



POSADOWIENIE TYP B:
1. PRZED POSADOWIENIEM KANAŁU DESZCZOWEGO NALEŻY WZMOCNIĆ GRUNT RODZIMY (SPOISTY) MIESZANKĄ KRUSZYW ŁAMANYCH O UZIARNIENIU 0/31,5 (TŁUCZEK). PODBUDOWĘ Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NALEŻY WYKONYWAĆ DO MOMENTU WYSTĄPIENIA BRAKU OSIADANIA KRUSZYWA ŁAMANEGO POD WPLYWEM WBIJANIA W GRUNT RODZIMY.
2. PO OSIĄGNIĘCIU WYMAGANEGO WZMOCNIENIA NALEŻY NA TAK PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU WYKONAĆ WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ Z PIASKU ŚRĘDNIEGO ZAGĘSZCZONĄ DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA ID>40% O GRUBOŚCI 15cm PO ZAGĘSZCZENIU.

PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO		Adam Bukowiecki Grzeznica 1p 72-003 Grzeznica tel. +48 608 585 484 e-mail: prodrom@wp.pl	
PROJEKTOWANIE NADZORY DORADZTWO			
Nazwa inwestycji	Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Klubowej w Skarbimierzyczach		
Obiekt:	Droga gminna - Kategoria XXV, XXVI		
Adres:	Działki nr: 8, 9/9, 10/3, 12 - obręb 0013 Skarbimierzycze		
Branża	sieci wod-kan		
Projektant:	mgr inż. Zbigniew WOŹNIAK	upr. 282/Sz/R3 specjal. instalacyjno-inżynierska	*****
Sprawdził:	mgr inż. Dariusz SKUZA	upr. 583/Sz/R4 specjal. instalacyjno-inżynierska	*****
Nazwa rysunku:	Profil podłużny kanalizacji deszczowej		
Data:	VI.2025	Skala:	1:100/500
Nr rys.:	4		