
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przystanek Kowary. Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP
ADRES INWESTYCJI : Kowary, ul. Borusiaka, ul. Dworcowa
INWESTOR : Gmina Miejska Kowary
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Grabowicz (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 11.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie uliczne: Kowary Łącznik - Browar			
1.1		Prace montażowe - oświetlenie drogowe			
1	D - 07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1.					
1		312*0,5*0,7	m³	109,200	
				RAZEM	109,200
2	D - 07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
d.1.					
1		312*0,5*0,7	m³	109,200	
				RAZEM	109,200
3	D - 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy dekoracyjne	szt.		
d.1.					
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	D - 07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe	kpl. przew.		
d.1.		wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m			
1		5	kpl. przew.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	D - 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -	szt.		
d.1.					
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	D - 07.07.01	Montaż wysięgników pojedynczych rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1.					
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	D - 07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa karbowana niem	m		
d.1.		bieska fi 75 KF 75N			
1		327	m	327,000	
				RAZEM	327,000
8	D - 07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa gładka kielichm	m		
d.1.		wa niebieska 110mm RHDPE			
1		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	D - 07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1.					
1		312	m	312,000	
				RAZEM	312,000
10	D - 07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS	m		
d.1.		4x25			
1		339	m	339,000	
				RAZEM	339,000
11	D - 07.07.01	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 4x25	m		
d.1.					
1		339	m	339,000	
				RAZEM	339,000
12	D - 07.07.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lu	szt.żył		
d.1.		bolce			
1		6*4	szt.żył	24,000	
				RAZEM	24,000
13	D - 07.07.01	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	D - 07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1.					
1		6	odc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	D - 07.07.01	Pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1. 1	D - 07.07.01	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000
17 d.1. 1	D - 07.07.01	Usługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000