

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA
ADRES INWESTYCJI : UL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 11, 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA
INWESTOR : GMINA SKARŻYSKO, POWIAT SKARŻYSKI
ADRES INWESTORA : UL. KONARSKIEGO 20, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie (poziomy parter) 0,60*2,0*21	m ² m ²	 25,20	
				RAZEM	25,20
20 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podlogach- docelowo 4cm-(poziomy parter) Krotność = 4 100	m ² m ²	 100,00	
				RAZEM	100,00
21 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zartarte na ostro-(poziomy parter) poz.19	m ² m ²	 25,20	
				RAZEM	25,20
22 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - GRES (płytki, zaprawa klejąca, zaprawa spoinująca materiał inwestora)-(poziomy parter) poz.19	m ² m ²	 25,20	
				RAZEM	25,20
23 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu + z rozbiórki robót instalacyjnych 15	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
24 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km poz.23	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
25 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki sprzymowanego samochodami - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.23	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
26 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż blatów pod umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty instalacyjne - kanalizacja			
27 d.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 22	kpl. kpl.	 22,00	
				RAZEM	22,00
28 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z deską sedesową - materiał inwestora 22	kpl. kpl.	 22,00	
				RAZEM	22,00
29 d.2	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku 56,30	m m	 56,30	
				RAZEM	56,30
30 d.2	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku 77,6	m m	 77,60	
				RAZEM	77,60
31 d.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - materiał inwestora 77,6	m m	 77,60	
				RAZEM	77,60
32 d.2	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową - materiał inwestora 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
33 d.2	KNR 4-02 0215-01 analogia	Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 110 mm - materiał inwestora 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
34 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - materiał inwestora 56,3	m m	 56,30	
				RAZEM	56,30
35 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm/ ustęp/ - materiał inwestora 22	szt. szt.	 22,00	
				RAZEM	22,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
55	KNR 0-13 d.4 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
56	KNR 4-02 d.4 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm zimna i ciepła woda	m		
		160	m	160,00	
				RAZEM	160,00
57	KNR 4-02 d.4 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm cyrkulacja	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
58	KNR-W 2-15 d.4 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna i ciepła	m		
		160	m	160,00	
				RAZEM	160,00
59	KNR-W 2-15 d.4 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych -cyrkulacja	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
60	KNR-W 2-15 d.4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		240	m	240,00	
				RAZEM	240,00
61	KNR-W 2-15 d.4 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,00
		240	m	240,00	
				RAZEM	240,00
5		Akcesoria w łazienkach			
62	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż dozownika do papieru toaletowego (materiał inwestora)	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
63	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż dozownika do mydła i dezynfekcji (materiał inwestora)	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00