
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2	Roboty drogowe
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV w ramach zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej m. Gostwica” - Etap I i II

ADRES INWESTYCJI: województwo małopolskie, powiat nowosądecki, Gmina Podegrodzie[121014_2], obr: Gostwica [0004], dz. ewid. nr 1130, 319/3, 319/8, 326/1, 98, 319/11, 319/10, 319/9, 319/8, 319/3, 230

NAZWA INWESTORA: Gmina Podegrodzie

ADRES INWESTORA: 33-386 Podegrodzie 248

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Ryszard Kutra (Instalacji elektrycznych)

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 10 marca 2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej m. Gostwica” - Etap I i II					
1			Oświetlenie uliczne		
1 d.1	KNR 2-01 0701-0302	D-07.03.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 6 6,000 RAZEM	m m	 6,000
2 d.1	KNR 2-01 0704-0303	D-07.03.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV wraz z zagęszczeniem gruntu do Is=0,97 6 6,000 RAZEM	m m	 6,000
3 d.1	KNR 5-08 0608-07		Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ² - FeZn 35x4 13 13 RAZEM	m m	 13
4 d.1	KNNR 5 0901-02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2,5 9 9,000 RAZEM	słup słup	 9,000
5 d.1	KNNR 5 0901-02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/4,3 4 4,000 RAZEM	słup słup	 4,000
6 d.1	KNNR 5 0901-02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6 3 3,000 RAZEM	słup słup	 3,000
7 d.1	KNNR 5 1004-02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Led o mocy 60 W ze sterownikiem lokalnym na wysięgniku 16 16,000 RAZEM	szt. szt.	 16,000
8 d.1	KNNR 5 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 16 16,000 RAZEM	szt. szt.	 16,000
9 d.1	KNNR 5 0905-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ² 0,780 0,780 RAZEM	km.prz ew. km.prz ew.	 0,780
10 d.1	KNNR 5 0902-06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 16 16,000 RAZEM	szt. szt.	 16,000
11 d.1	KNNR 5 0902-07		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
12 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	D-07.03.01	Montaż SOU z kompensacją mocy biernej 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
13 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	D-07.03.01	Badania i pomiary ochronne 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
14 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	D-07.03.01	Namiar geodezyjny podwykonawczy	kpl	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			1 RAZEM	kpl	1,000 1,000
15 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	D-07.03.01	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 1 RAZEM	kpl kpl	 1,000 1,000