
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty inżynieryjne i budowlane	45220000-5
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	45111000-8
Roboty drogowe	45233140-2
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych	45316000-5
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	45316100-6

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juraszowa

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. nowosądecki gmina Podegrodzie [121014_2] ,
obręb ewidencyjny : Juraszowa [0005], działki ewidencyjne nr : 29, 160,
161, 168/2, 164/1, 167/2, 171, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 173/4, 123/5,
123/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Podegrodzie

ADRES INWESTORA: 33-386 Podegrodzie 248

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Ryszard Katra (Elektryczna, Instalacji elektrycznych)

DATA OPRACOWANIA: 28.11.2025

Kosztorys Inwestorski zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Oświetlenie uliczne		3
3 Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza		4
Kosztorys ofertowy		5
1 Roboty przygotowawcze		5
2 Oświetlenie uliczne		5
3 Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza		5

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juraszowa
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz	Cechy	
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juraszowa								
1		Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie trasy linii oświetlenia ulicznego	km					
		0,6	km	0,600				
				RAZEM	0,600			
2 d.1	kalk. własna	Opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót						
		1		1,000				
				RAZEM	1,000			
2		Oświetlenie uliczne						
3 d.2	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ² - FeZn 35x4	m					
		10	m	10				
				RAZEM	10			
4 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6	słup					
		2	słup	2,000				
				RAZEM	2,000			
5 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/4,3	słup					
		3	słup	3,000				
				RAZEM	3,000			
6 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2,5	słup					
		7	słup	7,000				
				RAZEM	7,000			
7 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Fael LUCE - ELECTRA 60W lub równoważna na wysięgniku	szt.					
		12	szt.	12,000				
				RAZEM	12,000			
8 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.					
		12	szt.	12,000				
				RAZEM	12,000			
9 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.przew.					
		0,550	km.przew.	0,550				
				RAZEM	0,550			
10 d.2	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.					
		12	szt.	12,000				
				RAZEM	12,000			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz	Cechy	
11 d.2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.					
		2	szt.	2,000				
				RAZEM	2,000			
12 d.2	KNR 5-01 0616-06	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 30 mm w rurze ochronnej	m					
		10	m	10,000				
				RAZEM	10,000			
3		Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza						
13 d.3	kalk. własna	Namiar geodezyjny powykonawczy	kpl					
		1	kpl	1,000				
				RAZEM	1,000			
14 d.3	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne	kpl					
		1	kpl	1,000				
				RAZEM	1,000			
15 d.3	kalk. własna	Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej	kpl					
		1	kpl	1,000				
				RAZEM	1,000			

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juraszowa

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie trasy linii oświetlenia ulicznego	km	0,600		
2 d.1	kalk. własna	Opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót		1,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Oświetlenie uliczne				
3 d.2	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ² - FeZn 35x4	m	10		
4 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6	słup	2,000		
5 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/4,3	słup	3,000		
6 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2,5	słup	7,000		
7 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Fael LUCE - ELECTRA 60W lub równoważna na wysięgniku	szt.	12,000		
8 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	12,000		
9 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.p rzew	0,550		
10 d.2	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	12,000		
11 d.2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	2,000		
12 d.2	KNR 5-01 0616-06	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 30 mm w rurze ochronnej	m	10,000		
Razem dział: Oświetlenie uliczne						
3		Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza				
13 d.3	kalk. własna	Namiar geodezyjny powykonawczy	kpl	1,000		
14 d.3	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne	kpl	1,000		
15 d.3	kalk. własna	Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1,000		
Razem dział: Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						