
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty inżynierskie i budowlane	45220000-5
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	45111000-8
Roboty drogowe	45233140-2
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych	45316000-5
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	45316100-6

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszana przy DP 1542K

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. nowosądecki gmina Podegrodzie [121014_2] ,
obręb ewidencyjny : Olszana[0008], Działki ewidencyjne nr: 115, 65/4,
65/3

NAZWA INWESTORA: Gmina Podegrodzie

ADRES INWESTORA: 33-386 Podegrodzie 248

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Ryszard Katra (Instalacji elektrycznych)

DATA OPRACOWANIA: 28.11.2025

Kosztorys Inwestorski zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Oświetlenie uliczne		3
3 Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza		3
Kosztorys ofertowy		5
1 Roboty przygotowawcze		5
2 Oświetlenie uliczne		5
3 Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza		5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz	Cechy	
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszana przy DP 1542K								
1		Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie trasy linii oświetlenia ulicznego	km					
		0,1	km	0,100				
				RAZEM	0,100			
2		Oświetlenie uliczne						
2 d.2	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ² - FeZn 35x4	m					
		10	m	10				
				RAZEM	10			
3 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6	słup					
		1	słup	1,000				
				RAZEM	1,000			
4 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2,5	słup					
		1	słup	1,000				
				RAZEM	1,000			
5 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Fael LUCE - ELECTRA 60W lub równoważna na wysięgniku	szt.					
		2	szt.	2,000				
				RAZEM	2,000			
6 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.					
		2	szt.	2,000				
				RAZEM	2,000			
7 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.przew.					
		0,101	km.przew.	0,101				
				RAZEM	0,101			
8 d.2	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.					
		2	szt.	2,000				
				RAZEM	2,000			
9 d.2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.					
		1	szt.	1,000				
				RAZEM	1,000			
3		Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza						
10 d.3	kalk. własna	Namiar geodezyjny powykonawczy	kpl					
		1	kpl	1,000				
				RAZEM	1,000			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz	Cechy	
11 d.3	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne	kpl					
		1	kpl	1,000				
				RAZEM	1,000			
12 d.3	kalk. własna	Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej	kpl					
		1	kpl	1,000				
				RAZEM	1,000			

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olszana przy DP 1542K

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie trasy linii oświetlenia ulicznego	km	0,100		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Oświetlenie uliczne				
2 d.2	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ² - FeZn 35x4	m	10		
3 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/6	słup	1,000		
4 d.2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - montaż słupów E10,5/2,5	słup	1,000		
5 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Fael LUCE - ELECTRA 60W lub równoważna na wysięgniku	szt.	2,000		
6 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	2,000		
7 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.p rzew	0,101		
8 d.2	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	2,000		
9 d.2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	1,000		
Razem dział: Oświetlenie uliczne						
3		Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza				
10 d.3	kalk. własna	Namiar geodezyjny powykonawczy	kpl	1,000		
11 d.3	kalk. własna	Badania i pomiary elektryczne	kpl	1,000		
12 d.3	kalk. własna	Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1,000		
Razem dział: Prace kontrolno pomiarowe oraz dokumentacja powykonawcza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						