
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu

ADRES INWESTYCJI: ul.Górczewska141 m. 3

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, ul. Bema 70

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SANITARNA Roman Skura - Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kosztorys Inwestorski zgodny z rozporządzeniem, stanem
faktycznym oraz protokołem z dnia 20.10.2025

DATA OPRACOWANIA: 2026-04-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-04-02

Data zatwierdzenia

ul. Górczewska 141 m. 3

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul. Górczewska 141 m. 3					
1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce (zlewozmywak 2k bez ociekacza)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm (do baterii zlewozmywakowej, natryskowej i do pralki)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową (do zlewozmywaka)	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,2	m	1,200	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,200
6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (do pralki i natrysku)	pod ej.		
		2	pod ej.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm (od miski ustępowej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm zawór do pralki (w aneksie kuchennym)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm (zawór do spłóczki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-02 0111-07 analogia	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym (wymiana wężyka do płuczki) Rx0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
11	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną natryskową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

ul. Górczewska 141 m. 3

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 1215-09 analogia	Mycie pozostawionych grzejników (w pokoju i przedpokoju) Krotność = 10	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,025	t	0,025	
				RAZEM	0,025
15	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14	t		
		0,025	t	0,025	
				RAZEM	0,025