
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul.Górczewska 141 m 14

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Krzysztof Kopczyński

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kosztorys inwestorski zgodny z rozporządzeniem, stanem
faktycznym oraz protokołem z dnia 28.07.2021 r.

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Górczewska 141 m 14					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNNR 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m2		
		2,00 * 0,80	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
2 d.1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - ścianka G-K od strony łazienki	m2		
		2,60 * 2,80	m2	7,28	
				RAZEM	7,28
3 d.1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - stare panele z podkładem+ stare warstwy podłogowe do stropu	m2		
		2,45 * 2,60	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
4 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		2,60 * 2,45	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
5 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		2,60 * 2,45	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
6 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		2,60 * 2,45	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
7 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		2,60 * 2,45	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
8 d.1	KNR 2-02 2003-04 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ścianka od łazienki (posadowiona 2,45 m od okna)	m2		
		2,60 * 2,80	m2	7,28	
				RAZEM	7,28
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		6,37	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
10 d.1	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		6,37	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
11 d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(2,60 + 2,45) * 2	m	10,10	
		-0,80	m	-0,80	
				RAZEM	9,30
12 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,60 * 2,45	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
14 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufit	m2		
		6,37	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
15 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,37	m2	6,37	
				RAZEM	6,37
16 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,45 + 2,60 + 2,45) * 2,80	m2	21,00	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,60	
				RAZEM	19,40
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe- ściany	m2		
		(2,45 + 2,60) * 2 * 2,80	m2	28,28	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,60	
				RAZEM	26,68
18 d.1	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - pas technologiczny	m2		
		2,45 * 0,50	m2	1,22	
				RAZEM	1,22
19 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		26,68 - 1,22	m2	25,46	
				RAZEM	25,46
20 d.1	KNR 4-01 0333-09 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu pod kratkę wentylacyjną w kominie - nowa wentylacja Wsp. R x 2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.1	KNR 4-01 1106-03 analogia	Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - wymiana pękniętego pakietu szybowego w oknie	m2		
		0,50 * 1,35	m2	0,68	
				RAZEM	0,68
23 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.1	KNR 4-01 0919-04 analogia	Regulacja stolarki ze smarowaniem okuć	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,45 * 1,60	m2	2,32	
				RAZEM	2,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Przedpokój			
26 d.2	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, brązowych, wewnątrz klatkowych, wzmocnionych, dwa zamki atestowane, wizjer, numer na drzwiach, otwierane do wewnątrz	m2		
		2,00 * 0,90	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
27 d.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - płyta G-K	m2		
		3,00 * 1,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek cementowych	m2		
		3,00 * 1,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
31 d.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
32 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
33 d.2	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
34 d.2	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(3,00 + 1,00) * 2	m	8,00	
		-(0,80 + 0,70 + 0,80 + 0,90)	m	-3,20	
				RAZEM	4,80
35 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		3,00 * 1,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		(3,00 + 1,00) * 2 * 2,80	m2	22,40	
		-0,90 * 2,00 * 2	m2	-3,60	
		-0,70 * 2,00	m2	-1,40	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,60	
				RAZEM	15,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- sufit	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
39 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		15,80	m2	15,80	
				RAZEM	15,80
40 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
41 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		15,80	m2	15,80	
				RAZEM	15,80
3		Pokój 1			
42 d.3	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - drzwi pokojowe	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
43 d.3	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - zabudowy G-K	m2		
		2,80 * 0,70	m2	1,96	
		0,80 * 2,80	m2	2,24	
				RAZEM	4,20
44 d.3	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - sufit G-K	m2		
		2,00 * 3,20	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
45 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		2,15 * 0,70	m2	1,50	
		0,70 * 0,70	m2	0,49	
				RAZEM	1,99
46 d.3	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - stare panele z podkładem+ stare warstwy do stropu	m2		
		3,35 * 5,70	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
47 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
48 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
49 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
50 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
51 d.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Pianka podpanelowa	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
52 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
53 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		3,35 * 5,70	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
54 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		(3,35 + 5,70) * 2 * 2,80	m2	50,68	
		-0,80 * 2,00 * 2	m2	-3,20	
				RAZEM	47,48
55 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
56 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		47,48	m2	47,48	
				RAZEM	47,48
57 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.3	KNR 4-01 0919-04 analogia	Regulacja stolarki ze smarowaniem okuć	szt.		
		1,00 + 1,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
59 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,40 * 1,60	m2	2,24	
		0,70 * 2,50	m2	1,75	
				RAZEM	3,99
4		Łazienka			
60 d.4	KNNR 3 0702-05	Wykucie i wstawienie nowych drzwi łazienkowych, płytowych z kompletnymi okuciami i oszkleniem i wentylacją	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
61 d.4	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - zabudowy G-K	m2		
		2,80 * 2,60	m2	7,28	
				RAZEM	7,28
62 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		(1,95 + 1,95) * 2,80	m2	10,92	
				RAZEM	10,92

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.4	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - zabudowa G-K na suficie	m2		
		1,95 * 2,60	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
64 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,95 * 2,60	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
65 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		1,95 * 2,60	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
66 d.4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		5,07	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
67 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		5,07	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
68 d.4	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m2		
		5,07	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
69 d.4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(1,95 + 2,60) * 2	m	9,10	
		-0,80	m	-0,80	
				RAZEM	8,30
70 d.4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na stropach	m2		
		1,95 * 2,60	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
71 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby na ścianach	m2		
		(1,95 + 2,60) * 2 * 2,80	m2	25,48	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,60	
				RAZEM	23,88
72 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - sufit	m2		
		1,95 * 2,60	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
73 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m2		
		(1,95 + 2,60) * 2 * 2,80	m2	25,48	
		-0,80 * 2,00	m2	-1,60	
				RAZEM	23,88
74 d.4	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej - przy kabinie	m2		
		(1,00 + 1,00) * 2,00	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
75 d.4	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej - pas przy umywalce	m2		
		0,50 * 0,50	m2	0,25	
				RAZEM	0,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,95 * 2,60	m2	5,07	
				RAZEM	5,07
77 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		23,88	m2	23,88	
		-4,25	m2	-4,25	
				RAZEM	19,63
78 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		WC			
80 d.5	KNNR 3 0702-05	Wykucie i wstawienie nowych drzwi łazienkowych, płytowych z kompletnymi okuciami i oszkleniem i wentylacją	m2		
		0,70 * 2,00	m2	1,40	
				RAZEM	1,40
81 d.5	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych - zabudowa G-K na suficie	m2		
		1,25 * 0,75	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
82 d.5	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - obudowa G-K	m2		
		0,60 * 2,80	m2	1,68	
		0,40 * 0,50	m2	0,20	
				RAZEM	1,88
83 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,25 * 0,75	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
84 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
85 d.5	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
86 d.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
87 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
88 d.5	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(1,25 + 0,75) * 2	m	4,00	
		-0,70	m	-0,70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,30
89 d.5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,60 * 2,80	m2	1,68	
				RAZEM	1,68
90 d.5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		1,25 * 0,75	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
91 d.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,25 + 0,75) * 2 * 2,80	m2	11,20	
		-0,70 * 2,00	m2	-1,40	
				RAZEM	9,80
92 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - sufit	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
93 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - ściany	m2		
		(1,25 * 0,75) * 2 * 2,80	m2	5,25	
		-0,70 * 2,00	m2	-1,40	
				RAZEM	3,85
94 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		0,94	m2	0,94	
				RAZEM	0,94
95 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		9,0	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
96 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Inne			
99 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,00	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
100 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		4,00	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
101 d.6	kalkulacja własna	Sprawdzenie drożności przewodów kominowych potwierdzonych protokołem (opinia kominiarska)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Górczewska 141 m 14

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.6	kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji lokalu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.6	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamka do skrzynki na listy	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00