

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu
ADRES INWESTYCJI:	ul.Obozowa 68 m. 53
NAZWA INWESTORA:	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	01-225 Warszawa, ul. Bema 70
BRANŻE:	sanitarna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
SANITARNA	Roman Skura - Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	
	Kosztorys Inwestorski zgodny z rozporządzeniem, stanem faktycznym oraz protokołem z dnia 08.02.2025
DATA OPRACOWANIA:	2026-04-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2026-04-01

Data zatwierdzenia

ul. Obozowa 68 m. 53

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ul. Obozowa 68 m. 53</b>					
1	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 0312-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm	m		
		6,4	m	6,400	
				RAZEM	6,400
3	KNR-W 4-02 0310-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce (zlewozmywak 2k bez ociekacza)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm (do baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, natryskowej i do pralki)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym (podejście do płuczki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
9	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową (do zlewozmywaka, umywalki i brodzika)	msc.		
		3	msc.	3,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1,2	m	1,200	
		ilość podejść		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	1,200
10	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (do pralki)	pod ej.		
		1	pod ej.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm (od miski ustępowej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm zawór do pralki (w kuchni)	szt.		

ul. Obozowa 68 m. 53

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm ( zawór do spłóczki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 1215-09 analogia	Mycie pozostawionych grzejników (w pokoju) Krotność = 10	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
21	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14	t		
		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050