

ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY

1

„ E M M A ”

ELŻBIETA PLUCIŃSKA

87-100 Toruń, ul. Przyjaciół 1 A tel. (56) 648-91-57, kom. 692-492-829

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa elementu projektu budowlanego	PRZEDMIAR ROBOT ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa zamierzenia budowlanego	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
Adres obiektu budowlanego	ŚCIBORZE
Kategoria obiektu budowlanego	VIII
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	040708_2 Rojewo 0020, ŚCIBORZE 73/14
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora	GMINA ROJEWO , Rojewo 8 88-111 ROJEWO

Przedmiar robót
ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt	PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
Branża	BUDOWLANA
Kod CPV	45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Lokalizacja	88 – 111 ŚCIBORZE dz. nr 73/14
Inwestor	GMINA ROJEWO 88-111 Rojewo , Rojewo 8
Wykonawca	Zakład Projektowo-Budowlany EMMA Elżbieta Plucińska 87-100 Toruń ul. Przyjaciół 1A
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotaria ul. Kazimierza Wielkiego 15B


Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Toruń, 9 grudnia 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45112723-9		
			1.1. Nawierzchnia piaskowa Kod CPV: 45233200-1		
1	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV	m2	335
2	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Dopłata 6x	m2	335
3	KNR 4-04 t.1103/01 wyd.IV 1997		Zaladowanie mechaniczne koparko-ladowarką na samochody samowyladowcze	m3	167,5
4	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997		Transport materiałów samochodem samowyladowczymi na odległość 1km mechanicznie ładowanych i wyladowanych	m3	167,5
5	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	335
6	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	335
7	KNR 9-11 0202/01		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie	m2	335
8	KNR 2-31 t.0407/02 wyd.IV 1995		Obrzeże ogrodowe wys. 78mm	m	50
9	KNNR 6 0112/03		Nawierzchnia żwirowa grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m2	335
			1.2. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna Kod CPV: 45233200-1		
10	KNR K-53 0201/03		Nawierzchnie bezpieczna placów zabaw z płyt prostokątnych z granulatu gumowego kolorowego gr. 40mm	m2	23
11	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	23
12	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 3x	m2	-23
13	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	23
14	KNR 9-11 0202/01		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi ręcznie	m2	23
15	KNNR 6 0105/04		Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	23
16	KNR 2-31 t.0407/02 wyd.IV 1995		Obrzeże ogrodowe wys. 78mm	m	16
			1.3. Nawierzchnia zielona trawiasta - rekultywacja Kod CPV: 45112710-5		
17	KNNR 10 0711/01		Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie - wykoszenie starej roślinności	ha	0,028
18	KNR 2-21 0211/02		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej gr. 1cm	ha	0,028
19	KNR 2-21 0215/01		Ręczny wysiew na terenie płaskim nawozów mineralnych	ha	0,028
20	KNR 2-21 0401/02		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	275
21	KNR 2-21 0211/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm	ha	0,028

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-21 0211/02		Ręczne rozrzućenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy	ha	-0,028
			1.4. Urządzenia zabawowe Kod CPV: 45112723-9		
23	KNR 2-01 0312/10		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III	dół	35
24	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	4,48
25	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Sprężynowiec Bujak	kpl	1
26	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Karuzela tarczowa	kpl	1
27	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Huśtawka wagowa dla niepełnosprawnych	kpl	1
28	KNR 2-23 0310/04		Montaż urządzeń placu zabaw : Zestaw zabawowy - Statek piaskownica	kpl	1
29	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Huśtawka wagowa	kpl	1
30	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Huśtawka potrójna (dwa siedziska bez oparc + bocianie gniazdo)	kpl	1
31	KNR 2-23 0310/04		Montaż urządzeń placu zabaw : Zestaw zabawowy - Duży tor przeszkód	kpl	1
32	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Koło Tai Chi	kpl	1
33	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Urządzenie do ćwiczenia - Biegacz	kpl	1
34	KNR 2-23 0310/05		Montaż urządzeń placu zabaw : Urządzenie do ćwiczenia - Urządzenie wyciskając siedząc	kpl	1
35	KNR 2-21 0607/01		Montaż urządzeń placu zabaw : Ławka z oparciem stalowo-drewniana	kpl	4
36	KNR 2-21 0607/01		Montaż urządzeń placu zabaw : Tablica edukacyjna	kpl	2
37	KNR 2-21 0607/01		Montaż urządzeń placu zabaw : Kosz na śmieci z daszkiem, stalowy poj. 35l	kpl	1
38	KNR 4-01 1212/17		Odmalowanie istniejącego stojaka rowerowego	szt	2