

## **Przedmiar robót**

# **BUDOWA MAGAZYNU ZASOBÓW OCHRONY LUDNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.**

Lokalizacja: **Osiek Jasielski, dz. nr. 1619/79**

Inwestor: **Gmina Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski,  
Osiek Jasielski 112**

Data opracowania:  
**2025-10-10**

Autor opracowania:  
**Grzegorz Byczek, Projektant**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>BUDOWA MAGAZYNU ZASOBÓW OCHRONY LUDNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.</b>		
1	Element	<b>Instalacja elektryczna</b>		
1.1	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - Oprawa ewakuacyjna	kpl	1
1.2	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), - Oprawa awaryjna	kpl	5
1.3	KNNR 5/502/1 (2)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - naświetlacze	kpl	3
1.4	KNNR 5/511/6	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych - Oprawa LED High-Bay LED 200W 4000K IP65	kpl	9
1.5	KNNR 5/1106/1	Linki nośne (przewieszki) oraz uchwyty stalowe, Fi 8 mm, pojedyncze, przęsło do 20 m	m	65
1.6	KNNR 5/1106/5	Linki nośne (przewieszki) oraz uchwyty stalowe, pionowe podwieszenie linki nośnej Krotność=9	m	2,5
1.7	KNNR 5/1106/6	Montaż uchwyty stalowego	szt	9
1.8	KNNR 5/1201/4	Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M 10, ściana Krotność=2	szt	13
1.9	KNKRB 2/1506/2	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach wysokość rusztowania do 7 m Krotność=10	m2	1
1.10	KNNR 5/1105/7	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm	m	45
1.11	KNNR 5/1105/10	Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 100 mm	szt	6
1.12	KNNR 5/1106/6	Montaż uchwyty stalowego - uchwyt korytka zwieszany	szt	10
1.13	KNNR 5/209/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> -	m	120
1.14	KNNR 5/209/3	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm <sup>2</sup>	m	40
1.15	KNNR 5/406/2	Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg - zestaw gn. 230V/400V	szt	2
1.16	KNNR 5/716/3	Układanie kabli w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5 kg/m -	m	15
1.17	KNNR 5/404/7	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5 m <sup>2</sup> -	szt	1
1.18	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Wł. Wł. P.POŻ. Certyfikowany	szt	1
1.19	KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	szt	6
1.20	KNNR 5/304/3	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykręcane, 3 wyloty	szt	12
1.21		Przyłącz zalicznikowy - YKY5x10mm <sup>2</sup>	kpl	1
1.22	Kalkulacja indywidualna	Pomiary, dokumentacja powykonawcza	kpl	1

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	87,2211		
2.	Robotnicy grupa I	r-g	15		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			102,2211		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Kabel YKY 0,6/1kV 5x10' mm2 RE	m	15,6		
2.	Kołki kotwiące systemu U, M10	szt	26		
3.	Korytko KPR 50H50/40	m	45		
4.	Linka stalowa w powłoce PVC LSP8	m	87,5		
5.	Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430	szt	6,12		
6.	Łączniki łukowe typ KSC 100	szt	6		
7.	Naświetlacz LED 40W 4000K IP65	szt	3		
8.	Odgłęźniki bryzgoszczelne 3-wylotowe	szt	12,24		
9.	Oprawa awaryjna LED IP65 1W 1h	szt	5		
10.	Oprawa ewakuacyjna LED IP65 1W 3h	szt	1		
11.	Oprawa LED High-Bay LED 200W 4000K IP65	szt	9		
12.	Przewód YDY 450/750V 3x1,5' mm2	m	124,8		
13.	Przewód YDY 450/750V 5x4,0' mm2	m	41,6		
14.	Ściągarki ze śrubami zakończonymi oczkami	szt	27,91667		
15.	Tablica bezpiecznikowa 4x12p IP65 n/t Schneider Electric - kompletna z aparatami	kpl	1		
16.	Uchwyt stalowy do linki	szt	9		
17.	Uchwyt sufitowy korytka kablowego 50mm	szt	10		
18.	Wyłącznik P.POŻ. 100A 4p IP55	szt	1		
19.	Zestaw Gniazd 230/400V 1x32A, 1x16A, 2x230V 16A z zabezpieczeniem różnicowoprądowym i nadprądowymi	szt	2		
20.	Złączki pętlicowe śrubowe	szt	27,91667		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	0,1005		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			0,1005		