



LEGENDA:

- Instalacja grzewczo/chłodząca (maty kapilarne) - zasilanie/
- Rury wielowarstwowe PE-Xc
- 20x2,0
- 20x2,0
- Rury wielowarstwowe PE-Xc

Maty grzewczo-chłodzące

- Symbol maty
- Wymiar maty
- Lokalizacja maty
- Powierzchnia maty
- 0,24m x 1,75m
- 0,24m x 1,75m
- 0,24m x 1,75m
- 0,24m x 1,75m

UWAGI:

- Przewody należy rozprzecznić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
- Instalację należy zaizolować zgodnie z wytycznymi VT 2020
- W miejscu przejścia rur przez dylatację oraz przez przegrody budowlane należy osłonić ok. 0,5-1,0 m odnikiem pieszka, chroniącego przed przeniesieniem ruchów termicznych jastrychu na rury
- Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dostrzeżenia parametrów.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów i zasad sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i ze jego zgodą.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
- Zgodnie z art. 22 ust.1 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 99 poz 665 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

CZG BRZOSTÓW 9
INSTALACJE 63-233 JARACZEWO
mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI NIP 617-222-52-25
REGON 524054622

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka z O.O. ul.Sienkiewicza 7 , 68-400 Kamienna Góra				
OBIEKT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO W MIEROSZOWIE PRZY UL. NAD POTOKIEM 6A NA CELE MIESZKANIOWE WIELORODZINNE				
ADRES BUDOWY	UL. NAD POTOKIEM 6A W MIEROSZOWIE; DZ.NR 73				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 3 PIĘTRA - Instalacja obiegów O.P.				
PROJEKT WYKONAWCY	DATA WYKONANIA	SYGNATURA PW.IS 24.030	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	ICO-08
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI		POPS	DATA WYKONANIA RYSUNKU