

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu boisk w ramach zadania pn: "Modernizacja i rozbudowa funkcjonalności Orlika przy ul. Lipowej w Łasku"
ADRES INWESTYCJI : 98-100 Łask ul. Lipowa 2B dz. nr 300 i 301/37 obr. 1
INWESTOR : Gmina Łask
ADRES INWESTORA : 98-100 Łask ul. Warszawska 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Kaczmarek upr. nr. LOD/0082/OWOK/03
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej			
1	KNR 2-23	Demontaż bramek do piłki nożnej - [R ze wsp. 0,2]	szt.		
d.1	0310-07				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02				
	analogia	0,5*0,5*0,8*4	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
3	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 [R ze wsp. 0,1]	m ³		
d.1	0308-01				
		0,5*0,5*0,8*4	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
4	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.1	0309-03				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z trawy syntetycznej i podkładu wraz z wywozem i utylizacją [R=0,2]	m ²		
d.1	0803-01				
	analogia	62,00*30,00	m ²	1860,000	
				RAZEM	1860,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
		poz.5	m ²	1860,000	
				RAZEM	1860,000
7	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy miałem kamiennym łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy 1 cm [M - tylko miał 0-4 mm U<5%]	m ³		
d.1	0107-01				
	analogia	poz.5*0,01	m ³	18,600	
				RAZEM	18,600
8		Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wg opisu wraz z wklejeniem linii boiska	m ²		
d.1	kalk. własna				
		poz.5	m ²	1860,000	
				RAZEM	1860,000
9	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach nowych bramek do piłki nożnej	szt.		
d.1	0310-07				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Nawierzchnia poliuretanowa			
10	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni maty EPDM frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł.	m ²		
d.2	0110-02				
	analogia	4 mm			
		32,10*19,10	m ²	613,110	
				RAZEM	613,110
11	KNR 9-21	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW nawierzchni boiska	m ²		
d.2	0111-02				
	analogia	poz.10	m ²	613,110	
				RAZEM	613,110
12		Impregnacja nawierzchni poliuretanowej typu EPDM 8 mm	m ²		
d.2	kalk. własna				
		poz.11	m ²	613,110	
				RAZEM	613,110
13		Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 8 mm - kolor czerwony ceglasty, wraz z malowaniem linii i gruntowaniem	m ²		
d.2	kalk. własna				
		poz.11	m ²	613,110	
				RAZEM	613,110
14	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - stojaki z wysięgiem 2,25 m	szt.		
d.2	0310-04				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki.	szt.		
d.2	0310-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa z siatką i osprzętem- taśma środkowa, obciążnik, podpórki singlowe.	szt.		
d.2	0310-03				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Ogrodzenie			
17	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji ogrodzenia boisk, bram i furtek do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B [287,36*4,0 m przyjęto 10% powierzchni słupów]	m ²		
d.3	0105-02				
	analogia	77,76	m ²	77,760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-25 d.3 0202-02 0201 F 04 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji ogrodzeń wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 10 m ² / dm ³)	m ²	RAZEM	77,760
		poz.17	m ²	77,760	
19	KNR 0-25 d.3 0202-02 0201 F 04 analogia	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji ogrodzeń boisk wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 10 m ² / dm ³)	m ²	RAZEM	77,760
		poz.17	m ²	77,760	
20	KNR 2-23 d.3 0401-01 analogia	Ogrodzenie panelowe wys 4 m - słupki prostokątne 80x40x3 mm, panel 3D # 5mm (R=0,25 - przyjęto wymianę 5 % pow. paneli)	m	RAZEM	77,760
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
4		Budynek - remont			
21		Budynek - czyszczenie, malowanie elewacji, wymiana attyki wg dokumentacji remontu.	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 9 d.4 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku [R ze wsp 0,5]	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
23	KNR 5-10 d.4 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 5-10 d.4 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw świetlówkowych LED	kpl.		
		37	kpl.	37,000	
				RAZEM	37,000