

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT 6 KONDYGNACJI BUDYNKU SĄDU  
ADRES INWESTYCJI : 61-693 Poznań, ul. Trójkąta 21, dz. nr 68/3, 69, 70  
INWESTOR : Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto  
ADRES INWESTORA : 61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a  
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Sobociński  
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2025 r.

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

## 1. PODSTAWA PRAWNA -

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od usług VAT w wysokości 23% t.j. obowiązującego na dzień sporządzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokół prowadzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i naprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
- koszty odbiorów poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione (np. odbiór kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych, elektrycznych, gazowych, wod-kan itp.) według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania,
- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodnieniu z inwestorem,

Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.09.2025 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT 6 KONDYGNACJI BUDYNKU SĄDU</b>					
1		<b>Piwnica</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 404 0010-01 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego w obrębie kondygnacji, zabezpieczenie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie urządzeń i armatury. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli i wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1.1	KNR 404 0010-02 analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		<03>24.34	m <sup>2</sup>	24.340	
		<013>2.29	m <sup>2</sup>	2.290	
		<K2>48.12	m <sup>2</sup>	48.120	
		<K3>11.14	m <sup>2</sup>	11.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.890</b>
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-08 sufity	Skrobanie, zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		455.89		455.890	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				455.890	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<K2>(29.34+1.64)*2		61.960	
		<K3>(6.79+1.64)*2		16.860	
		<K4>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<1>(4.05+5.25)*2		18.600	
		<2a>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<2b>(2.87+5.25)*2		16.240	
		<3>(5.04+5.25)*2		20.580	
		<4>(2.23*2+1.60*8+1.48*2+2.09*2)		24.400	
		<5>(2.24*4+1.77*2+3.31*2)		19.120	
		<6>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<7>(2.22+5.25)*2		14.940	
		<8>(5.24+5.25)*2		20.980	
		<9>(5.24+5.25)*2		20.980	
		<10>(2.22+5.25)*2		14.940	
		<11>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<12>(5.25+5.25)*2		21.000	
		<13>(2.32+1.64)*2		7.920	
		<14>(5.26+5.25)*2		21.020	
		<15>(4.06+3.05+5.25)*2		24.720	
		<16>(5.24+5.25)*2		20.980	
		<17>(5.40+5.25)*2		21.300	
		<18>(2.24+2.99)*2		10.460	
		<18a>(2.24+3.41)*2		11.300	
		<19>(2.24+2.15)*2		8.780	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				475.640	
		poz.4B*2.49	m <sup>2</sup>	<b>1184.344</b>	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	<b>-2.800</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1181.544</b>
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien, drzwi, mebli, wentylacji folią polietylenową, odsunięcie mebli i zabudowy, ponowne ich przesunięcie po zakończeniu prac malarskich	m <sup>2</sup>		
		<okna>1.54*0.92*2	m <sup>2</sup>	2.834	
		1.43*0.83*11	m <sup>2</sup>	13.056	
		0.85*0.80*13	m <sup>2</sup>	8.840	
		<drzwi>0.90*2.00*47	m <sup>2</sup>	84.600	
		<meble, wyposażenie>200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.330</b>
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i elementów wbudowanych folią	m <sup>2</sup>		
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.000</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Oczyszczenie i zmycie po robotach malarskich posadzek, wyposażenia, osprzętu	m <sup>2</sup>		
		460	m <sup>2</sup>	460.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNR 4-01	Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	RAZEM	460.000
d.1.1	0108-09				
	0108-10	poz.6*0.02	m <sup>3</sup>	9.200	
				RAZEM	9.200
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
9	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupozi	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0210-02	mowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)			
		<03>24.34	m <sup>2</sup>	24.340	
		<013>2.29	m <sup>2</sup>	2.290	
		<K2>48.12	m <sup>2</sup>	48.120	
		<K3>11.14	m <sup>2</sup>	11.140	
				RAZEM	85.890
10	ZKNR C-1	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0101-07				
	sufity	455.89		455.890	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		455.890	
		<K2>(29.34+1.64)*2		15.000	
		<K3>(6.79+1.64)*2		61.960	
		<K4>(2.25+5.25)*2		16.860	
		<1>(4.05+5.25)*2		15.000	
		<2a>(2.25+5.25)*2		18.600	
		<2b>(2.87+5.25)*2		15.000	
		<3>(5.04+5.25)*2		16.240	
		<4>(2.23*2+1.60*8+1.48*2+2.09*2)		20.580	
		<5>(2.24*4+1.77*2+3.31*2)		24.400	
		<6>(2.24+5.25)*2		19.120	
		<7>(2.22+5.25)*2		14.980	
		<8>(5.24+5.25)*2		14.940	
		<9>(5.24+5.25)*2		20.980	
		<10>(2.22+5.25)*2		20.980	
		<11>(4.04+5.25)*2		14.940	
		<12>(5.25+5.25)*2		18.580	
		<13>(2.32+1.64)*2		21.000	
		<14>(5.26+5.25)*2		7.920	
		<15>(4.06+3.05+5.25)*2		21.020	
		<16>(5.24+5.25)*2		24.720	
		<17>(5.40+5.25)*2		20.980	
		<18>(2.24+2.99)*2		21.300	
		<18a>(2.24+3.41)*2		10.460	
		<19>(2.24+2.15)*2		11.300	
		B (obliczenia pomocnicze)		8.780	
				=====	
		poz.4B*2.49	m <sup>2</sup>	475.640	
		-0.80*2.00*47	m <sup>2</sup>	<b>1184.344</b>	
				<b>-75.200</b>	
				RAZEM	1109.144
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0815-06				
	analogia	poz.10	m <sup>2</sup>	1109.144	
				RAZEM	1109.144
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-01				
	analogia	poz.11	m <sup>2</sup>	1109.144	
				RAZEM	1109.144
<b>2</b>		<b>Parter</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
13	KNR 404	Demontaż i ponowny montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego w obrębie kł	kpl.		
d.2.1	0010-01	dygnacji			
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 404	Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych	kpl.		
d.2.1	0010-02				
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0818-05				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<6>8.94	m <sup>2</sup>	8.940	
				RAZEM	8.940
16 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z podkładem	m <sup>2</sup>		
		<14>27.61	m <sup>2</sup>	27.610	
				RAZEM	27.610
17 d.2.1	ZKNR C-2 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.15+poz.16	m <sup>2</sup>	36.550	
				RAZEM	36.550
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		<19a>5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
		<K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<K3>53.58	m <sup>2</sup>	53.580	
		<K4>4.82	m <sup>2</sup>	4.820	
		<K9>39.75	m <sup>2</sup>	39.750	
		<K10>7.25	m <sup>2</sup>	7.250	
				RAZEM	123.360
19 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-08 sufity	Skrobanie, zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		502.31		502.310	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		502.310	
		<K2>5.41*2+2.24		15.000	
		<K3>(32.67+1.64)*2		13.060	
		<K4>(2.94+1.64)*2		68.620	
		<K5>(2.41+1.64)*2		9.160	
		<K6>(2.15+1.72)*2		8.100	
		<K7>(2.25+5.25)*2		7.740	
		<1>(2.24+3.41)*2		15.000	
		<2>(4.05+5.25)*2		11.300	
		<3>(2.87+5.25)*2		18.600	
		<4>(2.29+5.25)*2		16.240	
		<5>(2.75+5.25)*2		15.080	
		<6>(2.41+3.71)*2		16.000	
		<7>(4.04+5.25)*2		12.240	
		<8>(2.24+5.25)*2		18.580	
		<9>(2.77+5.25)*2		14.980	
		<10>(2.35+5.25)*2		16.040	
		<11>(2.98+5.25)*2		15.200	
		<12>(2.15+3.42)*2		16.460	
		<13>(3.06+5.25)*2		11.140	
		<13a>(4.04+5.25)*2		16.620	
		<14>(5.26+5.25)*2		18.580	
		<15>(4.06+5.25)*2		21.020	
		<16>(3.34+5.25)*2		18.620	
		<17>(3.03+5.25)*2		17.180	
		<18>(4.02+5.25)*2		16.560	
		<19>(2.10+5.25)*2		18.540	
		<19a>(3.56+1.65)*2		14.700	
		B (obliczenia pomocnicze)		10.420	
		poz.19B*2.49		=====	
		-0.80*2.00*40	m <sup>2</sup>	470.780	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	<b>1172.242</b>	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	<b>-64.000</b>	
			m <sup>2</sup>	<b>-2.800</b>	
			m <sup>2</sup>	<b>13.320</b>	
				RAZEM	1118.762
20 d.2.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Ostony okien, drzwi, mebli, wentylacji folią polietylenową, odsunięcie mebli i zabudowy, ponowne ich przesunięcie po zakończeniu prac malarskich	m <sup>2</sup>		
		<okna>2.06*1.42*6	m <sup>2</sup>	17.551	
		1.16*1.42*6	m <sup>2</sup>	9.883	
		2.36*1.42*4	m <sup>2</sup>	13.405	
		1.46*1.42*64	m <sup>2</sup>	132.685	
		2.13*1.42*2	m <sup>2</sup>	6.049	
		1.30*2.48*2	m <sup>2</sup>	6.448	
		1.23*1.42*2	m <sup>2</sup>	3.493	
		1.46*2.04	m <sup>2</sup>	2.978	
		1.21*2.11*2	m <sup>2</sup>	5.106	
		1.60*2.30*3	m <sup>2</sup>	11.040	
		<drzwi>0.90*2.00*40	m <sup>2</sup>	72.000	
		1.40*2.0*2	m <sup>2</sup>	5.600	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<meble, wyposażenie>200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	486.238
21 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i elementów wbudowanych folią	m <sup>2</sup>		
		503	m <sup>2</sup>	503.000	
				RAZEM	503.000
22 d.2.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Oczyszczenie i zmycie po robotach malarskich posadzek, wyposażenia, osprzętu	m <sup>2</sup>		
		503	m <sup>2</sup>	503.000	
				RAZEM	503.000
23 d.2.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.21*0.02	m <sup>3</sup>	10.060	
				RAZEM	10.060
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
24 d.2.2	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m <sup>2</sup>		
		<19a>5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
		<K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<K3>53.58	m <sup>2</sup>	53.580	
		<K4>4.82	m <sup>2</sup>	4.820	
		<K9>39.75	m <sup>2</sup>	39.750	
		<K10>7.25	m <sup>2</sup>	7.250	
				RAZEM	123.360
25 d.2.2	ZKNR C-1 0101-07 sufity	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		502.31		502.310	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		502.310	
		<K2>5.41*2+2.24		15.000	
		<K3>(32.67+1.64)*2		13.060	
		<K4>(2.94+1.64)*2		68.620	
		<K5>(2.41+1.64)*2		9.160	
		<K6>(2.15+1.72)*2		8.100	
		<K7>(2.25+5.25)*2		7.740	
		<1>(2.24+3.41)*2		15.000	
		<2>(4.05+5.25)*2		11.300	
		<3>(2.87+5.25)*2		18.600	
		<4>(2.29+5.25)*2		16.240	
		<5>(2.75+5.25)*2		15.080	
		<6>(2.75+5.25)*2		16.000	
		<6>(2.41+3.71)*2		12.240	
		<7>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<8>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<9>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<10>(2.35+5.25)*2		15.200	
		<11>(2.98+5.25)*2		16.460	
		<12>(2.15+3.42)*2		11.140	
		<13>(3.06+5.25)*2		16.620	
		<13a>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<14>(5.26+5.25)*2		21.020	
		<15>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<16>(3.34+5.25)*2		17.180	
		<17>(3.03+5.25)*2		16.560	
		<18>(4.02+5.25)*2		18.540	
		<19>(2.10+5.25)*2		14.700	
		<19a>(3.56+1.65)*2		10.420	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.19B*2.49		470.780	
		-0.80*2.00*40	m <sup>2</sup>	1172.242	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	-64.000	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	-2.800	
			m <sup>2</sup>	13.320	
				RAZEM	1118.762
26 d.2.2	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	1118.762	
				RAZEM	1118.762
27 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.26	m <sup>2</sup>	1118.762	
				RAZEM	1118.762
28 d.2.2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie powierzchni <6>8.94 <14>27.61 <progi>0.90*0.16*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.940 27.610 0.288	
				RAZEM	36.838
29 d.2.2	KNR W-01 0203-02	Zagruntowanie podłoża  poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.838	
				RAZEM	36.838
30 d.2.2	KNR W-01 0203-04 analogia	Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, samopoziomujący układany ręcznie o grubości do 1 cm  poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.838	
				RAZEM	36.838
31 d.2.2	ZKNR C-2 0606-04	Wykonanie posadzek z wykładzin pcw zgrzewnych kl. min. 34, Bfl-S1, antypoślizgowa oś min. R10, z wywiniciem na cokół 8 cm <6>8.94 <14>27.61 <progi>0.90*0.16*2 A (obliczenia pomocnicze)  poz.31A*0.10 poz.28	m <sup>2</sup>      m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	      8.940 27.610 0.288 ===== 36.838 3.684 36.838	
				RAZEM	40.522
32 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Profile aluminiowe - progi drzwiowe  2	m  m	  2.000	
				RAZEM	2.000
3		Piętro I			
3.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
33 d.3.1	KNR 404 0010-01 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego w obrębie kł. dygnacji, zabezpieczenie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie urządzeń i armatury. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli i wyposażenia  1	kpl.     kpl.	     1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3.1	KNR 404 0010-02 analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych  <105>11.76 <106>11.83 <109>12.50 <117>21.32 <118>27.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.760 11.830 12.500 21.320 27.620	
				RAZEM	85.030
36 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z podkładem  <100>21.26 <101>16.17 <102>16.17 <103>27.56 <104>21.21 <108>14.54 <K4>15.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.260 16.170 16.170 27.560 21.210 14.540 15.530	
				RAZEM	132.440
37 d.3.1	ZKNR C-2 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie  poz.35+poz.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217.470	
				RAZEM	217.470
38 d.3.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych  <K2>12.12 <K3>33.18 <K4>15.53 <K5>9.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  12.120 33.180 15.530 9.430	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR-W 4-01	Skrobanie, zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	RAZEM	70.260
d.3.1	1202-08				
	sufity	458.32		458.320	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				458.320	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<K2>5.41*2+2.24		13.060	
		<K3>(20.23+1.64)*2		43.740	
		<K4>(9.47+1.64)*2		22.220	
		<K5>(5.75+1.64)*2		14.780	
		<K6>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<100>(4.05+5.25)*2		18.600	
		<101>(3.08+5.25)*2		16.660	
		<102>(2.04+5.25)*2		14.580	
		<103>(5.25+5.25)*2		21.000	
		<104>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<105>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<106>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<108>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<109>(2.38+5.25)*2		15.260	
		<110>(2.96+5.25)*2		16.420	
		<111>(2.17+5.25)*2		14.840	
		<113>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<114>(2.75+5.25)*2		16.000	
		<115>(2.41+5.25)*2		15.320	
		<116>(3.56+1.64)*2		10.400	
		<117>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<118>(5.26+5.25)*2		21.020	
		<119>(10.64+0.25+0.50+5.25)*2		33.280	
		<121>(2.24+3.41)*2		11.300	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				450.260	
		poz.39B*2.49	m <sup>2</sup>	1121.147	
		-0.80*2.00*49	m <sup>2</sup>	-78.400	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	-2.800	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	13.320	
				RAZEM	1053.267
40	ZKNR C-2	Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0614-02				
		<119>55.65	m <sup>2</sup>	55.650	
				RAZEM	55.650
41	ZKNR C-2	Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0614-04				
		poz.40	m <sup>2</sup>	55.650	
				RAZEM	55.650
42	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi, mebli, wentylacji folią polietylenową, odsunięcie mebli i zabudowy, ponowne ich przesunięcie po zakończeniu prac malarskich	m <sup>2</sup>	RAZEM	
d.3.1	0923-01				
	analogia				
		<okna>2.06*1.42*8	m <sup>2</sup>	23.402	
		1.16*1.42*7	m <sup>2</sup>	11.530	
		2.36*1.42*2	m <sup>2</sup>	6.702	
		1.46*1.42*6	m <sup>2</sup>	12.439	
		2.36*1.42*2	m <sup>2</sup>	6.702	
		1.30*2.48*2	m <sup>2</sup>	6.448	
		1.23*1.42	m <sup>2</sup>	1.747	
		1.46*0.80*2	m <sup>2</sup>	2.336	
		<drzwi>0.90*2.00*49	m <sup>2</sup>	88.200	
		1.40*2.0*2	m <sup>2</sup>	5.600	
		<meble, wyposażenie>200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	365.106
43	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i elementów wbudowanych folią	m <sup>2</sup>		
d.3.1	1216-01				
	analogia				
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000
44	KNR 4-01	Oczyszczenie i zmycie po robotach malarskich posadzek, wyposażenia, osprzętu	m <sup>2</sup>		
d.3.1	1215-08				
	analogia				
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000
45	KNR 4-01	Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.3.1	0108-09				
	0108-10				
		poz.43*0.02	m <sup>3</sup>	9.200	
				RAZEM	9.200

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3.2</b>		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
46	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupozi	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0210-02	mowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)			
		<K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<K3>33.18	m <sup>2</sup>	33.180	
		<K4>15.53	m <sup>2</sup>	15.530	
		<K5>9.43	m <sup>2</sup>	9.430	
				RAZEM	70.260
47	ZKNR C-1	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0101-07				
	sufity	458.32		458.320	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				458.320	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<K2>5.41*2+2.24		13.060	
		<K3>(20.23+1.64)*2		43.740	
		<K4>(9.47+1.64)*2		22.220	
		<K5>(5.75+1.64)*2		14.780	
		<K6>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<100>(4.05+5.25)*2		18.600	
		<101>(3.08+5.25)*2		16.660	
		<102>(2.04+5.25)*2		14.580	
		<103>(5.25+5.25)*2		21.000	
		<104>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<105>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<106>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<108>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<109>(2.38+5.25)*2		15.260	
		<110>(2.96+5.25)*2		16.420	
		<111>(2.17+5.25)*2		14.840	
		<113>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<114>(2.75+5.25)*2		16.000	
		<115>(2.41+5.25)*2		15.320	
		<116>(3.56+1.64)*2		10.400	
		<117>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<118>(5.26+5.25)*2		21.020	
		<119>(10.64+0.25+0.50+5.25)*2		33.280	
		<121>(2.24+3.41)*2		11.300	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				450.260	
		poz.39B*2.49	m <sup>2</sup>	1121.147	
		-0.80*2.00*49	m <sup>2</sup>	-78.400	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	-2.800	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	13.320	
				RAZEM	1053.267
48	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0815-06				
	analogia	poz.47	m <sup>2</sup>	1053.267	
				RAZEM	1053.267
49	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.2	1510-01				
	analogia	poz.48	m <sup>2</sup>	1053.267	
				RAZEM	1053.267
50	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie po	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0101-07	łoża			
		<105>11.76	m <sup>2</sup>	11.760	
		<106>11.83	m <sup>2</sup>	11.830	
		<109>12.50	m <sup>2</sup>	12.500	
		<117>21.32	m <sup>2</sup>	21.320	
		<118>27.62	m <sup>2</sup>	27.620	
		<100>21.26	m <sup>2</sup>	21.260	
		<101>16.17	m <sup>2</sup>	16.170	
		<102>16.17	m <sup>2</sup>	16.170	
		<103>27.56	m <sup>2</sup>	27.560	
		<104>21.21	m <sup>2</sup>	21.210	
		<108>14.54	m <sup>2</sup>	14.540	
		<K4>15.53	m <sup>2</sup>	15.530	
		<progi>0.90*0.16*11	m <sup>2</sup>	1.584	
				RAZEM	219.054
51	KNR W-01	Zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3.2	0203-02				
		poz.50	m <sup>2</sup>	219.054	
				RAZEM	219.054



## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<K3>58.65 <K4>3.42 <K5>3.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.650 3.420 3.910	
				RAZEM	139.800
62 d.4.1	KNR-W 4-01 1202-08 sufity	Skrobanie, zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		459.10 A (obliczenia pomocnicze)		459.100 =====	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2 <K2>5.41*2+2.24 <K3>(35.76+1.64)*2 <K4>(2.41+1.42)*2 <K5>(2.77+1.41)*2 <K6>(2.25+5.25)*2 <200>(4.05+5.25)*2 <201>(5.25+5.25)*2 <202>(2.75+5.25)*2 <203>(2.41+3.71)*2 <204>(4.04+5.25)*2 <205>(2.24+5.25)*2 <206>(2.24+5.25)*2 <208>(2.77+3.72)*2 <209>(2.35+5.25)*2 <210>(5.24+5.25)*2 <212>(4.04+5.25)*2 <213>(5.25+5.25)*2 <214>(3.56+1.64)*2 <215>(2.79+5.25)*2 <216>(2.39+5.25)*2 <217>(4.06+5.25)*2 <218>(10.64+0.36*2+5.25)*2 <220>(2.24+3.41)*2 B (obliczenia pomocnicze)		459.100 15.000 13.060 74.800 7.660 8.360 15.000 18.600 21.000 16.000 12.240 18.580 14.980 14.980 12.980 15.200 20.980 18.580 21.000 10.400 16.080 15.280 18.620 33.220 11.300 =====	
		poz.62B*2.49 -0.80*2.00*46 -1.40*2.00 <spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	443.900 <b>1105.311</b> <b>-73.600</b> <b>-2.800</b> <b>13.320</b>	
				RAZEM	1042.231
63 d.4.1	ZKNR C-2 0614-02	Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
		<201>27.56 <218>55.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.560 55.860	
				RAZEM	83.420
64 d.4.1	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	83.420	
				RAZEM	83.420
65 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien, drzwi, mebli, wentylacji folią polietylenową, odsunięcie mebli i zabudowy, ponowne ich przesunięcie po zakończeniu prac malarskich	m <sup>2</sup>		
		<okna>2.06*1.42*6 1.16*1.42*6 2.36*1.42*3 1.46*1.42*6 2.13*1.42*2 1.23*1.42*2 2.42*1.42 1.46*0.80*2 1.30*2.48*2 <drzwi>0.90*2.00*46 1.40*2.0*2 <meble, wyposażenie>200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.551 9.883 10.054 12.439 6.049 3.493 3.436 2.336 6.448 82.800 5.600 200.000	
				RAZEM	360.089
66 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i elementów wbudowanych folią	m <sup>2</sup>		
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000
67 d.4.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Oczyszczenie i zmycie po robotach malarskich posadzek, wyposażenia, osprzętu	m <sup>2</sup>		
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.66*0.02	m <sup>3</sup>	9.200	
				RAZEM	9.200
<b>4.2</b>		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
69 d.4.2	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m <sup>2</sup>		
		<214>5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
		<218>55.86	m <sup>2</sup>	55.860	
		<K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<K3>58.65	m <sup>2</sup>	58.650	
		<K4>3.42	m <sup>2</sup>	3.420	
		<K5>3.91	m <sup>2</sup>	3.910	
				RAZEM	139.800
70 d.4.2	ZKNR C-1 0101-07 sufity	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		459.10		459.100	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
	ściany	<K1>(2.25+5.25)*2		459.100	
		<K2>5.41*2+2.24		15.000	
		<K3>(35.76+1.64)*2		13.060	
		<K4>(2.41+1.42)*2		74.800	
		<K5>(2.77+1.41)*2		7.660	
		<K6>(2.25+5.25)*2		8.360	
		<200>(4.05+5.25)*2		15.000	
		<201>(5.25+5.25)*2		18.600	
		<202>(2.75+5.25)*2		21.000	
		<203>(2.41+3.71)*2		16.000	
		<204>(4.04+5.25)*2		12.240	
		<205>(2.24+5.25)*2		18.580	
		<206>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<208>(2.77+3.72)*2		14.980	
		<209>(2.35+5.25)*2		12.980	
		<210>(5.24+5.25)*2		15.200	
		<212>(4.04+5.25)*2		20.980	
		<213>(5.25+5.25)*2		18.580	
		<214>(3.56+1.64)*2		21.000	
		<215>(2.79+5.25)*2		10.400	
		<216>(2.39+5.25)*2		16.080	
		<217>(4.06+5.25)*2		15.280	
		<218>(10.64+0.36*2+5.25)*2		18.620	
		<220>(2.24+3.41)*2		33.220	
		B (obliczenia pomocnicze)		11.300	
				=====	
		poz.62B*2.49	m <sup>2</sup>	443.900	
		-0.80*2.00*46	m <sup>2</sup>	<b>1105.311</b>	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	<b>-73.600</b>	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	<b>-2.800</b>	
			m <sup>2</sup>	<b>13.320</b>	
				RAZEM	1042.231
71 d.4.2	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.70	m <sup>2</sup>	1042.231	
				RAZEM	1042.231
72 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.71	m <sup>2</sup>	1042.231	
				RAZEM	1042.231
73 d.4.2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoga	m <sup>2</sup>		
		<200>21.26	m <sup>2</sup>	21.260	
		<202>14.44	m <sup>2</sup>	14.440	
		<203>8.94	m <sup>2</sup>	8.940	
		<204>21.21	m <sup>2</sup>	21.210	
		<205>11.76	m <sup>2</sup>	11.760	
		<206>11.76	m <sup>2</sup>	11.760	
		<208>10.30	m <sup>2</sup>	10.300	
		<209>12.34	m <sup>2</sup>	12.340	
		<K4>3.42	m <sup>2</sup>	3.420	
		<K5>3.91	m <sup>2</sup>	3.910	
		<progi>0.90*0.16*12	m <sup>2</sup>	1.728	
				RAZEM	121.068

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4.2	KNR W-01 0203-02	Zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.73	m <sup>2</sup>	121.068	
				RAZEM	121.068
75 d.4.2	KNR W-01 0203-04 analogia	Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, samopoziomujący, układany ręcznie o grubości do 1 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.73	m <sup>2</sup>	121.068	
				RAZEM	121.068
76 d.4.2	ZKNR C-2 0606-04	Wykonanie posadzek z wykładzin pcw zgrzewnych kl. min. 34, Bfl-S1, antypoślizgowa oś min. R10, z wywinięciem na cokół 8 cm	m <sup>2</sup>		
		<K4>(2.41+1.42)*2		7.660	
		<K5>(2.77+1.41)*2		8.360	
		<200>(4.05+5.25)*2		18.600	
		<202>(2.75+5.25)*2		16.000	
		<203>(2.41+3.71)*2		12.240	
		<204>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<205>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<206>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<208>(2.77+3.72)*2		12.980	
		<209>(2.35+5.25)*2		15.200	
		<217>(4.06+5.25)*2		18.620	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.76A*0.10	m <sup>2</sup>	158.200	
		poz.73	m <sup>2</sup>	15.820	
				121.068	
				RAZEM	136.888
77 d.4.2	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	Profile aluminiowe - progi drzwiowe	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
78 d.4.2	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów 3x	m <sup>2</sup>		
		<201>27.56	m <sup>2</sup>	27.560	
		<218>55.86	m <sup>2</sup>	55.860	
				RAZEM	83.420
<b>5</b>		<b>Piętro III</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
79 d.5.1	KNR 404 0010-01 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego w obrębie kł. dygnacji, zabezpieczenie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie urządzeń i armatury. Ponowne wniesienie i ustawienie mebli i wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.5.1	KNR 404 0010-02 analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych	m <sup>2</sup>		
		<301>10.98	m <sup>2</sup>	10.980	
		<302>12.44	m <sup>2</sup>	12.440	
		<302a>5.69	m <sup>2</sup>	5.690	
		<304>9.62	m <sup>2</sup>	9.620	
		<305>21.21	m <sup>2</sup>	21.210	
		<306>11.76	m <sup>2</sup>	11.760	
		<309>10.17	m <sup>2</sup>	10.170	
		<310>12.49	m <sup>2</sup>	12.490	
		<311>14.91	m <sup>2</sup>	14.910	
		<312>8.65	m <sup>2</sup>	8.650	
		<319>21.31	m <sup>2</sup>	21.310	
		<K4>3.28	m <sup>2</sup>	3.280	
		<K5>2.87	m <sup>2</sup>	2.870	
		<K6>4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
		<K7>3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
				RAZEM	152.650
82 d.5.1	ZKNR C-2 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.81	m <sup>2</sup>	152.650	
				RAZEM	152.650

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.5.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		<302a>5.69	m <sup>2</sup>	5.690	
		<316a>5.82	m <sup>2</sup>	5.820	
		<K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<K3>43.07	m <sup>2</sup>	43.070	
		<K4>3.28	m <sup>2</sup>	3.280	
		<K5>2.87	m <sup>2</sup>	2.870	
		<K8>9.43	m <sup>2</sup>	9.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.280</b>
84 d.5.1	KNR-W 4-01 1202-08 sufity	Skrobanie, zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		455.69		455.690	
		-5.82-12.12-43.07-3.28-2.87-9.43		-76.590	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				379.100	
	ściany	<4.K1>(2.25+5.29)*2		15.080	
		<4.K2>5.41*2+2.24		13.060	
		<4.K3>(26.26+1.64)*2		55.800	
		<4.K4>(2.76+1.19)*2		7.900	
		<4.K5>(2.41+1.19)*2		7.200	
		<4.K6>(2.77+1.48)*2		8.500	
		<4.K7>(2.30+1.38)*2		7.360	
		<4.K8>(5.75+1.64)*2		14.780	
		<4.K9>(2.26+5.29)*2		15.100	
		<300>(4.05+5.25)*2		18.600	
		<301>(2.76+3.98)*2		13.480	
		<302>(2.37+5.25)*2		15.240	
		<302a>(3.47+1.65)*2		10.240	
		<303>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<304>(2.41+3.99)*2		12.800	
		<305>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<306>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<307>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<309>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<310>(2.38+5.25)*2		15.260	
		<311>(2.84+5.25)*2		16.180	
		<314>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<315>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<316>(2.39+5.25)*2		15.280	
		<316a>(3.56+1.64)*2		10.400	
		<317>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<318>(2.39+5.25)*2		15.280	
		<319>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<320>(5.24+3.00+5.25*2)*2-3.15*2.20		30.550	
		<321>(2.08+5.25)*2		14.660	
		<322>(2.24+3.41)*2		11.300	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				493.950	
		poz.84B*2.47	m <sup>2</sup>	<b>1220.057</b>	
		-0.80*2.00*58	m <sup>2</sup>	<b>-92.800</b>	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	<b>-2.800</b>	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	<b>13.320</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>1137.777</b>
85 d.5.1	ZKNR C-2 0614-02	Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
		<320>44.10	m <sup>2</sup>	44.100	
		<321>10,92+0,16*3,15+0,16*0,90*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
86 d.5.1	ZKNR C-2 0614-04	Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.85	m <sup>2</sup>	44.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
87 d.5.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien, drzwi, mebli, wentylacji folią polietylenową, odsunięcie mebli i zabudowy, ponowne ich przesunięcie po zakończeniu prac malarskich	m <sup>2</sup>		
		<okna>2.06*1.42*8	m <sup>2</sup>	23.402	
		1.16*1.42*8	m <sup>2</sup>	13.178	
		2.36*1.42*4	m <sup>2</sup>	13.405	
		1.46*1.42*6	m <sup>2</sup>	12.439	
		2.13*1.42*2	m <sup>2</sup>	6.049	
		130*2.48*2	m <sup>2</sup>	644.800	
		1.46*0.80*2	m <sup>2</sup>	2.336	
		<drzwi>0.90*2.00*33	m <sup>2</sup>	59.400	
		1.40*2.0*2	m <sup>2</sup>	5.600	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<meble, wyposażenie>200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	980.609
88 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg i elementów wbudowanych folią	m <sup>2</sup>		
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000
89 d.5.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Oczyszczenie i zmycie po robotach malarskich posadzek, wyposażenia, osprzętu	m <sup>2</sup>		
		460	m <sup>2</sup>	460.000	
				RAZEM	460.000
90 d.5.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.88*0.02	m <sup>3</sup>	9.200	
				RAZEM	9.200
<b>5.2</b>		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
91 d.5.2	KNR AT-43 0210-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m <sup>2</sup>		
		<316a>5.82	m <sup>2</sup>	5.820	
		<K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<K3>43.07	m <sup>2</sup>	43.070	
		<K4>3.28	m <sup>2</sup>	3.280	
		<K5>2.87	m <sup>2</sup>	2.870	
		<K8>9.43	m <sup>2</sup>	9.430	
				RAZEM	76.590
92 d.5.2	ZKNR C-1 0101-07 sufity	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		455.69		455.690	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
	ściany	<4.K1>(2.25+5.29)*2		455.690	
		<4.K2>5.41*2+2.24		15.080	
		<4.K3>(26.26+1.64)*2		13.060	
		<4.K4>(2.76+1.19)*2		55.800	
		<4.K5>(2.41+1.19)*2		7.900	
		<4.K6>(2.77+1.48)*2		7.200	
		<4.K7>(2.30+1.38)*2		8.500	
		<4.K8>(5.75+1.64)*2		7.360	
		<4.K9>(2.26+5.29)*2		14.780	
		<300>(4.05+5.25)*2		15.100	
		<301>(2.76+3.98)*2		18.600	
		<302>(2.37+5.25)*2		13.480	
		<302a>(3.47+1.65)*2		15.240	
		<303>(2.77+5.25)*2		10.240	
		<304>(2.41+3.99)*2		16.040	
		<305>(4.04+5.25)*2		12.800	
		<306>(2.24+5.25)*2		18.580	
		<307>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<309>(2.77+5.25)*2		14.980	
		<310>(2.38+5.25)*2		16.040	
		<311>(2.84+5.25)*2		15.260	
		<312>(2.30+3.76)*2		16.180	
		<314>(4.04+5.25)*2		12.120	
		<315>(2.77+5.25)*2		18.580	
		<316>(2.39+5.25)*2		16.040	
		<316a>(3.56+1.64)*2		15.280	
		<317>(2.77+5.25)*2		10.400	
		<318>(2.39+5.25)*2		16.040	
		<319>(4.06+5.25)*2		15.280	
		<320>(5.24+3.00+5.25*2)*2-3.15*2.20		18.620	
		<321>(2.08+5.25)*2		30.550	
		<322>(2.24+3.41)*2		14.660	
		B (obliczenia pomocnicze)		11.300	
				=====	
		poz.84B*2.47		506.070	
		-0.80*2.00*58	m <sup>2</sup>	1220.057	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	-92.800	
		<spód biegów>3.0*1.11*2*2	m <sup>2</sup>	-2.800	
			m <sup>2</sup>	13.320	
				RAZEM	1137.777
93 d.5.2	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.92	m <sup>2</sup>	1137.777	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	RAZEM	1137.777
d.5.2	1510-01				
	analogia	poz.93	m <sup>2</sup>	1137.777	
				RAZEM	1137.777
95	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie po	m <sup>2</sup>		
d.5.2	0101-07	łoża			
		<301>10.98	m <sup>2</sup>	10.980	
		<302>12.44	m <sup>2</sup>	12.440	
		<302a>5.69	m <sup>2</sup>	5.690	
		<304>9.62	m <sup>2</sup>	9.620	
		<305>21.21	m <sup>2</sup>	21.210	
		<306>11.76	m <sup>2</sup>	11.760	
		<309>10.17	m <sup>2</sup>	10.170	
		<310>12.49	m <sup>2</sup>	12.490	
		<311>14.91	m <sup>2</sup>	14.910	
		<312>8.65	m <sup>2</sup>	8.650	
		<319>21.31	m <sup>2</sup>	21.310	
		<K4>3.28	m <sup>2</sup>	3.280	
		<K5>2.87	m <sup>2</sup>	2.870	
		<K6>4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
		<K7>3.17	m <sup>2</sup>	3.170	
		<progi>0.90*0.16*15	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	154.810
96	KNR W-01	Zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.5.2	0203-02				
		poz.95	m <sup>2</sup>	154.810	
				RAZEM	154.810
97	KNR W-01	Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu cementowym, samopoziomujący,	m <sup>2</sup>		
d.5.2	0203-04	układany ręcznie o grubości do 1 cm			
	analogia	poz.95	m <sup>2</sup>	154.810	
				RAZEM	154.810
98	ZKNR C-2	Wykonanie posadzek z wykładzin pcw zgrzewnych kl. min. 34, Bfl-S1, antypoślizg	m <sup>2</sup>		
d.5.2	0606-04	gowość min. R10, z wywinieciem na cokół 8 cm			
		<4.K4>(2.76+1.19)*2		7.900	
		<4.K5>(2.41+1.19)*2		7.200	
		<4.K6>(2.77+1.48)*2		8.500	
		<4.K7>(2.30+1.38)*2		7.360	
		<301>(2.76+3.98)*2		13.480	
		<302>(2.37+5.25)*2		15.240	
		<302a>(3.47+1.65)*2		10.240	
		<304>(2.41+3.99)*2		12.800	
		<305>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<306>(2.24+5.25)*2		14.980	
		<309>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<310>(2.38+5.25)*2		15.260	
		<311>(2.84+5.25)*2		16.180	
		<312>(2.30+3.76)*2		12.120	
		<319>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<progi>0.90*0.16*15		2.160	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.98A*0.10	m <sup>2</sup>	196.660	
		poz.95	m <sup>2</sup>	19.666	
				154.810	
				RAZEM	174.476
99	KNR-W 2-02	Profile aluminiowe - progi drzwiowe	m		
d.5.2	1124-06				
	analogia	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
100	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów 3x	m <sup>2</sup>		
d.5.2	1111-08				
	analogia	poz.85	m <sup>2</sup>	44.100	
				RAZEM	44.100
6		<b>Piętro IV</b>			
6.1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
101	KNR 404	Demontaż i ponowny montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego w obrębie kł	kpl.		
d.6.1	0010-01	dygnacji, zabezpieczenie i wyniesienie mebli, zabezpieczenie urządzeń i armatury.			
	analiza indywidualna	Ponowne wniesienie i ustawienie mebli i wyposażenia			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.6.1	KNR 404 0010-02 analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja żaluzji okiennych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych	m <sup>2</sup>		
		<408>12.32	m <sup>2</sup>	12.320	
		<409>14.90	m <sup>2</sup>	14.900	
		<410>14.54	m <sup>2</sup>	14.540	
		<411>12.49	m <sup>2</sup>	12.490	
		<413>20.69	m <sup>2</sup>	20.690	
		<414>12.26	m <sup>2</sup>	12.260	
		<415>11.24	m <sup>2</sup>	11.240	
		<5.K5>3.29	m <sup>2</sup>	3.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.730</b>
104 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych z podkładem	m <sup>2</sup>		
		<402>16.33	m <sup>2</sup>	16.330	
		<403>10.76	m <sup>2</sup>	10.760	
		<404>21.21	m <sup>2</sup>	21.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.300</b>
105 d.6.1	ZKNR C-2 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m <sup>2</sup>		
		poz. 103+poz. 104	m <sup>2</sup>	150.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.030</b>
106 d.6.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
		<5.K2>12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
		<5.K3>53.15	m <sup>2</sup>	53.150	
		<5.K4>11.33	m <sup>2</sup>	11.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.600</b>
107 d.6.1	KNR-W 4-01 1202-08 sufity	Skrobanie, zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		457.86		457.860	
		-12.12-53.15-11.33		-76.600	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				381.260	
		<5.K1>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<5.K2>5.41*2+2.24		13.060	
		<5.K3>(32.51+1.64)*2		68.300	
		<5.K4>(6.91+1.64)*2		17.100	
		<5.K5>(3.02+1.09)*2		8.220	
		<5.K6>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<402>(3.11+5.25)*2		16.720	
		<403>(2.05+5.25)*2		14.600	
		<404>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<405>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<406>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<407>(2.22+5.25)*2		14.940	
		<408>(2.66+5.25)*2		15.820	
		<409>(2.99+5.25)*2		16.480	
		<410>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<411>(2.38+5.25)*2		15.260	
		<413>(1.66+5.25+2.28+3.92+1.18+1.27)*2		31.120	
		<414>(3.02+4.06)*2		14.160	
		<415>(2.14+5.25)*2		14.780	
		<416>(2.79+5.25)*2		16.080	
		<417>(2.39+5.25)*2		15.280	
		<418>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<419>(5.24+5.24+0.16+1.03+1.05)*2		25.440	
		<420>(2.24+3.41)*2		11.300	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				441.900	
		poz. 107B*2.49	m <sup>2</sup>	<b>1100.331</b>	
		-0.80*2.00*44	m <sup>2</sup>	<b>-70.400</b>	
		-1.40*2.00	m <sup>2</sup>	<b>-2.800</b>	
		<klatka schodowa półpietro>(2.25+5.25)*2*2.50*2+<sufit>2.25*5.25*2+<spód bie	m <sup>2</sup>	<b>111.945</b>	
		gów>3.0*1.11*2*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1139.076</b>
108 d.6.1	ZKNR C-2 0614-02	Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>		
		<419>55.53	m <sup>2</sup>	55.530	



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	ZKNR C-2	Cyklinowanie wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	55.530
d.6.1	0614-04	<419>55.53	m <sup>2</sup>	55.530	
				RAZEM	55.530
110	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi, mebli, wentylacji folią polietylenową, odsunięcie mebli i zabudowy, ponowne ich przesunięcie po zakończeniu prac malarskich	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0923-01	<okna>2.06*1.42*6	m <sup>2</sup>	17.551	
	analogia	1.16*1.42*6	m <sup>2</sup>	9.883	
		2.36*1.42*3	m <sup>2</sup>	10.054	
		1.46*1.42*7	m <sup>2</sup>	14.512	
		2.13*1.42*2	m <sup>2</sup>	6.049	
		1.23*1.42*2	m <sup>2</sup>	3.493	
		2.42*1.42	m <sup>2</sup>	3.436	
		1.46*0.80*2	m <sup>2</sup>	2.336	
		1.30*2.48*2	m <sup>2</sup>	6.448	
		<drzwi>0.90*2.00*44	m <sup>2</sup>	79.200	
		1.40*2.0*2	m <sup>2</sup>	5.600	
		<drzwi>1.0*2.0*29	m <sup>2</sup>	58.000	
		<meble, wyposażenie>200	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	416.562
111	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i elementów wbudowanych folią	m <sup>2</sup>		
d.6.1	1216-01	460	m <sup>2</sup>	460.000	
	analogia			RAZEM	460.000
112	KNR 4-01	Oczyszczenie i zmycie po robotach malarskich posadzek, wyposażenia, osprzętu	m <sup>2</sup>		
d.6.1	1215-08	460	m <sup>2</sup>	460.000	
	analogia			RAZEM	460.000
113	KNR 4-01	Wywiezienie śmieci i gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.6.1	0108-09	poz.111*0.02	m <sup>3</sup>	9.200	
	0108-10			RAZEM	9.200
6.2		<b>Roboty budowlano-montażowe</b>			
114	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)	m <sup>2</sup>		
d.6.2	0210-02	<5.K2>5.41*2.24	m <sup>2</sup>	12.118	
		<5.K3>32.51*1.64	m <sup>2</sup>	53.316	
		<5.K4>6.91*1.64	m <sup>2</sup>	11.332	
				RAZEM	76.766
115	ZKNR C-1	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.6.2	0101-07	457.86		457.860	
	sufity	A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				457.860	
	ściany	<5.K1>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<5.K2>5.41*2+2.24		13.060	
		<5.K3>(32.51+1.64)*2		68.300	
		<5.K4>(6.91+1.64)*2		17.100	
		<5.K5>(3.02+1.09)*2		8.220	
		<5.K6>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<402>(3.11+5.25)*2		16.720	
		<403>(2.05+5.25)*2		14.600	
		<404>(4.04+5.25)*2		18.580	
		<405>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<406>(2.25+5.25)*2		15.000	
		<407>(2.22+5.25)*2		14.940	
		<408>(2.66+5.25)*2		15.820	
		<409>(2.99+5.25)*2		16.480	
		<410>(2.77+5.25)*2		16.040	
		<411>(2.38+5.25)*2		15.260	
		<413>(1.66+5.25+2.28+3.92+1.18+1.27)*2		31.120	
		<414>(3.02+4.06)*2		14.160	
		<415>(2.14+5.25)*2		14.780	
		<416>(2.79+5.25)*2		16.080	
		<417>(2.39+5.25)*2		15.280	
		<418>(4.06+5.25)*2		18.620	
		<419>(5.24+5.24+0.16+1.03+1.05)*2		25.440	
		<420>(2.24+3.41)*2		11.300	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
				441.900	

## PRZEDMIAR

[illegible]