



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - I PIĘTRO						
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Sufit	Ściany	Wysokość [m]	Powierzchnia [m²]
100	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	21,26
101	Sala konferencyjna	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	16,17
102	Pom. socjalne	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	10,71
103	Gabinet	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	27,56
104	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	21,21
105	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	11,76
106	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	11,83
107	WC	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Płytki ceramiczne	2,50	11,05
108	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	14,54
109	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	12,50
110	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	15,56
111	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	11,41
112	WC	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Płytki ceramiczne	2,31	11,65
113	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	21,42
114	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	14,44
115	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,5	12,65
116	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	5,84
117	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	21,32
118	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	27,62
119	Sala rozpraw	Parkiet	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	55,65
121	Archiwum	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	7,64
Pomieszczenia ogólne						
2.K1	Klatka schodowa	Płytki gresowe	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	11,81
2.K2	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	12,12
2.K3	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	33,18
2.K4	Komunikacja	Wylewka+wykładzina PCW	Sufit podwieszany z płyt g-k	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	15,53
2.K5	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	9,43
2.K6	Klatka schodowa	Płytki gresowe	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	11,86
2.K7	Szyb windy	-	-	-	-	-
RAZEM:						458,32

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. GPSOWANIE, SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE ŚCIAN I ZABUDÓW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOYMI
2. WYKONANIE WYLEWKI SAMOPÓZIOMUJĄCYCH POD POSADZKI Z WYKŁADZIN PCW
3. WYKONANIE POSADZEK Z WYKŁADZIN PCW ZGRZEWANYCH, KL. UŻYTKOWA MIN. 34, KL. TRUDNOZAPALNOŚCI BI-S1, KL. ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN.R10 Z WYNIĘCIEM COŁOŹ NA WYS. MIN. 8cm, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM
4. WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT G-K NA RUSZCZE STALOWYCH Z MONTAŻEM KRATEK REMIZYJNYCH
5. OPSOWANIE, SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE SUFITÓW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOYMI
6. LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH, LAKIER PÓŁMAT, 3 WARSTWY, OPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE W KLASIE MIN.WK3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.  
KOLORYSTYKA ŚCIAN W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

NA CZAS PRAC REMONTOWYCH ZABEZPIECZYĆ KRATKI WENTYLACYJNE, ANEMOSTATY, KLIMATYZATORY, PRZEPUSTNICE, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY, ARMATURĘ SANITARNĄ, PODŁOGI, OKNA I DRZWI.

PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH WNEŚĆ I USTAWIĆ MEBLE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.

ELEMENTY PROJEKTOWANE

<b>IKS projekt</b> IKS PROJEKT ul. Opłotki 6, 63-200 Jarocin tel. 62 740 31 15 www.iksprojekt.pl			
INWESTOR	SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO		
OBIEKT	REMONT 6 KONDYGNACJI BUDYNKU SĄDU		
ADRES BUDOWY	61-693 Poznań, ul. Trójpole 21, dz. nr 68/3, 69, 70		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA-PROJEKT		
BRANŻA PROJEKTU	Architektura i konstrukcja	DATA WYKONANIA	IX 2025
SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	AK.06
ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Daria Skowron Upr. Bud. nr 16/WPOK/2024		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Sobociński Upr. Bud. nr WKP/0265/PWOK/16		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Aleksandra Miara spec. konstrukcyjno-budowlana		