



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - II PIĘTRO						
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Sufit	Ściany	Wysokość [m]	Powierzchnia [m ²]
200	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	21,26
201	Sala rozpraw	Parkiet drewniany	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	27,56
202	Pom. socjalne	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	14,44
203	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	8,94
204	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	21,21
205	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	11,76
206	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,50	11,76
207	WC	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Płytki ceramiczne	2,49	11,89
208	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	10,30
209	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	12,34
210	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	27,51
211	WC	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Płytki ceramiczne	2,49	11,65
212	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	21,21
213	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	27,56
214	Biuro	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	5,84
215	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	14,74
216	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	12,55
217	Biuro	Wylewka>wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	21,31
218	Sala rozpraw	Parkiet drewniany	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	55,86
220	Archiwum	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	7,64
Pomieszczenia ogólne						
3.K1	Klatka schodowa	Płytki gresowe	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	11,81
3.K2	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	12,12
3.K3	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	58,65
3.K4	Komunikacja	Wylewka>wykładzina PCW	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	3,42
3.K5	Komunikacja	Wylewka>wykładzina PCW	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	3,91
3.K6	Klatka schodowa	Płytki gresowe	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	11,86
3.K7	Szyb windy					
RAZEM:						459,10

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. GPSOWANIE, SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE ŚCIAŃ I ZABUDÓW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOYMI
2. WYKONANIE WYLEWEK SAMOPODZIOMUJĄCYCH POD POSADZKI Z WYKŁADZIN PCW
3. WYKONANIE POSADZEK Z WYKŁADZIN PCW GRZEWANYCH, KL. UŻYTKOWA MIN. 34, KL. TRUDNOZAPALNOŚCI BI-S1, KL. ANTYPOŻŁOGOWOŚĆ MIN.R10 Z WYNIĘCIEM COŻOŁÓW NA WYS. MIN. 8cm, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM
4. WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYCH Z MONTAŻEM KRATEK REMIZYNYCH
5. OPSOWANIE, SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE SUFITÓW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOYMI
6. LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH, LAKIER PÓŁMAT, 3 WARSTWY, OPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE W KLASIE MIN.WK3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
KOLORYSTYKA ŚCIAŃ W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZABEZPIECZYĆ KRATKI WENTYLACYJNE, ANEMOSTATY, KLIMATYZATORY, PRZEPUSTNICE, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY, ARMATURĘ SANITARNĄ, PODŁÓG, OKNA I DRZWI.

PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH WNEŚĆ I USTAWIĆ MEBLE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.

— ELEMENTY PROJEKTOWANE

IKS projekt IKS PROJEKT ul. Opłotki 6, 63-200 Jarocin tel. 62 740 31 15 www.iksprojekt.pl			
INWESTOR	SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO		
OBIEKT	REMONT 6 KONDYGNACJI BUDYNKU SĄDU		
ADRES BUDOWY	61-693 Poznań, ul. Trójpole 21, dz. nr 68/3, 69, 70		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA-PROJEKT		
BRANŻA PROJEKTU	Architektura i konstrukcja	DATA WYKONANIA	IX 2025
SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	AK.08
ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Daria Skowron Upr. Bud. nr 16/WPOK/2024		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Krystian Sobociński Upr. Bud. nr WKP/0265/PWOK/16		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Aleksandra Miara spółc. konstrukcyjno-budowlana		