



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - IV PIĘTRO						
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Sufit	Ściany	Wysokość [m]	Powierzchnia [m ²]
400	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	49,05
402	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,46	16,33
403	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,46	10,76
404	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,46	21,21
405	Archiwum	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	11,76
406	Archiwum	Wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	11,76
407	WC	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Płytki ceramiczne	2,47	11,05
408	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	12,32
409	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	14,90
410	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	14,54
411	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	12,49
412	WC	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Płytki ceramiczne	2,47	11,05
413	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	20,69
414	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	12,26
415	Biuro	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	11,24
416	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	14,05
417	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,47	12,55
418	Biuro	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	21,32
419	Czytelnia akt	Parkiet drewniany	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,44	55,53
420	Kuchnia	Płytki ceramiczne	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,45	7,64
Pomieszczenia ogólne						
5.K1	Klatka schodowa	Płytki gresowe	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	11,81
5.K2	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	12,12
5.K3	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	53,15
5.K4	Komunikacja	Płytki gresowe	Sufit podwieszany z płyt g-k	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,35	11,33
5.K5	Komunikacja	Wylewka+wykładzina PCW	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,48	3,29
5.K6	Klatka schodowa	Płytki gresowe	Strop szpachlowany, malowany farbami lateksowymi	Spachlowane, malowane farbami lateksowymi	2,49	11,86
5.K7	Szyb windy	Płytki gresowe	-	-	-	-
RAZEM:						457,86

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. OŚPISOWANIE, SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE ŚCIAN I ZABUDÓW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOYMI
2. WYKONANIE WYLEWKI SAMOPOLIMIZUJĄCYCH POD POSADZKI Z WYKŁADZIN PCW
3. WYKONANIE POSADZEK Z WYKŁADZIN PCW ZGRZEWANYCH, KL. UŻYTKOWA MIN. 34, KL. TRUDNOZAPALNOŚCI BI-S1, KL. ANTYPÓŻŁOGOWOŚCI MIN.R10 Z WYMNIEŻENIEM COŻOŁÓW NA WYS. MIN. 8cm, KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA I UŻYTKOWNIKIEM
4. WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYCH Z MONTAŻEM KRATEK REMIZYJNYCH
5. OŚPISOWANIE, SZPACHLOWANIE I SZLIFOWANIE SUFITÓW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOYMI
6. LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH, LAKIER PÓŁMAT, 3 WARSTWY, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE W KLASIE MIN.WK3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
KOLORYSTYKA ŚCIAN W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZABEZPIECZYĆ KRATKI WENTYLACYJNE, ANEMOSTATY, KUMAKONIEKTORY, PRZEPUSTNICE, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY, ARMATURĘ SANITARNĄ, PODŁÓG, OKNA I DRZWI.

PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWYCH WNIOSĆ I USTAWIĆ MEBLE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.

— ELEMENTY PROJEKTOWANE

IKS projekt IKS PROJEKT ul. Opłotki 6, 63-200 Jarocin tel. 62 740 31 15 www.iksprojekt.pl			
INWESTOR	SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO		
OBIEKT	REMONT 6 KONDYGNACJI BUDYNKU SĄDU		
ADRES BUDOWY	61-693 Poznań, ul. Trójpole 21, dz. nr 68/3, 69, 70		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT IV PIĘTRA-PROJEKT		
BRANŻA PROJEKTU	Architektura i konstrukcja	DATA WYKONANIA	IX 2025
SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	AK.12
ZAKRES OPRACOWANIA	IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Daria Skowron Upr. Bud. nr 16/WPOK/2024		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Krystian Sobociński Upr. Bud. nr WKP/0265/PWOK/16		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Aleksandra Miara spółc. konstrukcyjno-budowlana		