Położenie obszaru opracowania

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	**GKNIV.6642.1.924.2021**
Nr nihety wykonawcy	**61/2021**
Nazwa gminy	**Wasilków**
Obręb identyfikator	**200213_5.0009**
ewidencyjny nazwa	**Suchonie**
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	---- ---- ---- ---- ---- ----
Układ współrzędnych płaskich	**PL-2000 (8)**
Układ wysokości	**PL-EVRF2007-NH**
Arkusz mapy zasadniczej	**8.195.14.1.1.1.2; .4; .2.1; .3; .4**
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	**USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEO-CAD MARCIN CHOCHA** ul. Towarowa 28/27 15-007 Białystok tel. 506265845; email: geocad@interia.pl www.geocad.poznia.pl
Kierownik prac geodezyjnych; osoba która opracowała mapę	**Marcin Chocha** **Uprawnienia zawodowe nr 19288**
Data opracowania mapy	**11 lutego 2021 r.**

Wykaz punktów osnowy geodezyjnej w zakresie opracowania:
10420, 10430, 10440

Przedłożony ze względu dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zasilą zasoby wchodzący państwowego systemu informacji o terenie. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dokument ten nie podlega ochronie praw autorskich.

Wykonanie zgłoszenia prac geodezyjnych: 11.02.2021

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: [illegible]

Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO-CAD Marcin Chocha

Nr z rej. dziennika zgłoszonych dokumentów stanowiących nowe zasoby geodezyjne: Nr [illegible] z dnia 11.02.2021

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień osoby sprawdzającej: Marcin Chocha Nr uprawnień 19288

OZNACZENIA (oświetlenie):

- projektowana oświetleniowa linia kablowa typu YAKXS 5x25
- proj. 7 S-7 — projektowana latarnia oświetleniowa
  * stup aluminiowy oświetleniowy 7m
  * oprawa oświetleniowa drogowego LED ul, IE, 79 W, 9450lm, 3500K, IP66
- proj. 1 S-7x — projektowana latarnia oświetleniowa
  * stup aluminiowy oświetleniowy 7m z wysięgnikiem pojedynczym 1m
  * oprawa oświetleniowa drogowego LED ul, IE, 79 W, 9450lm, 3500K, IP66
- projektowany przepust kablowy
  * rura osłonowa HDPE Ø110mm na projektowany kabel oświetleniowy
- 35(41)m — długość kopania rowu (długość kabla)
- R=30G dla projektowanych słupów oświetleniowych
  R=10G dla projektowanej szafki oświetleniowej

UWAGI:
1. Przepusty niekreślone zaprojektowano d. tagości 1x3m (zgodnie z długością odczytaną z rysunku).
2. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, bł. tiny stanowi komplet z niniejszym projektem wykonawczym.
3. Kable w dgach wielotrzonych,ak. będą po trasie wg projektu budowlanego,
4. W rejonie projektowanych słupów oświetleniowych należy przyciąć gałęzie istniejących drzew w zakresie pasa drogowego, które mogłyby ograniczyć rozsył światła z projektowanych opraw.

BIPRO	BIURO PROJEKTÓW "BIPRO" 15-139 Białystok, ul. Ks. A. Syczewskiego 8/301	
OBIEKT:	Przebudowa dróg gminnych: ul. Polnej, Łąkowej i Nowej w Sochoniach. gm. Wasilków wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	
TEMAT:	Projekt wykonawczy	
	Podpis:	Nazwa rysunku:
Projektant: mgr inż. Robert P. Arciszewski PDL/0039/POWE/05		Plan linii oświetleniowej
Współpraca: mgr inż. Tomasz Potapczyk		Data: 11.2021
		Skala: 1:500 / Rys. nr 1