

Inwestor:

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
ul. Pijarska 3
33-300 Nowy Sącz

Wykonawca:

Kosztorysowanie Budowlane - Jerzy
Kociolek
ul. Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sącz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń biurowych i przestrzeni komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Kod budowy: XII

Adres budowy: ul. Strzelecka 1a, 33-300 Nowy Sącz

Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a

CPV: 45450000-6

Kody CPV:

45110000-1	"Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45432113-9	Kładzenie parkietu
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Data oprac.: 2026-03-30

Sporządził:

Jerzy Kociolek

ul. Nawojowska 19/36
33-300 Nowy Sącz

Charakterystyka robót: Prace remontowe polegające na malowaniu ścian i sufitów, wymiany posadzek i inne prace wykończeniowe

Adres: Budynek Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ul. Strzelecka 1a

Dane liczbowe

- malowanie sufitów	2018, 81 m2
- malowanie ścian	5821,83 m2

Ogółem	----- 7840,64 m2
--------	---------------------

Posadzki

- wymiana posadzki (dywanowej i gres) na PVC	489,07 m2
- wymiana posadzki gres na gres	99,60 m2

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	Prace rozbiórkowe i przygotowawcze (nie ujęte w poszczególnych działach) <i>Kod Słownika Zamówień: 45110000-1</i> Ilość r-g: 112,7674					
2.	Roboty malarskie - piwnica <i>Kod Słownika Zamówień: 45430000-0</i> Ilość r-g: 107,6850					
2.1.	Malowanie ścian Ilość r-g: 55,0747					
2.2.	Malowanie sufitów Ilość r-g: 25,7349 Nr Spec.: 01.00					
2.3.	Wynoszenie i wnoszenie mebli, różnych elementów, prace zabezpieczające Ilość r-g: 26,8754					
3.	Roboty malarskie, posadzki - parter <i>Kod Słownika Zamówień: 45430000-0</i> Ilość r-g: 1 294,9254					
3.1.	Malowanie ścian <i>Kod Słownika Zamówień: 45442100-8</i> Ilość r-g: 379,6533					
3.2.	Malowanie sufitów Ilość r-g: 123,8253					
3.3.	Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające Ilość r-g: 212,1739					
3.4.	Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe i gres) na PVC <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 128,6754					
3.5.	Posadzki - płytki gres do wymiany na gres <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 450,5975					

4.	Roboty malarskie, posadzki - I piętro <i>Kod Słownika Zamówień: 45430000-0</i> Ilość r-g: 906,1383
4.1.	Malowanie ścian Ilość r-g: 392,0385
4.2.	Malowanie sufitów Ilość r-g: 126,8332
4.3.	Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające, poprawa różnych mocowań Ilość r-g: 193,3430
4.4.	Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe i gres) na PVC <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 193,9236
5.	Roboty malarskie, posadzki- II piętro <i>Kod Słownika Zamówień: 45430000-0</i> Ilość r-g: 910,8923
5.1.	Malowanie ścian Ilość r-g: 423,8696
5.2.	Malowanie sufitów Ilość r-g: 128,8947
5.3.	Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające, poprawa różnych mocowań Ilość r-g: 205,4936
5.4.	Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe i gres) na PVC <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 152,6344
6.	Roboty malarskie, posadzki - III piętro <i>Kod Słownika Zamówień: 45430000-0</i> Ilość r-g: 281,8161
6.1.	Malowanie ścian Ilość r-g: 52,1986

6.2.	Malowanie sufitów Ilość r-g: 26,5791
6.3.	Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające, poprawa różnych mocowań Ilość r-g: 64,0665
6.4.	Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe) na PVC <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 19,7769
6.5.	Posadzki - płytki gres do wymiany na gres <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 35,3503
6.6.	Posadzki - wymiana wykładziny dywanowej na panele podłogowe winylowe <i>Kod Słownika Zamówień: 45432100-5</i> Ilość r-g: 83,8447
7.	Remont łazienki i dostosowanie pokoju socjalnego - III piętro Ilość r-g: 172,6297
7.1.	Roboty rozbiórkowe Ilość r-g: 42,9969
7.2.	Remont łazienki i dostosowanie pokoju socjalnego <i>Kod Słownika Zamówień: 45300000-0</i> Ilość r-g: 113,0513
7.3.	Wyposażenie sanitariatu Ilość r-g: 8,4228
7.4.	Instalacje elektryczne-sanitariat <i>Kod Słownika Zamówień: 45311000-0</i> Ilość r-g: 8,1587
8.	Montaż listew odbojowych <i>Kod Słownika Zamówień: 45430000-0</i> Ilość r-g: 113,2450

9.	Cyklinowanie i malowanie podestów 4 salach rozpraw <i>Kod Słownika Zamówień: 45432113-9</i> Ilość r-g: 140,6940
10.	Demontaż żaluzji - wszystkie pomieszczenia w budynku Ilość r-g: 0,0000
11.	Roboty budowlane montażowo instalacyjne - pozostałe <i>Kod Słownika Zamówień: 45400000-1</i> Ilość r-g: 1 020,4869
12.	Naprawa pokrycia dachu, wymiana dwóch klap oddymiających, wymiana wentylatora wyciągowego, naprawa pokrycia dachu <i>Kod Słownika Zamówień: 45400000-1</i> Ilość r-g: 0,0000

Przedmiar robót

Obiekt: Budynek Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1a
Rodzaj robót: Remontowo- budowlane- wykończeniowe
Adres budowy: ul. Strzelecka 1a, 33-300 Nowy Sącz

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze (nie ujęte w poszczególnych działach) <i>Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"</i>			
1		KNR 4-0110354-06-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2- demontaż okienka w pom. 015A <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00
2		KNR 4-010808-08-040	Demontaż listew odbojowych <i>krotność= 1,00</i>	m	550,00
3		Orgbud 9290103-04-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkieł .pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej <i>krotność= 1,00</i>	m2	15,73
		1. 3,09*5,09	15,73		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		15,73	
4		KNR 4-010726-0201-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III /wap.suchogaszone/ ścian , loggii ,balkonów, podłoże z cegły, pustaków cer .gazo-I piano bet .w jednym miejscu do 2m2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	2,26
		1. 3,09*0,2*2	1,24		
		2. 5,09*0,2	1,02		
		3. -----			
		4. Przeniesienie +		2,26	
5		AW-090	Likwidacja lady w holu i wieszaków szatniowych <i>krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
6		AW-090	Likwidacja .Demontaż parapetu okna podawczego <i>krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
7		AW-050	Naprawa fugowania posadzek w ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych z oczyszczeniem i myciem <i>krotność= 1,00</i>	m2	497,80
		1. piwn.			
		2. 13,32+15,91	29,23		
		3. parter			
		4. 18,48+95,15+15,41	129,04		
		5. pietro I			
		6. 18,87+119,43+18,18	156,48		
		7. pietro II			
		8. 18,92+124,26+17,52	160,70		
		9. Pietro III			
		10. 22,35	22,35		
		11. -----			
		12. Przeniesienie +		497,80	

8		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	4,20
		1. 0,3	0,30		
		2. 550*0,3*0,01	1,65		
		3. 15,73*0,11	1,73		
		4. 0,5	0,50		
		5. 1*0,5*0,03	0,02		
		6. -----			
		7. Przeniesienie +			4,20
9		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	4,20
10		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	4,20
2.		Roboty malarskie - piwnica Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian			
2.1		Malowanie ścian			
11		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (30%) krotność= 1,00	m2	73,83
		1. 246,1*0,3	73,83		
		2. -----			
		3. Suma	73,83		
		4. Przeniesienie pomnożone			
		5. 1			73,83
12		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	246,10
13		KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	246,10
14		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,37
		1. 73,83*0,005	0,37		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			0,37
15		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	0,37
16		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,37
2.2		Malowanie sufitów			

17		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (20%) krotność= 1,00	m2	24,10
1. 120,49*0,2 24,10					
2. -----					
3. Przeniesienie + 24,10					
18		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	120,49
19		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	120,49
20		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,12
1. 24,1*0,005 0,12					
2. -----					
3. Przeniesienie + 0,12					
21		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	0,12
22		AW-060	Oplata za utylizacje gruzu krotność= 1,00	m3	0,12
2.3		Wynoszenie i wnoszenie mebli, różnych elementów, prace zabezpieczające			
23		AW-149	Wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i różnych elementów, poprawa różnych mocowań, czyszczenie różnych elementów krotność= 1,00	r-g	15,00
1. 5*3 15,00					
2. -----					
3. Przeniesienie + 15,00					
24		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg i okien folią krotność= 1,00	m2	208,34
1. okna					
2. 1,5*1,2*2 3,60					
3. drz					
4. 1,0*2*2*6 24,00					
5. podłoga i lampy					
6. 120,49*1,5 180,74					
7. -----					
8. Przeniesienie + 208,34					
3.		Roboty malarskie, posadzki - parter Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian			
3.1		Malowanie ścian Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie			

25		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (30%) krotność= 1,00	m2	508,96
		1. 1696,54*0,3	508,96		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		508,96	
26		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	1 696,54
27		KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	1 696,54
28		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,54
		1. 508,96*0,005	2,54		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		2,54	
29		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	2,54
30		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	2,54
3.2		Malowanie sufitów			
31		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (20%) krotność= 1,00	m2	115,95
		1. 579,73*0,2	115,95		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		115,95	
32		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	579,73
33		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	579,73
34		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,58
		1. 115,95*0,005	0,58		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,58	

35		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	0,58
36		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,58
1. 115,95*0,005 0,58					
2. -----					
3. Przeniesienie + 0,58					
3.3		Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające			
37		AW-149	Wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i różnych elementów, poprawa różnych mocowań, czyszczenie różnych elementów krotność= 1,00	r-g	150,00
1. 5*30 150,00					
2. -----					
3. Przeniesienie + 150,00					
38		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg i okien folią krotność= 1,00	m2	1 090,77
1. okna					
2. 1,5*1,5*21+1*1*3 50,25					
3. drz					
4. 1*2,1*2*29+1,5*2*2*3+2*2,39*2*2 158,92					
5. 1,5*2*2*2 12,00					
6. podłoga i lampy					
7. 579,73*1,5 869,60					
8. -----					
9. Przeniesienie + 1 090,77					
3.4		Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe i gres) na PVC Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
39		KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki (dywanowej)z tworzyw sztucznych wraz z listwami krotność= 1,00	m2	132,25
1. 134,65-2,4 132,25					
2. -----					
3. Przeniesienie + 132,25					
40		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami krotność= 1,00	m2	2,40
41		KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	2,40
42		KNR 2-0211102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	2,40
43		KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 3 krotność= 3,00	m2	2,40
44		KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach krotność= 1,00	m2	134,65

45		KNR 2-02U1130-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - krotność 2 krotność= 2,00	m2	-134,65
46		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	134,65
47		KNR 2-021113-0201-050	Posadzki z homogenicznej wykładziny PVC o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia - klasa użytkowa 34-43, klasa trudności zapalności Bfl-S1 krotność= 1,00	m2	134,65
48		KNR 2-021113-06-040	Listwy przyściennne z polichlorku winylu - opis jw. krotność= 1,00	m	134,65
49		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,48
		1. 132,25*0,01	1,32		
		2. 2,4*0,015	0,04		
		3. 2,4*0,05	0,12		
		4.	-----		
		5. Przeniesienie +		1,48	
50		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	1,48
51		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	1,48
3.5		Posadzki - płytki gres do wymiany na gres Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
52		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami krotność= 1,00	m2	92,60
53		KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	92,60
54		KNR 2-0211102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	92,60
55		KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 3 krotność= 3,00	m2	92,60
56		KNR 2-02U1132-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy samopoziomującej krotność= 1,00	m2	92,60

57		KNR 2-02U1132-02-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - krotność 2 krotność= 2,00	m2	-92,60
58		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	92,60
59		KNR 2-02U2806-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 120x60cm gt. I na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 krotność= 1,00	m2	92,60
60		KNR 2-02I1120-08-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m	92,60
61		KNR 2-02U2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych krotność= 1,00	m	92,60
62		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	6,02
		1. 92,6*0,065	6,02		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			6,02
63		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	6,02
64		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	6,02
4.		Roboty malarskie, posadzki - I piętro Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian			
4.1		Malowanie ścian			
65		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (30%) krotność= 1,00	m2	525,55
		1. 1751,84*0,3	525,55		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			525,55
66		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	1 751,84

67		KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	1 751,84
68		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,63
1. 525,55*0,005					2,63
2. -----					
3. Przeniesienie +					2,63
69		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	2,63
70		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	2,63
4.2		Malowanie sufitów			
71		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (20%) krotność= 1,00	m2	118,77
1. 593,84*0,2					118,77
2. -----					
3. Przeniesienie +					118,77
72		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	593,84
73		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	593,84
74		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,59
1. 118,77*0,005					0,59
2. -----					
3. Przeniesienie +					0,59
75		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	0,59
76		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,59
4.3		Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające, poprawa różnych mocowań			

77		AW-149	Wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i różnych elementów, poprawa różnych mocowań, czyszczenie różnych elementów krotność= 1,00	r-g	130,00
1. 5*26			130,00		
2.			-----		
3. Przeniesienie +				130,00	
78		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg i okien folią krotność= 1,00	m2	1 111,28
1. 1,5*1,5*28+1*1*2+1,1*2,4*6			80,84		
2. drz					
3. 1*2,1*2*28+1,6*2,4*2*1+1,5*2,4*2*2			139,68		
4. podłoga i lampy					
5. 593,84*1,5			890,76		
6.			-----		
7. Przeniesienie +				1 111,28	
4.4		Posadzki - wymiana posadzek (dywanowe i gres) na PVC Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
79		KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki (dywanowej)z tworzyw sztucznych wraz z listwami krotność= 1,00	m2	147,70
1. 165,4-17,7			147,70		
2.			-----		
3. Przeniesienie +				147,70	
80		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami krotność= 1,00	m2	17,70
81		KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	17,70
82		KNR 2-0211102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	17,70
83		KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 3 krotność= 3,00	m2	17,70
84		KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach krotność= 1,00	m2	165,40
85		KNR 2-02U1130-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - krotność 2 krotność= 2,00	m2	-165,40
86		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	165,40

87		KNR 2-021113-0201-050	Posadzki z homogenicznej wykładziny PVC o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia - klasa użytkowa 34-43, klasa trudnopalności Bfl-S1 krotność= 1,00	m2	165,40
88		KNR 2-021113-06-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu - opis jw. krotność= 1,00	m	165,40
89		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,64
1. 147,7*0,01 1,48					
2. 17,7*0,015 0,27					
3. 17,7*0,05 0,89					
4. -----					
5. Przeniesienie +					2,64
90		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	2,64
91		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	2,64
5.		Roboty malarskie , posadzki- II piętro Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian			
5.1		Malowanie ścian			
92		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (30%) krotność= 1,00	m2	568,23
1. 1894,1*0,3 568,23					
2. -----					
3. Przeniesienie +					568,23
93		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	1 894,10
94		KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	1 894,10
95		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,84
1. 568,23*0,005 2,84					
2. -----					
3. Przeniesienie +					2,84
96		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	2,84

97		AW-060	Oplata za utylizacje gruzu krotność= 1,00	m3	2,84
5.2		Malowanie sufitów			
98		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (20%) krotność= 1,00	m2	120,70
		1. 603,49*0,2		120,70	
		2.		-----	
		3. Przeniesienie +		120,70	
99		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	603,49
100		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	603,49
101		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,60
		1. 120,7*0,005		0,60	
		2.		-----	
		3. Przeniesienie +		0,60	
102		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	0,60
103		AW-060	Oplata za utylizacje gruzu krotność= 1,00	m3	0,60
5.3.		Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające, poprawa różnych mocowań			
104		AW-149	Wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i różnych elementów, poprawa różnych mocowań, czyszczenie różnych elementów krotność= 1,00	r-g	140,00
		1. 5*28		140,00	
		2.		-----	
		3. Przeniesienie +		140,00	
105		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg i okien folią krotność= 1,00	m2	1 149,01
		1. 1,5*1,5*29+1*1*2+1,1*2,4*6		83,09	
		2. drz			
		3. 1*2,1*2*33		138,60	
		4. 1,5*2,4*2*2+1,6*2,4*2*1		22,08	
		5. podłoga i lampy			
		6. 603,49*1,5		905,24	
		7.		-----	
		8. Przeniesienie +		1 149,01	
5.4.		Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe i gres) na PVC Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			

106		KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki (dywanowej)z tworzyw sztucznych wraz z listwami krotność= 1,00	m2	104,70
1. 121,7-17		104,70			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		104,70			
107		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami krotność= 1,00	m2	17,00
108		KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	17,00
109		KNR 2-0211102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	17,00
110		KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 3 krotność= 3,00	m2	17,00
111		KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach krotność= 1,00	m2	121,70
112		KNR 2-02U1130-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - krotność 2 krotność= 2,00	m2	-121,70
113		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	121,70
114		KNR 2-021113-0201-050	Posadzki z homogenicznej wykładziny PVC o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia - klasa użytkowa 34-43, klasa trudno zapalności Bfl-S1 krotność= 1,00	m2	121,70
115		KNR 2-021113-06-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu - opis jw. krotność= 1,00	m	122,00
116		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	2,33
1. 121,7*0,01		1,22			
2. 17*0,015		0,26			
3. 17*0,05		0,85			
4.		-----			
5. Przeniesienie +		2,33			
117		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	2,33

118		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	2,33
6.		Roboty malarskie, posadzki - III piętro Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian			
6.1.		Malowanie ścian			
119		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (30%) krotność= 1,00	m2	69,98
		1. 233,25*0,3	69,98		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	69,98		
120		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	233,25
121		KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	233,25
122		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,35
		1. 69,95*0,005	0,35		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	0,35		
123		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	0,35
124		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,35
6.2.		Malowanie sufitów			
125		KNR 4-01W1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi (20%) krotność= 1,00	m2	24,25
		1. 121,26*0,2	24,25		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	24,25		
126		KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie podłoża , poprzez gruntowanie emulsją uni-grunt jednokrotnie krotność= 1,00	m2	121,26
127		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów - farba ceramiczna o wysokiej klasie ścieralności i odporności na szorowanie w klasie I krotność= 1,00	m2	121,26

128		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,61
1. 121,26*0,005		0,61			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		0,61			
129		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	0,61
130		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,61
6.3.		Wynoszenie, wnoszenie mebli i różnych elementów, prace zabezpieczające, poprawa różnych mocowań			
131		AW-149	Wynoszenie i ponowne wnoszenie mebli i różnych elementów, poprawa różnych mocowań, czyszczenie różnych elementów krotność= 1,00	r-g	50,00
1. 5*10		50,00			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		50,00			
132		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg i okien folią krotność= 1,00	m2	246,78
1. 1,1*2,4*6+1,5*1,5*5		27,09			
2. drz					
3. 1*2,1*2*9		37,80			
4. podłoga i lampy					
5. 121,26*1,5		181,89			
6.		-----			
7. Przeniesienie +		246,78			
6.4.		Posadzki - wymiana posadzki (dywanowe) na PVC Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
133		KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki (dywanowej)z tworzyw sztucznych wraz z listwami krotność= 1,00	m2	21,60
134		KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach krotność= 1,00	m2	21,60
135		KNR 2-02U1130-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej -rotność 2 krotność= 2,00	m2	-21,60
136		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	21,60
137		KNR 2-021113-0201-050	Posadzki z homogenicznej wykładziny PVC o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia - klasa użytkowa 34-43, klasa trudnopalności Bfl-S1 krotność= 1,00	m2	21,60

138		KNR 2-021113-06-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu - opis jw. krotność= 1,00	m	22,00
139		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,22
1. 21,6*0,01		0,22			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		0,22			
140		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	0,22
141		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,22
6.5.		Posadzki - płytki gres do wymiany na gres Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
142		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami krotność= 1,00	m2	7,00
143		KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m2	7,00
144		KNR 2-0211102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność= 1,00	m2	7,00
145		KNR 2-0211102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność 3 krotność= 3,00	m2	7,00
146		KNR 2-02U1132-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy samopoziomującej krotność= 1,00	m2	7,00
147		KNR 2-02U1132-02-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - krotność 2 krotność= 2,00	m2	-7,00
148		Orgbud 9230203-01-050	Przyklejenie maty izolacyjnej Sopro krotność= 1,00	m2	7,00
149		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	7,00
150		KNR 2-02U2806-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 lub inne na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 krotność= 1,00	m2	7,00

151		KNR 2-0211120-08-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m	7,00
152		KNR 2-02U2809-05-040	Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych krotność= 1,00	m	7,00
153		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,46
		1. 7*0,065	0,46		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,46
154		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 4 krotność= 4,00	m3	0,46
155		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,46
6.6.		Posadzki - wymiana wykładziny dywanowej na panele podłogowe winylowe Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg			
156		KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	45,72
		1. 13,3+3,32+13,3+15,8	45,72		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			45,72
157		KNR 2-02U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach krotność= 1,00	m2	45,72
158		KNR 2-02U1130-0301-050	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - krotność 2 krotność= 2,00	m2	-45,72
159		KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	45,72
160		KNR 2-02U1136-01-050	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy, wraz z listwami - panele winylowe o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia, klasa ścieralności 33, czterostronna delikatna V- fuga, trudnozapalna o klasie BFL-S1 krotność= 1,00	m2	75,72
161		KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej - paroizolacja krotność= 1,00	m2	75,72

162		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	0,46
		1. 45,72*0,01	0,46		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	0,46		
163		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m3	0,46
164		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	0,46
7.		Remont łazienki i dostosowanie pokoju socjalnego - III piętro			
7.1.		Roboty rozbiórkowe			
165		AW-050	Rozebranie sufitu podwieszanego z oświetleniem krotność= 1,00	m2	7,00
166		KNR 4-0110819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	m2	19,44
		1. (10,62-0,9)*2	19,44		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	19,44		
167		KNR 4-02W0235-08-090	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową krotność= 1,00	kpl	1,00
168		KNR 4-02W0235-06-090	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka krotność= 1,00	kpl	1,00
169		KNR 4-02W0141-01-020	Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00	szt	1,00
170		KNR 4-02W0234-0701-090	Demontaż kabiny prysznicowej krotność= 1,00	kpl	1,00
171		KNR 4-02W0229-08-040	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy 75-100 mm - na ścianach budynku krotność= 1,00	m	3,80
172		KNR 4-02W0229-07-040	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy do 50 mm - na ścianach budynku krotność= 1,00	m	5,00
173		KNR 4-02W0506-01-040	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 15 mm krotność= 1,00	m	10,00
174		KNR 4-02W0120-01-020	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 20 mm krotność= 1,00	szt	5,00

175		KNR 4-0110354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	1,80
1. 0,9*2		1,80			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		1,80			
176		KNR 4-02W0520-01-090	Demontaż grzejnika członowego 3-01-4 krotność= 1,00	kpl	0,00
177		KNR 4-020512-01-020	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	szt	2,00
178		AW-090	Demontaż czujki p.poż. w pomieszczeniu łazienki z ponownym jej montażem krotność= 1,00	kpl	1,00
179		KNR 4-0110354-14-020	Wykucie z muru wieszaków ściennych-pom. 3-01-01 , 3-02-1 krotność= 1,00	szt	2,00
180		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km(z opłatami za utylizację) krotność= 1,00	m3	2,03
1. 7*0,02		0,14			
2. 19,44*0,02		0,39			
3. 1,5		1,50			
4.		-----			
5. Przeniesienie +		2,03			
181		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km – krotność 4 krotność= 4,00	m3	2,03
182		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m3	2,03
7.2.		Remont łazienki i dostosowanie pokoju socjalnego Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach			
183		KNR 4-0110716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram .gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 krotność= 1,00	m2	19,44
184		KNR 2-02W0840-06-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki . 60x60cm lub inne krotność= 1,00	m2	30,06
1. (2,94+2,37)*2*3		31,86			
2.		-----			
3. Przeniesienie +		31,86			
4. 0,9*2		1,80			
5.		-----			
6. Przeniesienie -		-1,80			
7.		-----			
8. Suma		30,06			
9. Przeniesienie pomnożone					
10. 1		30,06			

185		KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	30,06
186		Orgbud 9230203-01-050	Przyklejenie maty izolacyjnej Sopro-ściany krotność= 1,00	m2	15,03
1. 30,06*0,5					15,03
2. -----					
3. Przeniesienie +					15,03
187		KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	1,00
188		KNR 2-15W0207-03-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00	m	3,80
189		KNR 2-15W0207-01-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00	m	9,50
190		KNR 2-15W0211-03-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	podejśc.	2,00
191		KNR 2-15W0211-01-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	podejśc.	2,00
192		KNR 2-15W0111-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 20 mm ,na ścianach krotność= 1,00	m	12,00
193		KNR 00-340102-01-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex ZZ-C. Grubość izolacji 6 mm krotność= 1,00	m	12,00
194		KNR 2-15W0116-01-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z Pe, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm krotność= 1,00	szt	6,00
195		KNR 2-15W0127-0101-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm, w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00	m	12,00
196		KNR 2-15W0128-01-040	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych krotność= 1,00	m	12,00

197		KNR 2-15G0102-01-090	Montaż przy ścianie masywnej elementów Geberit Unifix do miski ustępowej krotność= 1,00	kpl	1,00
198		KNR 2-15G0104-01-090	Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym krotność= 1,00	kpl	1,00
199		KNR 2-15G0105-01-020	Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych krotność= 1,00	szt	1,00
200		KNR 2-15W0135-01-020	Zawory wodne czerpalne ,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm- dla WC krotność= 1,00	szt	1,00
201		KNR 2-15W0135-01-020	Zawory wodne czerpalne, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm- dla umywalki, kabina krotność= 1,00	szt	4,00
202		KNR 2-15W0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, mosiężnym krotność= 1,00	kpl	1,00
203		KNR 2-15W0137-03-020	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne ,jednouchwytowe , o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
204		KNR 2-15W0137-09-020	Baterie natryskowe mosiężne, z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	1,00
205		KNR 2-15W0232-0202-090	Kabina natryskowa z brodzikiem 90x120 krotność= 1,00	kpl	1,00
206		KNR 2-15W0219-04-020	Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	szt	1,00
207		KNR 40143-010-090	Wentylator EB.100 sprzężone z oświetleniem krotność= 1,00	kpl	2,00
208		KNR 2-150422-0101-090	Rury przyłączone do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm krotność= 1,00	kpl	2,00
209		KNR 00-350209-05-020	Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytkowych typu C 22 lub V 22 o wysokości 300-900 mm, długości 1000-1400 mm krotność= 1,00	szt	1,00
210		KNR 00-350213-06-020	Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych C.o. o szerokości do 365-600 mm i wysokości do 900 mm krotność= 1,00	szt	1,00

211		KNR 00-350215-06-020	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych, średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00
212		KNR 2-15W0436-01-020	Próba instalacji centralnego ogrzewania ,na gorąco z dokonaniem regulacji krotność= 1,00	szt	2,00
213		KNR 2-15W0142-02-020	Szafka podumywalkowa krotność= 1,00	szt	1,00
214		KNR 2-02U2030-02-050	Dwuwarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym krotność= 1,00	m2	7,00
215		KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ,podłoży gipsowych farbą lateksową krotność= 1,00	m2	7,00
216		KNNR 20805-070-040	Listwy narożnikowe krotność= 1,00	m	12,00
7.3.		Wypożyczenie sanitariatu			
217		AW-020	Montaż lustra (z półą) 60x80cm krotność= 1,00	szt	1,00
218		AW-090	Kinkiety nadumywalkowe krotność= 1,00	kpl	2,00
219		AW-020	Dozownik ręczników papierowych krotność= 1,00	szt	1,00
220		AW-020	Dozownik papieru toaletowego krotność= 1,00	szt	1,00
221		AW-020	Dozownik mydła krotność= 1,00	szt	1,00
222		KNR 2-150121-01-090	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 krotność= 1,00	kpl	1,00
223		AW-020	Szczotka do wc - podwieszona krotność= 1,00	szt	1,00
224		KNR 2-150121-01-090	Elektryczna suszarka do rąk krotność= 1,00	kpl	1,00
225		AW-090	Półka do odłożenia rzeczy krotność= 1,00	kpl	1,00
226		AW-020	Wieszak ścienny na ubrania krotność= 1,00	szt	1,00
227		AW-090	Blat granitowy nadumywalkowy krotność= 1,00	kpl	1,00
7.4.		Instalacje elektryczne-sanitariat Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych			

228		KNR 4-031133-07-020	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych krotność= 1,00	szt	3,00
229		KNR 5-080214-01-040	Przewody kabelkowe w powłoce polwinit. układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowan. pojed. Łączny przekrój żył 6Cu, 12Al mm2 krotność= 1,00	m	15,00
230		KNR 5-080502-03-090	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe- przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania krotność= 1,00	kpl	3,00
231		KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - lampy sufitowe - typu downlight . wpuszczane do sufitu, biała z kloszem matowym-230V, 12W, 1600lm, barwa światła powyżej 3000K-IP44 krotność= 1,00	szt	2,00
232		KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem - kinkiet ścienny- chromowany białym kloszem-230V, 12W, 3000K-IP 44 krotność= 1,00	szt	1,00
233		KNR 5-080309-03-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd IP44 wtyczkowych w puszkach ,podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem krotność= 1,00	szt	5,00
234		KNR 5-080307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej krotność= 1,00	szt	5,00
235		KNR 4-030307-03-020	Wymiana wyłączników krotność= 1,00	szt	2,00
236		KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 krotność= 1,00	pomiar	2,00
8.		Montaż listew odbojowych Kod CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian			
237		KNR 2-021111-06-040	Listwy odbojowe z laminatu (nowe) z laminatu (gr.do3mm) , szer. 40cm o powierzchni imitującej stal nierdzewną krotność= 1,00	m	550,00
9.		Cyklinowanie i malowanie podestów 4 salach rozpraw Kod CPV: 45432113-9 Kładzenie parkietu			

238		KNR 4-010814-04-050	Uzupełnienie posadzki z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm krotność= 1,00	m2	60,00
239		KNR 4-010816-04-050	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym krotność= 1,00	m2	60,00
240		KNR 2-021111-08-050	Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem chemoutwardzalnym. krotność= 1,00	m2	60,00
10.		Demontaż żaluzji - wszystkie pomieszczenia w budynku			
241		AW-020	Demontaż żaluzji z przeznaczeniem do utylizacji - wraz z transportem krotność= 1,00	szt	106,00
1. piwnica					
2. 2					2,00
3. parter					
4. 24					24,00
5. I piętro					
6. 32					32,00
7. II piętro					
8. 37					37,00
9. III piętro					
10. 11					11,00
11. -----					
12. Przeniesienie +					106,00
11.		Roboty budowlane montażowo instalacyjne - pozostałe Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
242		KNR 2-15W0143-04-090	Przewijak dla niemowląt - pom. 0-05 krotność= 1,00	kpl	1,00
243		AW-090	Dostawa i montaż dwóch kamer w pom. 0-18 i 0-26 wraz z okablowaniem i podłączenie ich za pomocą rejestratora do monitora lub komputera w sekretariacie OZSS krotność= 1,00	kpl	2,00
244		AW-090	Montaż i konfiguracja urządzeń systemu obserwacji z wprrowadzeniem ustawień zapewniających możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym oraz z brakiem możliwości nagrywania lub innego zapisania obrazu i dźwięku krotność= 1,00	kpl	1,00
245		KNR 4-02W0516-04-020	Wymiana grzejnika konwektorowego o mocy cieplnej do 2500 W krotność= 1,00	szt	6,00
246		KNR 4-02W0517-01-090	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm krotność= 1,00	kpl	6,00

247		KNR 4-02W0509-01-020	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	12,00
248		KNR 4-01I0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	m2	1,80
1. 0,9*2					1,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					1,80
249		KNNR 21104-020-050	Ościeżnice drewniane wykończone-regulowane z drewna dębowego krotność= 1,00	m2	3,60
1. 0,9*2*2					3,60
2. -----					
3. Przeniesienie +					3,60
250		KNR 2-021019-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe z odzysku krotność= 1,00	m2	1,80
1. 0,9*2					1,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					1,80
251		KNR 2-021017-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe z wywietrznikiem - D2, D3-okładzina fornir lub laminat, z zamkiem na wkładkę (zewnątrzne) i na pokrętło drzwi wewnętrzne oraz klamką i sztyldem ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	m2	1,80
1. 0,9*2					1,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					1,80
252		AW-020	Regulacja drzwi do czterech sal rozpraw- likwidacja nieuszczelności akustycznych, poprawa montażu - ponowny montaż krotność= 1,00	szt	4,00
253		KNR 4-01I1210-1001-050	Dwukrotne lakierowanie emalią stalową stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 krotność= 1,00	m2	10,80
1. 0,9*2*2*3					10,80
2. -----					
3. Przeniesienie +					10,80
254		KNR 4-01I1212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników konwektorowych farbą olejną do kaloryferów krotność= 1,00	m2	139,50
1. 1*1,5*93					139,50
2. -----					
3. Przeniesienie +					139,50
255		AW-050	Czyszczenie i mycie osłon grzejnikowych wykonanych z blachy perforowanej krotność= 1,00	m2	139,50

256		AW-040	Wymiana listew antypoślizgowych na krawędziach stopni głównej klatki schodowej i bocznej krotność= 1,00	m	67,50
		1. 50*1,35	67,50		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			67,50
257		KNR 2-02U2028-02-050	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z lat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu krotność= 1,00	m2	37,93
		1. 2,39+4,68+4,77+6,12	17,96		
		2. wneka			
		3. 0,9*3	2,70		
		4. wentylacja			
		5. 0,8*2,3	1,84		
		6. pom. 0-22			
		7. 15,18	15,18		
		8. wodomierz			
		9. 0,5*0,5	0,25		
		10.	-----		
		11. Przeniesienie +			37,93
258		KNR 2-022003-03-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, z pokryciem obustronnym ,dwuwarstwowo- z płyt g-k wodoodpornych gr.12,5mm, klasa odporności ogniowej EI60 krotność= 1,00	m2	14,00
259		KNR 2-020613-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z wełny mineralne gr.10 cm z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00	m2	14,00
260		AW-020	Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	szt	2,00
261		KNR 4-010322-02-020	Obsadzenie kratek wentylacyjnych (wymiana) krotność= 1,00	szt	210,00
262		KNR 2-150120-03-020	Skrzynka wodomierzowa krotność= 1,00	szt	1,00
263		AW-040	Przewód wentylacyjny ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	m	2,30
264		KNR 4-0110819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00	m2	119,56
		1. 137-19,44	117,56		
		2. kotł.			
		3. 2	2,00		
		4.	-----		
		5. Przeniesienie +			119,56
265		KNR 4-0110716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły ,pustaków ceram. gazo-I pianobet. na ścianach płaskich ,pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2 krotność= 1,00	m2	119,56

266		KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	119,56
267		KNR 2-02W0840-06-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki . 60x60cm lub inne krotność= 1,00	m2	119,56
268		KNR 4-01W1206-02-050	Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową parapetów okiennych o powierzchni matowej krotność= 1,00	m2	66,13
1. piwn					
2. 0,5*(1,5+1,5)		1,50			
3. parter					
4. 0,5*(1,5*22+1*2)		17,50			
5. pietro I					
6. 0,5*(1,5*24+1*2)		19,00			
7. 0,4*4,1		1,64			
8. pietro II					
9. 0,5*(1,5*25+1*2)		19,75			
10. 4,03*0,5		2,02			
11. pietro III					
12. 0,5*(2,4+4,03+1,5*2)		4,72			
13. -----					
14. Przeniesienie +					66,13
269		AW-020	Demontaż i montaż istniejącego przycisku napadowego krotność= 1,00	szt	1,00
270		KNR 4-031133-07-020	Demontaż kinkietów i ich włączników w czterech salach rozpraw, trzech salach narad, w pokojach gościnnych krotność= 1,00	szt	11,00
271		AW-020	Czyszczenie opraw oświetleniowych krotność= 1,00	szt	100,00
272		AW-090	Malowanie szybu windowego, mycie elementów ślusarki oraz przeszklenia od środka szybu windowego krotność= 1,00	kpl	1,00
273		AW-020	Wymiana i poprawa mocowania dekli puszek instalacji elektrycznej i zlicowanie ich z płaszczyzną ścian krotność= 1,00	szt	202,00
1. 101*2		202,00			
2. -----					
3. Przeniesienie +					202,00
274		KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika oświetlenia, białe) - pojedynczy krotność= 1,00	szt	70,00
275		KNR 4-030307-01-020	Wymiana wyłącznika oświetlenia (dwuprzyciskowe), białe) - podwójny krotność= 1,00	szt	80,00
276		KNNR 50308-050-020	Wymiana gniazd wtykowych z uziemieniem (elektryczne podwójne i teleinformatyczne) krotność= 1,00	szt	300,00

277		AW-040	Likwidacja korytek kablowych w trzech salach rozpraw, holu i korytarzach budynku krotność= 1,00	m	30,00
278		KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00	m	30,00
279		KNNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność= 1,00	m	30,00
280		AW-090	Wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach piwnic oraz III piętra na oprawy ze źródłami światła LED krotność= 1,00	kpl	20,00
281		KNNR 51208-050-060	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m ³	0,12
		1. 30*0,08*0,05	0,12		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +		0,12	
282		KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m ³	3,05
		1. 0,3	0,30		
		2. 1,8*0,12	0,22		
		3. 119,56*0,02	2,39		
		4. 30*0,05*0,01	0,02		
		5. 0,12	0,12		
		6. -----			
		7. Przeniesienie +		3,05	
283		KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km -rotność 4 krotność= 4,00	m ³	3,05
284		AW-060	Oplata za utylizację gruzu krotność= 1,00	m ³	3,05
12.		Naprawa pokrycia dachu, wymiana dwóch klap oddymiających, wymiana wentylatora wyciągowego, naprawa pokrycia dachu Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
285		AW-090	Wymiana klapy oddymiającej (klatka schodowa) o takich samych parametrach z połączeniem do systemu przeciwpożarowego i alarmowego wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi krotność= 1,00	kpl	2,00
286		AW-050	Naprawa nieszczelnego pokrycia dachu - naprawa uszkodzeń pokrycia dachowego wykonanego z membrany EPDM, oraz wykonanie napraw w miejscach tego wymagających krotność= 1,00	m ²	2,00

287		AW	Diagnostyka - lokalizacja uszkodzeń pokrycia dachowego krotność= 1,00		1,00
288		AW-090	Wymiana wentylatora wyciągowego na wylocie wentylacji magazynu paliwa na kominie części południowo-zachodniej(o tych samych parametrach) krotność= 1,00	kpl	1,00