

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych z kostki betonowej 0,15*(0,79*2,87+2*0,36*0,79+2*0,36*1,51+2*3,23)	m ³ m ³	 1,557	
				RAZEM	1,557
2	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych pokrytych gresem i surowych betonowych 0,15*(0,81*1,38+2*0,23*0,81+2*0,17+2*1,84) 0,15*0,86*2,16+0,12*0,3*2,16+0,1*0,28*2,16	m ³ m ³ m ³	 0,827 0,417	
				RAZEM	1,244
3	KNR-W 4-01 d.1 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <zadaszenie nad wejściem głównym>1,0*3,95*0,2 <stropodach ganku>4,50*0,15	m ³ m ³ m ³	 0,790 0,675	
				RAZEM	1,465
4	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,28*(2*1,92+2,77)*3,5 0,44*(0,48*1,2+1,14*3,0+1,99*1,87+1,18*3,0+1,18*1,95+3*1,67*1,5+3,2*1,46+0,88*2,84+(1,43*2,02-0,46*0,64)+0,63*1,58+0,49*1,95+2*0,75*0,9+1,0*2,0)	m ³ m ³ m ³	 6,478 15,901	
				RAZEM	22,379
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników stalowych 1,55+16*1,25+1,77*7*1,47+2*0,46+4*0,55+1,98+2*1,48	m m	 41,670	
				RAZEM	41,670
6	KNR-W 4-01 d.1 0521-01 analogia	Rozbiórka pokrycia z gontów przy kryciu pojedynczym 3,5	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
7	KNR-W 4-01 d.1 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.6	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNR-W 4-01 d.1 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - rozbiórka zadaszenia z drewna poz.6	m ² m ²	 3,500	
				RAZEM	3,500
9	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Demontaż drobnych elementów na elewacji 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4,35+3,0+5*8,05	m m	 47,600	
				RAZEM	47,600
11	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2*24,50+8,90+6,05+2,77	m m	 66,720	
				RAZEM	66,720
12	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2*1,48*0,94+1,98*1,73	m ² m ²	 6,208	
				RAZEM	6,208
13	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (okna i drzwi) <okna>4*1,47*1,99 <drzwi>1,54*1,92+1,43*2,02	m ² m ² m ²	 11,701 5,845	
				RAZEM	17,546
14	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 (okna i drzwi) <okna>1,98*1,73+1,77*1,90+1,47*1,42*3	m ² m ²	 13,051	
				RAZEM	13,051
15	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <okna>12 <drzwi>2	szt. szt. szt.	 12,000 2,000	
				RAZEM	14,000
16	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic PCV do 2 m2 <okna>13	szt. szt.	 13,000	