

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-	m		
d.2	2612-08	pukłych kątownikiem metalowym	m	176,530	
	ościeża	2*(3,20*3+1,0*4+1,20*4+0,9*2+1,55*16)+1,5*3+0,55*4+1,95+0,75*3+1,20*15+	m		
	narożniki	1,0*2+2,40+2*(3,20*2+1,18*2+3,13*2+3,26)+3,75+2*3,0+1,36+1,26+2,84+1,46	m	40,540	
		8,39*3+3,31+3*4,02			
				RAZEM	217,070
32	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej -	m ²		
d.2	0506-02	parapet	m ²	10,860	
	parapety	0,3*(1,60*3+0,65*4+2,05+0,85*3+1,30*15+1,10*2+2,5)			
				RAZEM	10,860
33	Analiza	Montaż numeru administracyjnego i tabliczek informacyjnych	szt		
d.2	analiza indy-		szt	1,000	
	widualna	1			
				RAZEM	1,000
34	KNNR 0-02-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.2	1501-0100	550	m ²	550,000000	
				RAZEM	550,000000
3		OKNA I DRZWI			
35	KNR 2-02	Podokienniki wewnętrzne - parapety z szarego granitu grub. 20 mm	m		
d.3	1218-04	15*1,30+2,40+1,0*2+0,85*3+2,05+0,65*4	m	31,100	
				RAZEM	31,100
36	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe zewnętrzne RAL9003	m ²		
d.3	1040-02		m ²	15,330	
	analogia	2*1,80*3,0+1,0*2,0+1,10*2,30			
				RAZEM	15,330
37	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe zewnętrzne RAL9003 EI30	m ²		
d.3	1040-02		m ²	10,144	
	analogia	1,40*2,0+0,9*2,0+1,80*3,08			
				RAZEM	10,144
38	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
d.3	1018-03		m ²	34,750	
	analogia	4*0,55*1,0+0,75*1,20+2*0,75*0,9+15*1,20*1,55+2*1,0*1,20			
				RAZEM	34,750
39	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.3	1018-04		m ²	20,460	
	analogia	3*1,50*3,20+1,95*1,20+2,40*1,55			
				RAZEM	20,460
40	KNR-W 4-01	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.		
d.3	0921-02		szt.	3,000	
	analogia	3			
				RAZEM	3,000
4		ŚCIANY W BUDYNKU			
41	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ³		
d.4	0304-01	towo-wapiennej ceglami	m ³	6,693	
	analogia	0,44*(0,46*0,64+1,48*0,94+0,34*1,99+0,95*1,99+1,57*2,19+0,87*1,99+0,25*			
		1,99+1,48*0,94+0,52*0,79+1,02*1,98+1,39*0,65+0,32*1,77)			
				RAZEM	6,693
5		NADPROŻA STALOWE			
42	KNR-W 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych NSB lub L	m		
d.5	0132-05	10*1,20+2*2,7	m	17,400	
				RAZEM	17,400
43	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli	t		
d.5	0290-03	150*(0,22)/1000	t	0,0330	
				RAZEM	0,0330
44	KNNR-W 3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla	m ³		
d.5	0306-02	belek	m ³	0,389	
		0,20*0,15*(2*1,96+4*2,26)	m ³	0,874	
		0,26*0,16*(6*3,5)	m ³	0,576	
		0,32*0,18*2*5,0			
				RAZEM	1,839
45	KNNR-W 3	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm	m		
d.5	0306-04	2*1,96	m	3,920	
				RAZEM	3,920