



WYTYCZNE DO ZABUDOWY:

- meble należy wykonać z płyt laminowanych o rdzeniu z płyt wiórowych, laminat musi być odporny na zarysowania, ścieranie i działanie środków czyszczących.
- korpusy z płyt gr. 18mm, brzegi oklejone folią PCV w kolorze płyty,
- fronty MDF/PCV – gładkie, kolory do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem,
- blat laminowany gr. 36mm, oklejony obrzeżem PCV grubości 2mm – kolory do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem, połączenie blatu ze ścianą z uszczelką silikonową,
- szafy na cokole 5cm, otwierane i z szufladami / szafki wiszące nad blatem– drzwi rozwierane,
- do wszystkich frontów otwieranych należy zastosować zawiasy puszkowe zintegrowane z mechanizmem tzw. cichego domyku, samo domykające,
- krawędzie mebli, które będą stykały się z posadzką należy zabezpieczyć obrzeżami PCV przed chłonięciem wody i rozwarstwieniem,
- mocowanie półek w regałach i szafach za pomocą łączników metalowych, zapobiegających wysunięciu się półek i ich wyłamanie.
- dopuszcza się zmiany w wysokościach i rozpiętościach zabudowy wynikające z technologii montażu i produkcji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i przy zachowaniu założonych głównych parametrów mebli typu: ilość półek i ich rozstaw/ układ.
- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mebli dokona pomiarów i dopasuje załączone schematy mebli do stosowanej przez producenta technologii.

SZAFKA W ZABUDOWIE - WARIANT 2
- ISTNIEJĄCA WNĘKA O SZER. 188cm + proj. WNĘKA NA LODÓWKĘ

UWAGA:
KOLORYSTYKA MEBLI ZOSTANIE OSTATECZNIE POTWIERDZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
PO PRZEDŁOŻENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WZORNIKÓW KOLORÓW

ZADANIE:	REMONT POKOI - DS. ARKONA		
OBIEKT:	DS. ARKONA, UL. CHOPINA 61, SZCZECIN		
NAZWA:	SCHEMATY ZABUDOWY MEBOWEJ W POKOJACH		
INWESTOR:	ZUT SZCZECIN, AL. PIASTÓW 19, SZCZECIN		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA ŚMIGIELSKA		
DATA:	STYCZEŃ 2025	SKALA: 1:25	RYS. ZAB2