

**Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce**

Nasz znak: MW/21/2026

Dotyczy: uzgodnienie zadania: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogdaj”

Szanowni Państwo,

Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie informuje, że na terenie objętym opracowaniem tj. Bogdaj, dz. nr 1096, 1099 przebiega zarządzana przez Anco Sp. z o.o. (właścicielem Gmina Sośnie) sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowym, zaznaczona na mapie kolorem żółtym [dalej: sieć gazowa].

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy nasze uwagi w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową:

1. Rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
2. Inwestycję należy wykonać tak, aby nie oddziaływała negatywnie na istniejącą sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą i przyszłą bezpieczną eksploatację sieci gazowej.
3. Roboty ziemne w obrębie strefy kontrolowanej istniejącej sieci gazowej należy rozpocząć po sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu i zagłębienia rury gazowej na podstawie przekopów próbnych. Jednocześnie informujemy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w w/w strefie podczas prowadzenia robót ziemnych, w szczególności:
 - a) wszelkie prace w obrębie strefy kontrolowanej istniejącej sieci gazowej należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego,
 - b) w obrębie strefy kontrolowanej zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek).

4. W przypadku stwierdzenia niewystarczających odległości pionowych lub kolizji z projektowaną infrastrukturą należy zastosować odpowiednie rozwiązania projektowe, w szczególności:
- przebudowę gazociągu lub przyłącza gazowego,
 - korektę niwelety projektowanej infrastruktury,
 - zastosowanie zabezpieczeń technicznych – zgodnie z projektem uzgodnionym z gestorem sieci gazowej.
5. Wszelkie naruszone elementy istniejącej infrastruktury gazowej, takie jak taśmy ostrzegawcze, przewody lokalizacyjne, słupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan istniejący. Istniejące zasuwki odcinające zabudować skrzynkami doziemnymi.
6. Odkryte fragmenty gazociągu, elementy podziemnego oznakowania przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez pracownika Anco Sp. z o.o.
7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac ziemnych, wykonawca robót zostanie obciążony kosztami naprawy gazociągu oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerwy w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Za niniejsze uzgodnienie zostaje wystawiona faktura VAT na kwotę 100,00 zł netto.

Z poważaniem,

Specjalista
ds. techniczno-biurowych

Marta Woźniczka

ANCO Spółka z o.o.

ul. Św. Ducha 118b, 63-200 Jarocin
tel. 62 740 26 34, fax 62 740 27 45
NIP 622-00-23-756, R:250429465