

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie w dokumentacji projektowej
MATERIAŁY					
1.	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 3x1,5 0,6/1 kV		mb.	400	
2.	Złącze typu IZK z wkładką bezpiecznikową gG 4A		kpl.	63	
3.	Tablica bezpiecznikowa natynkowa IP65 na słupach oświetleniowych (dojście do Banki)		kpl.	7	
4.	Wymiana wysięgnika przy ul. Zawadzkiego, ul. Sienkiewicza, ul. Powstańców		kpl.	21	
5.	Renowacja słupa betonowego przy ul. Zawadzkiego, ul. Sienkiewicza, ul. Powstańców		kpl.	21	
6.	Słup kompozytowy parkowy 3 m wraz z fundamentem prefabrykowanym. Słup o wyglądzie zbliżonym do słupów istniejących przy ulicy Głównej Park Oczko. Kompletny z fundamentem i złączem typu IZK z wkładką bezpiecznikową gG 4A.		kpl.	1	
7.	Rura osłonowa gładka kielichowa czarna 32mm UV 3 m wraz z uchwytem na słup (dojście do Banki i ul. Słowackiego)		kpl.	35	
8.	Słup oświetleniowy stalowy, prosty, ocynkowany o wysokości h = 8 m z wysięgnikiem 0,5 posadowiony na fundamencie prefabrykowanym, betonowych B-40 (ul. Słowackiego)		kpl.	6	
9.	Demontaż istniejących słupów oświetleniowych przy ul. Słowackiego		kpl.	6	

UWAGA:

- Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
- W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
- Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.