

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY W DŁUGOLECIE NA AKTYWNY DZIENNY OPIEKUN</b>					
<b>1.1 ŚCIANY</b>					
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0102-02				
1		1.00*2.10*2*0.56	m <sup>3</sup>	2.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.352</b>
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-02				
1		1.00*2.10*3*0.56	m <sup>3</sup>	3.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.528</b>
3	KNR-W 2-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD o wys.pow.4.5m	m <sup>2</sup>		
d.1.	0119-04				
1		4.37*3.2+[4.37+2.44+1.34*2+1.2*2]*2.0	m <sup>2</sup>	37.764	
		-0.9*2.0*5	m <sup>2</sup>	-9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.764</b>
<b>1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0710-02				
2		2.10*1.0*6+2.10*0.56	m <sup>2</sup>	13.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.776</b>
5	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-03				
2		4.37*2*3.2+[4.37+2.44+1.34*2+1.2*2]*2.0*2	m <sup>2</sup>	75.528	
		-0.9*2.0*5*2	m <sup>2</sup>	-18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.528</b>
6	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04				
2		[6.78*2+4.39*2+3.38*2+2.34*2+4.37*2+4.63*4]*3.2	m <sup>2</sup>	195.328	
		-[2.05*0.9*10+1.51*2.09*4]	m <sup>2</sup>	-31.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.254</b>
7	KNR-W 2-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-06				
2		4.63*4.39+4.37*6.78+3.38*4.63+4.37*3.94+2.34*4.63	m <sup>2</sup>	93.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.656</b>
8	KNR-W 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-05				
2		164.254+94.09	m <sup>2</sup>	258.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>258.344</b>
9	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-05				
2		[4.37*2+4.04*2]*3.2+[2.44+1.34*2+1.2*2]*2.0*2	m <sup>2</sup>	83.904	
		-2.0*0.9*11	m <sup>2</sup>	-19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.104</b>
10	KNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1401-05				
2		164.254+94.09	m <sup>2</sup>	258.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>258.344</b>
<b>1.3 POSADZKI</b>					
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
3		3.94*4.37+4.63*3.38+6.78*4.37+4.39*4.63	m <sup>2</sup>	82.822	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.822</b>
12	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-06				
3		3.94*4.37+4.63*3.38	m <sup>2</sup>	32.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.867</b>
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-01				
3		6.78*4.37+4.39*4.63	m <sup>2</sup>	49.954	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.954</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06		m	49.900	
3		49.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>49.900</b>
<b>1.4 STOLARKA</b>					
15	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.1.	1025-01	lowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	4.000	
4		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1022-01	kończone	m <sup>2</sup>	12.600	
4		0.9*2.0*7			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
17	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
d.1.	1023-12		m <sup>2</sup>	2.000	
4		1.0*2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.5 INSTALACJA WOD- KAN</b>					
18	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą	m		
d.1.	0205-04	wciskową	m	9.300	
5		3*3.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
19	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wcis-	m		
d.1.	0205-02	kową	m	10.500	
5		10.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
20	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko-	szt.		
d.1.	0208-05	wanego PCW o śr. 110 mm	szt.	3.000	
5		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifiko-	szt.		
d.1.	0208-03	wanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3.000	
5		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.	0221-02		szt.	3.000	
5		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-	kpl.		
d.1.	0224-03	ny 'kompakt'	kpl.	3.000	
5		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-	m		
d.1.	0112-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25.000	
5		25			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
25	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-	szt.		
d.1.	0116-01	worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym	szt.	9.000	
5		o śr. zewnętrznej 20 mm			
		9			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
26	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-01		szt.	3.000	
5		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNR-W 2-15	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-	szt.		
d.1.	0132-02	nych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	5.000	
5		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą	m		
d.1.	0205-04	wciskową			
5		Wentylacja łazienek			



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*3.0	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
29 d.1. 5	<b>KNR-W 4-02 0516-02</b>	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego z termoregulatorem	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30 d.1. 5	<b>KNR-W 2-17 0204-01</b>	Wentylatory mechaniczny fi 100mm punktowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
31 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0209-01</b>	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 3x2,5mm <sup>2</sup> 50	m		
			m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
32 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0209-01</b>	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 3x1,5mm <sup>2</sup> 50	m		
			m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
33 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0302-01</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
34 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0404-01</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0504-03</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ledowych z możliwością oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0309-01</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
37 d.1. 6	<b>KNR-W 5-08 0307-04</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
38 d.1. 6	<b>analiza indywidualna</b>	Klimatyzatory z montażem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39 d.1. 6	<b>KNR-W 2-15 0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm <sup>3</sup>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	