

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
HALA SPORTOWA CENTRUM - REMONT DACHU - POKRYCIE 1 WARSTWĄ PAPY					
1		UDROŻNIENIE I REMONT KORYTA DACHOWEGO HALI			
1 KNR-W 4-02 d.1 0236-04 analogia	Przeczyszczenie koryta i wpustów	m			
	53.5+18.0+6.5	m	78.000		
			RAZEM		78.000
2 KNR-W 4-01 d.1 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy w korytach polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²			
	78*1.4	m ²	109.200		
			RAZEM		109.200
3 KNR-W 2-02 d.1 0504-03 analogia	Pokrycie koryta papą termozgrzewalną w/k	m ²			
	78.00*1.4	m ²	109.200		
			RAZEM		109.200
4 KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08	Wywóz osadu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II - z kosztami utylizacji	m ³			
	78*0.5*0.1	m ³	3.900		
			RAZEM		3.900
2		RENOWACJA POKRYCIA DACHU - 1 x PAPA ZGRZEWAŁNA W/K			
5 KNR-W 4-01 d.2 0518-01 analogia	Przygotowanie podłoża - drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i likwidacji pęcherzy - z użyciem gazu propan-butan i silikonu dekarckiego - Hala, Korty i Kawiarnia wsp. do R - 0,5 53.50*66.50 + 18.50*39.00 + 12.0*26.00	m ²			
		m ²	4591.250		
			RAZEM		4591.250
6 KNR-W 4-01 d.2 0519-01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²			
	53.5*66.5 + 18.5*39.0 + 12.0*26.0	m ²	4591.250		
			RAZEM		4591.250
7 KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przy ogniomurach (66.5*2 + 42.1*2 + 32.5*2)*0.6	m ²			
		m ²	169.320		
			RAZEM		169.320
8 KNR-W 4-01 d.2 0540-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy powlekanej	m ²			
	66.5*2 + 42.1*2 + 32.5*2	m ²	282.200		
			RAZEM		282.200
9 NNRNKB d.2 202 0421-01 analogia	Ołączenie murów ogniowych dla pokryć z blach powlekanych - płyta OSB gr.22 mm 75 % powierzchni blach z poz 8 282.2 *0.75	m ²			
		m ²	211.650		
			RAZEM		211.650
10 KNR-W 4-03 d.2 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - nowy pręt fi 10 mm	m			
	540*1.25	m	675.000		
			RAZEM		675.000
11 KNR-W 4-03 d.2 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepek	szt.			
	540/3	szt.	180.000		
			RAZEM		180.000
3		RUSZTOWANIE DO KOMUNIKACJI I TRANSPORTU MATERIAŁÓW			
12 KNR-W 2-02 d.3 1611-03 analogia	Rusztowania pomostowe przestrzenne wysokości do 8 m - 2 szt	m ²			
	4.5*6.0*2	m ²	54.000		
			RAZEM		54.000
13 KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,5,6,7,8,10,11)				