

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa ul. Pułaskiego w Sierpcu na odcinku od posesji nr 83 do ul. Bema - I etap**

	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczeg. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1.1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,28	
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	-		
2.1		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH	m2	1835,00	
2.2		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA	m2	1835,00	
2.3		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH	mb	545,00	"430,0+115,0=545,0"
2.4		ROZEBRANIE ŁAW BETONOWYCH POD KRAWĘŻNIKI	m3	25,80	"430,00x0,06=25,8"
2.5		WYWIEZIEŃ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	600,80	naw. bit. - 1835,0x0,1=183,5 podbudowa z kruszywa - 1835,0x0,2=367,0 kraw.bet. 15x30 cm - 0,30x0,15x545,0=24,50 ława bet. - 25,8 RAZEM: 600,8 m3
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.			
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V	m3	605,35	korytowanie naw. jezdni - 1835,0x0,31=568,85m3 korytowanie krawężniki bet. - 545,00x0,3x0,2=32,70 m3 korytowanie naw. chodnika - 38,0x0,1=3,8 m3 RAZEM: 605,35 m2
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE - CPV 45330000-9			
4	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ I REGULACJA ZASUW WODOCIĄGOWYCH			
4.1		REGULACJA STUDNI SANITARNEJ	szt.	12	
4.2		REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH	szt.	2	
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA			
4.3		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE MECHANICZNIE Z ZAŁADUNKIEM I Z ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY	m3	58,00	
4.4		ZASYPIANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	40,00	
4.5		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	191,00	
4.6		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	8,40	
4.7		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	22,00	
4.8		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	30,90	
4.9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	25,00	

	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczeg. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4, 10		STUDNIE REWIZYJNE BET. DN1000 Z WŁAZEM D400 I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM	szt	2,00	
4, 11		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt	4,00	
4, 12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	30,90	
4, 13		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	25,00	
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-		-
5,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	1 873,00	naw. jezdni z kostki bet. - 1835,0 naw. chodnika z kostki bet. - 38,0 RAZEM: 1873,0 m2
	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-		-
5,2		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 cm	m2	38,00	naw. chodnika z kostki bet. - 38,0
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-		
5,3		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 20 cm	m2	1 835,00	naw. jezdni z kostki bet. - 1835,0
5,4	D.04.05.01	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 Mpa gr. 20 cm	m2	1 835,00	naw. jezdni z kostki bet. - 1835,0
6		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
6,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR 3 cm, KOLOR SZARY	m2	38,00	naw. chodnika z kostki bet. - 38,0
6,2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 cm, KOLOR SZARY	m2	1 870,00	naw. jezdni z kostki bet. - 1870,0
7		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY			
7,1		WYKONANIE POBOCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO GR. 10 cm	m2	115,00	
8		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-		
8,1		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	24,00	
	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-		
8,2		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	3,00	
8,3		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	5,00	
8,4		PRZESTAWIENIE ZNAKU PIONOWEGO	szt	1,00	
9		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
9,1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	430,00	

	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczeg. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
9,2		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	115,00	
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-
9,3		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30 CM	mb	26,00	
9,4	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKU Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. GR. 3 CM I ŁAWIE BETONOWEJ	mb	337,00	

Sierpc, dnia 19.03.2026 r.

.....
(podpis kosztorysanta)

F.P.U. Piotr Pakieła
09-200 Sierpc; ul. Staszica 97
NIP 776-145-56-11