

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowy oświetlenia przy ulicy Poprzecznej i Nadwiślańskiej w Mętowie
ADRES INWESTYCJI : Mętów ul. Poprzeczna / Nadwiślańska
INWESTOR : Gmina Babice
ADRES INWESTORA : 32-551 Babice, ul. Krakowska 56
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9 : zł
Poz.: 13 : zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Maciej Ciolek
Uprawnienia budowlane
do prowadzenia i nadzoru nad robotami budowlanymi
w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
MAB 12345/PWBE/15

INWESTOR :

ENERGOTEL 2 Sp. z o.o.
ul. Krakowska 60, 32-540 Bołęcín
NIP: 6282283399 REGON: 38178558
KRS 0000906123 Tel. 604 792 792
e-mail: fuhenergotel@gmail.com

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	249.8114		
2.	geodezja, nadzory, dok. powyk.	r-g	1.0000		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	3.5046		3.5046							
2.	bednarka ocynkowana	m	65.5200		65.5200							
3.	pręty stalowe	m	26.0000		26.0000							
4.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3.4500		3.4500							
5.	beton B 7,5	m³	1.4000		1.4000							
6.	rury stalowe przewodowe bez szwu	m	65.5200		65.5200							
7.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV	szt.	2.0000		2.0000							
8.	konstrukcje mocujące	kg	4.0000		4.0000							
9.	lampa oświetleniowa kompletna	kpl.	2.0000		2.0000							
10.	wysięgniki rurowe	szt.	2.0000		2.0000							
11.	zacisk odgałęźny typ SL	szt.	2.0400		2.0400							
12.	uchwyty stalowe odstępowe	szt.	65.0000		65.0000							
13.	opaski kablowe typu Oki	szt.	5.2800		5.2800							
14.	przewód aluminiowy wielodrutowy	m	6.0000		6.0000							
15.	przewód YKY3x2,5	m	67.6000		67.6000							
16.	przewody izolowane jednożyłowe	m	2.0800		2.0800							
17.	przewód miedziany LY 2,5mm²	m	8.0000		8.0000							
18.	przewody kabelkowe	m	6.2400		6.2400							
19.	kable YAKXS 4x35	m	68.6400		68.6400							
20.	plyta ustojowa	szt.	1.2000		1.2000							
21.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt.	2.0000		2.0000							
22.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.1800		
2.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	32.0670		
3.	wibromłot	m-g	5.2500		
4.	żuraw samochodowy	m-g	3.3830		
5.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	32.0670		
6.	środek transportowy	m-g	10.3557		
7.	ciągnik kołowy	m-g	0.5830		
8.	przyczepa dłuźcowa	m-g	0.8000		
9.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	3.6000		
10.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.5830		
11.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	32.0670		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn stalowy lub aluminiowy - pojedynczy o długości 5m 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III Fe/Zn 30x4 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKY 4x35 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
6	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
7	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV 29.253 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	Kal. własna	Geodezja, nadzory , dokumentacja powykonawcza 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000