

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowy oświetlenia przy ulicy Wieczystej w Zagórzcu
 ADRES INWESTYCJI : Zagórze ul. Wieczysta
 INWESTOR : Gmina Babice
 ADRES INWESTORA : 32-551 Babice, ul. Krakowska 56
 BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :
 Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 8 : zł
 Poz.: 12 : zł
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
 Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
 VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

mgr inż. Maciej Gadek
 Uprawnienia budowlane
 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 bez ograniczeń
MAP/0396/PWBE/15

ENERGOTEL 2 Sp. z o.o.

ul. Krakowska 60, 32-540 Bołęcín
 NIP: 6282283399 REGON: 389178558
 KRS 0000906123 Tel. 604 379 792
 e-mail: fuhenergotel@gmail.com

kosztorys

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2796.8835		
2.	geodezja, nadzory, dok. powyk.	r-g	1.0000		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	43.9668		43.9668							
2.	bednarka ocynkowana	m	861.120 0		861.120 0							
3.	pręty stalowe	m	52.0000		52.0000							
4.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	12.4200		12.4200							
5.	beton B 7.5	m ³	12.6000		12.6000							
6.	rury stalowe przewodowe bez szwu	m	861.120 0		861.120 0							
7.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV	szt.	18.0000		18.0000							
8.	konstrukcje mocujące	kg	36.0000		36.0000							
9.	lampa oświetleniowa kompletna	kpl.	18.0000		18.0000							
10.	wysięgniki rurowe	szt.	18.0000		18.0000							
11.	zacisk odgałęźny typ SL	szt.	18.3600		18.3600							
12.	opaski kablowe typu Oki	szt.	66.2400		66.2400							
13.	przewód aluminiowy wielodrutowy	m	54.0000		54.0000							
14.	przewody izolowane jednożyłowe	m	18.7200		18.7200							
15.	przewód miedziany LY 2,5mm ²	m	72.0000		72.0000							
16.	przewody kabelkowe	m	56.1600		56.1600							
17.	kable YAKXS 4x35	m	861.120 0		861.120 0							
18.	plyta ustojowa	szt.	10.8000		10.8000							
19.	plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m	szt.	18.0000		18.0000							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	1.6200		
2.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	421.4520		
3.	wibromłot	m-g	10.5000		
4.	żuraw samochodowy	m-g	28.9260		
5.	dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t	m-g	421.4520		
6.	środek transportowy	m-g	93.6356		
7.	ciągnik kołowy	m-g	3.7260		
8.	przyczepa dłuźcowa	m-g	7.2000		
9.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	32.4000		
10.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	3.7260		
11.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	421.4520		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn stalowy lub aluminiowy - pojedynczy o długości 8m 18	słup słup	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
2	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 18	m ² m ²	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
3	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III Fe/Zn 30x4 828	m m	828.000	828.000
				RAZEM	828.000
4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 50	m m	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
5	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 828	m m	828.000	828.000
				RAZEM	828.000
6	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 828	m m	828.000	828.000
				RAZEM	828.000
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 18	szt. szt.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
8	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 18	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 18	szt. szt.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 18	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV 29.253 18	szt. szt.	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
12	Kal. własna	Geodezja, nadzory , dokumentacja powykonawcza 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000