

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
M*1.061					
1		Pokój nr 309			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Zabezpieczenie powierzchni folią	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.91*4.27	m ²	12.426	
				RAZEM	12.426
3 d.1	KNR 4-01 0411-01 analogia	Wyrównanie podłogi - poziomowanie	m		
		poz.2	m	12.426	
				RAZEM	12.426
4 d.1	KNR 4-01 0820-03	Wymiana płyt pilśniowych twardych	m ²		
		poz.2	m ²	12.426	
				RAZEM	12.426
5 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 z V fugą	m ²		
		poz.2	m ²	12.426	
				RAZEM	12.426
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.91*2+4.27*2)*2.78	m ²		
			m ²	39.921	
				RAZEM	39.921
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.91*4.27	m ²		
			m ²	12.426	
				RAZEM	12.426
8 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.6	m ²	39.921	
				RAZEM	39.921
9 d.1	wycena indywidualna	Likwidacja progu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNR 4-01 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²)	m ²		
		poz.6	m ²	39.921	
				RAZEM	39.921
11 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.7	m ²	12.426	
				RAZEM	12.426
12 d.1	KNR 4-01 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²)	m ²		
		poz.7	m ²	12.426	
				RAZEM	12.426
13 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.6+poz.7	m ²	52.347	
				RAZEM	52.347
14 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
15 d.1	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
		1.66*1.23	m ²	2.042	
				RAZEM	2.042
16 d.1	wycena indywidualna	Utylizacja wykładziny PCV	m ³		
		poz.2*0.03	m ³	0.373	
				RAZEM	0.373
2		Pokój 306			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.91*5.01	m ²	14.579	
				RAZEM	14.579
18	KNR 2-02 d.2 0925-01 analogia	Zabezpieczenie powierzchni folią	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 4-01 d.2 0411-01 analogia	Wyrównanie podłogi - poziomowanie	m		
		poz.17	m	14.579	
				RAZEM	14.579
20	KNR 4-01 d.2 0820-03	Wymiana płyt pilśniowych twardych	m ²		
		poz.17	m ²	14.579	
				RAZEM	14.579
21	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 z V fugą	m ²		
		poz.17	m ²	14.579	
				RAZEM	14.579
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2.91*2+5.01*2)*2.76	m ²	43.718	
				RAZEM	43.718
23	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.17	m ²	14.579	
				RAZEM	14.579
24	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.22	m ²	43.718	
				RAZEM	43.718
25	KNR 4-01 d.2 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²)	m ²		
		poz.22	m ²	43.718	
				RAZEM	43.718
26	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.23	m ²	14.579	
				RAZEM	14.579
27	KNR 4-01 d.2 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²)	m ²		
		poz.23	m ²	14.579	
				RAZEM	14.579
28	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.25+poz.27	m ²	58.297	
				RAZEM	58.297
29	KNR 4-01 d.2 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1.66	m	1.660	
				RAZEM	1.660
30	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
31	KNR 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania	m		
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
32	d.2 wycena indywidualna	Utylizacja wykładziny PCV	m ³		
		poz.17*0.03	m ³	0.437	
				RAZEM	0.437
33	KNR 4-03 d.2 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewod YDYp 3x1,5mm ²	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
35	KNR-W 4- d.2 01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
36	KNR 5-08 d.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR-W 5- d.2 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 5- d.2 08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 5- d.2 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 5- d.2 08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 5- d.2 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.2 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
		1.66*1.23	m ²	2.042	
				RAZEM	2.042
45	KNR 4-01 d.2 wycena indywidualna	Likwidacja progu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pokój 307			
46	KNR 2-02 d.3 0925-01 analogia	Zabezpieczenie powierzchni folią	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
47	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.00*4.57	m ²	22.850	
				RAZEM	22.850
48	KNR 4-01 d.3 0411-01 analogia	Wyrównanie podłogi - poziomowanie	m		
		poz.47	m	22.850	
				RAZEM	22.850
49	KNR 4-01 d.3 0820-03	Wymiana płyt pilśniowych twardych	m ²		
		poz.47	m ²	22.850	
				RAZEM	22.850
50	NNRNB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 z V fugą	m ²		
		poz.47	m ²	22.850	
				RAZEM	22.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	(5.00*2+4.57*2)*2.77	m ²	53.018	
				RAZEM	53.018
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	poz.47	m ²	22.850	
				RAZEM	22.850
53	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	poz.51	m ²	53.018	
				RAZEM	53.018
54	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²)	m ²		
d.3	0717-03	poz.51	m ²	53.018	
				RAZEM	53.018
55	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.3	0713-02	poz.52	m ²	22.850	
				RAZEM	22.850
56	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²)	m ²		
d.3	0717-06	poz.52	m ²	22.850	
				RAZEM	22.850
57	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	poz.54+poz.56	m ²	75.868	
				RAZEM	75.868
58	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.3	1212-21	1.66*2	m	3.320	
				RAZEM	3.320
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
d.3	1209-10	0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
60	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania	m		
d.3	1212-28	13	m	13.000	
	analogia			RAZEM	13.000
61		Likwidacja progu	szt.		
d.3	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62		Utylizacja wykładziny PCV	m ³		
d.3	wycena indywidualna	poz.47*0.03	m ³	0.686	
				RAZEM	0.686
63	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.3	1124-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.3	1116-03	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
65	KNR 5-08	Przewód YDYp 3x1,5mm ² (wz z rozdzielnicy na korytarzu do pokoju i instalacja w pokoju)	m		
d.3	0209-01	28+21	m	49.000	
				RAZEM	49.000
66	KNR-W 4-	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.3	01 0326-01	28+21	m	49.000	
				RAZEM	49.000
67	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
d.3	0301-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 4-03	Wymiana przełącznika	szt.		
d.3	0308-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.3	0306-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.3	0302-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
71	KNR-W 5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.3	08 0901-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.3	08 0902-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 5-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.3	08 0901-02	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.3	08 0902-02	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.3	08 0902-05	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.3	1209-06	1.66*1.23*2	m ²	4.084	
				RAZEM	4.084
4		Pokój 308			
77	KNR 2-02	Zabezpieczenie powierzchni folią	m ²		
d.4	0925-01	20	m ²	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
78	KNR 4-03	Przełożenie opraw oświetleniowych	szt.		
d.4	1134-01	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
79	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.4	1122-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR 5-08	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
d.4	0209-02	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
81	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.4	0302-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.4	0306-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR-W 4-	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.4	01 0326-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
84	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05	5.00*3.48	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 4-01 d.4 0411-01 analogia	Wyrównanie podłogi - poziomowanie	m		
		poz.84	m	17.400	
				RAZEM	17.400
86	KNR 4-01 d.4 0820-03	Wymiana płyt pilśniowych twardych	m ²		
		poz.84	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
87	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 z V fugą	m ²		
		poz.84	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
88	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.00*2+3.48*2)*2.77	m ²		
			m ²	46.979	
				RAZEM	46.979
89	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.84	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
90	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.88	m ²	46.979	
				RAZEM	46.979
91	KNR 4-01 d.4 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²)	m ²		
		poz.88	m ²	46.979	
				RAZEM	46.979
92	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.89	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
93	KNR 4-01 d.4 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²)	m ²		
		poz.89	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
94	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.91+poz.93	m ²	64.379	
				RAZEM	64.379
95	KNR 4-01 d.4 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1.66	m	1.660	
				RAZEM	1.660
96	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		0.90*2.05*2	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
97	KNR 4-01 d.4 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
98	KNR 4-01 d.4 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
		1.66*1.23	m ²	2.042	
				RAZEM	2.042
99	d.4 wycena indywidualna	Utylizacja wykładziny PCV	m ³		
		poz.84*0.03	m ³	0.522	
				RAZEM	0.522
100	KNR-W 5- d.4 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR-W 5- d.4 08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR-W 5-d.4 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 5-d.4 08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNR-W 5-d.4 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka schodowa główna			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	16.500	
		5.00*3.30			
				RAZEM	16.500
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02		m ²	16.500	
	analogia	16.5			
				RAZEM	16.500
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów - klatki schodowe	m ²	16.500	
	z.sz.2.3.	5.00*3.30			
				RAZEM	16.500
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.1	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	138.310	
		5.00*3.35+3.30*2.60+4.00*1.80+3.30*3.90+3.30*2.00+5.00*2.10+3.30*			
		2.10+4.00*1.80+5.00*2.20+1.40*(5.00+3.30+4.00+3.30+3.30+5.00+3.30+			
		4.00+5.00)			
				RAZEM	138.310
5	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02		m ²	138.310	
	analogia	poz.4			
				RAZEM	138.310
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian - klatki schodowe	m ²	188.990	
	z.sz.2.3.	50.68+poz.5			
				RAZEM	188.990
2		Klatka schodowa boczna			
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.2	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	21.106	
		1.34*3.81+4.52*3.54			
				RAZEM	21.106
8	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02		m ²	21.106	
	analogia	poz.7			
				RAZEM	21.106
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01	sufitów - klatki schodowe	m ²	21.106	
	z.sz.2.3.	poz.7			
				RAZEM	21.106
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.2	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	85.179	
		3.81*1.30+4.52*1.45+3.70*1.45+3.84*1.50+4.55*3.41+3.54*2.68+0.30*			
		5.00+0.50*5.00+1.40*(3.81+4.52+3.70+3.84+4.55+3.54)			
				RAZEM	85.179
11	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02		m ²	85.179	
	analogia	poz.10			
				RAZEM	85.179
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian - klatki schodowe	m ²	85.179	
	z.sz.2.3.	poz.11			
				RAZEM	85.179
3		Korytarz II piętro			
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	255.999	
	analogia	(5.43*2+2.30*2)*3.00-1.00*2.20-1.10*2.20-1.20*2.20+(6.40*2+2.15*2)*			
		2.90-1.00*2.00-0.90*2.20-1.20*2.20-1.00*2.20+(1.70*2+1.40*2)*2.90-0.90*			
		2.20+(3.51*2.90)-0.90*2.20+7.50*3.00+(21.00*2+3*2)*3.00-1.00*2.20-			
		0.90*2.20-1.00*2.20-1.40*2.20*2-1.00*2.05			
				RAZEM	255.999
14	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	01 1216-01	(6.15+5.40+1.70+1.40+21)*2.00	m ²	71.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.13	m ²	RAZEM	71.300
			m ²	255.999	
				RAZEM	255.999
16	KNR-W 2- d.3 02 2702-01	Wymiana kasetonów sufitowych poz.14	m ²		
			m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
4		Korytarz parter			
17	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (6.15+5.40+1.70+1.40+21)*2.00	m ²		
			m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
18	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.40*2+2.30*2)*3.00-1.00*2.20-1.10*2.20-1.20*2.20+(6.15*2+2.15*2)* 2.90-1.00*2.00-0.90*2.20-1.20*2.20-1.00*2.20+(1.70*2+1.40*2)*2.90-0.90* 2.20+(3.51*2.90)-0.90*2.20+7.50*3.00+(21.00*2+3*2)*3.00-1.00*2.20- 0.90*2.20-1.00*2.20-1.40*2.20*2-1.00*2.05	m ²		
			m ²	254.369	
				RAZEM	254.369
19	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.18	m ²		
			m ²	254.369	
				RAZEM	254.369