

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.Jaworowa-Topolowa-Gromadzka w Pabianicach
ADRES INWESTYCJI : 95-200 Pabianice, ul.Jaworowa-Topolowa-Gromadzka
INWESTOR : Gmina Miejska w Pabianicach
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul.Zamkowa 16
BRANŻA : roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : czwartek, 14 kwietnia 2026

Poziom cen : IV kw.2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 14 kwietnia 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa ul.Jaworowa-Topolowa-Gromadzka w Pabianicach				
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze	1	2
2	45233120-6	Jezdnia	3	12
3	45233120-6	Pobocze	13	16
4	45232300-5	Roboty wykończeniowe	17	19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul. Jaworowa-Topolowa-Gromadzka w Pabianicach						
1 4510000-8 Roboty przygotowawcze						
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	I-D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,347	km		
				km	0,347	
					RAZEM	0,347
2	analiza indywidualna d.1		Geodezyjna obsługa budowy 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 45233120-6 Jezdnia						
3	KNNR 6 d.2 0101-03 analogia	I-D-02.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1490,8	m ²		
				m ²	1 490,800	
					RAZEM	1 490,800
4	KNNR 1 d.2 0220-05	ID-02.00.00	Wywiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV 1490,8*0,35	m ³		
				m ³	521,780	
					RAZEM	521,780
5	KNNR 1 d.2 0208-02	ID-02.00.00	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 1490,8*0,35	m ³		
				m ³	521,780	
					RAZEM	521,780
6	KNNR 6 d.2 0103-03	I-D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1490,8	m ²		
				m ²	1 490,800	
					RAZEM	1 490,800
7	KNR 2-31 d.2 0109-03 0109-04 analogia	I-D-04.05.01b	Wykonanie podbudowy pomocniczej stabilizacja piasku z cementem 5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - (węzeł betoniarki) 1490,8	m ²		
				m ²	1 490,800	
					RAZEM	1 490,800
8	KNNR 6 d.2 0113-01 analogia	I-D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (31,5-63.0 mm) o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1498,8	m ²		
				m ²	1 498,800	
					RAZEM	1 498,800
9	KNNR 6 d.2 0113-05 analogia	I-D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych(0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 5 cm 1498,8	m ²		
				m ²	1 498,800	
					RAZEM	1 498,800
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	I-D-04.01.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1490,8	m ²		
				m ²	1 490,800	
					RAZEM	1 490,800
11	KNNR 6 d.2 0308-02	I-D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 35/50 (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm - AC/16/W 1387,2	m ²		
				m ²	1 387,200	
					RAZEM	1 387,200
12	KNNR 6 d.2 0309-02 analogia	I-D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC/11/S 1353	m ²		
				m ²	1 353,000	
					RAZEM	1 353,000
3 45233120-6 Pobocze						
13	KNNR 6 d.3 0101-01	I-D-06.03.01a	Usunięcie nadmiaru ziemi gr. 10 cm z pobocza - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI 322	m ²		
				m ²	322,000	
					RAZEM	322,000
14	KNNR 1 d.3 0220-05	I-D-06.03.01a	Wywiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV 322*0,1	m ³		
				m ³	32,200	
					RAZEM	32,200

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNNR 1 0208-02	I-D-06.03.01a	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 322*0,1	m ³ m ³	 32,200	
					RAZEM	32,200
16 d.3	KNNR 6 0113-05 z.o. 2.6. 9901-02	I-D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 322	m ² m ²	 322,000	
					RAZEM	322,000
4	45232300-5		Roboty wykończeniowe			
17 d.4	KNR 2-31 1406-03	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 9	szt. szt.	 9,000	
					RAZEM	9,000
18 d.4	KNR 2-31 1406-04	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 17	szt. szt.	 17,000	
					RAZEM	17,000
19 d.4			Wykonanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (montaż oznakowania niezbędnego dla prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia prac - przymocowanie tablic znaków drogowych zgodnie z tymczasową organizacją ruchu) 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	765,6165		
2.	robocizna	r-g	159,2174		
3.	robocizna	r-g	92,4750		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	olej napędowy	kg	26,8344		
2.	emulsja asfaltowa	kg	760,3080		
3.	gwoździe budowlane	kg	2,1020		
4.	tluczeń kamienny (0-31,5 mm)	t	68,2640		
5.	tluczeń kamienny łamany 31,5-63 mm	t	322,6707		
6.	tluczeń kamienny łamany (0-31,5mm)	t	158,8728		
7.	miel kamienny	t	15,3210		
8.	piasek	m ³	0,3533		
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,2008		
10.	stabilizacja cementem 5 MPa	m ³	227,0041		
11.	mieszanka betonowa	m ³	3,4980		
12.	mieszanka mineralno-asfaltowa AC/11/S	t	138,0060		
13.	mieszanka mineralno-asfaltowa AC/16/W	t	172,5677		
14.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,3959		
15.	woda	m ³	15,0579		
16.	woda	m ³	32,7920		
17.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0,0361		
18.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ładownia kołowa 2,00 m3	m-g	19,9320		
2.	ładownia kołowa 2,00 m3	m-g	1,2300		
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	20,9675		
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	2,2282		
5.	walec statyczny samojezdny	m-g	98,6851		
6.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	21,9387		
7.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	23,0554		
8.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	75,1363		
9.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	18,1878		
10.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2,6025		
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	75,1636		
12.	samochód samowyładowczy 5-10 t"	m-g	94,0248		
13.	samochód samowyładowczy 5-10 t"	m-g	5,8024		
14.	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	18,1878		
15.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	21,9387		
				RAZEM	

Słownie: