
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka ul. Pietrusińskiego w Pabianicach
ADRES INWESTYCJI : 95-200 Pabianice, ul. Pietrusińskiego
INWESTOR : Gmina Miejska w Pabianicach
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16
BRANŻA : roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : 18.03. 2026

Poziom cen : IV kw.2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03. 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa odcinka ul. Pietrusińskiego w Pabianicach				
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze	1	2
2	45233120-6	Jezdnia	3	13
3	45233120-6	Pobocze	14	17
4	45232300-5	Roboty wykończeniowe	18	19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa odcinka ul. Pietrusińskiego w Pabianicach						
1	4510000-8		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	I-D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0113-03		0,357	km	0,357	
					RAZEM	0,357
2			Geodezyjna obsługa budowy	kpl.		
d.1	analiza indywidualna		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	45233120-6		Jezdnia			
3	KNNR 6	I-D-02.00.00	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-03		analogia	m ²	1 927,800	
			1927,8		RAZEM	1 927,800
4	KNNR 1	ID-02.00.00	Wywiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV	m ³		
d.2	0220-05		1927,8*0,35	m ³	674,730	
					RAZEM	674,730
5	KNNR 1	ID-02.00.00	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km	m ³		
d.2	0208-02		Krotność = 4	m ³	674,730	
			1927,8*0,35		RAZEM	674,730
6	KNNR 6	I-D-02.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03		1927,8	m ²	1 927,800	
					RAZEM	1 927,800
7	KNR 2-31	I-D-04.05.01b	Wykonanie podbudowy pomocniczej stabilizacja piasku z cementem 5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - (dowóz mieszanki z węzła betoniarskiego)	m ²		
d.2	0109-03			m ²	1 927,800	
	0109-04		analogia		RAZEM	1 927,800
			1927,8			
8	KNNR 6	I-D-04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (31,5-63,0 mm) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0113-01		analogia	m ²	1 927,800	
			1927,8		RAZEM	1 927,800
9	KNNR 6	I-D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych(0-31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2	0113-05		analogia	m ²	1 927,800	
			1927,8		RAZEM	1 927,800
10	KNR 2-31	I-D-04.01.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.2	1004-07		1927,8	m ²	1 927,800	
					RAZEM	1 927,800
11	KNNR 6	I-D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 35/50 (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm - AC/16/W	m ²		
d.2	0308-02		1820,7	m ²	1 820,700	
					RAZEM	1 820,700
12	KNR 2-31	I-D-04.01.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.2	1004-07		1820,7	m ²	1 820,700	
					RAZEM	1 820,700
13	KNNR 6	I-D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC/11/S	m ²		
d.2	0309-02		analogia	m ²	1 785,000	
			1785		RAZEM	1 785,000
3	45233120-6		Pobocze			
14	KNNR 6	I-D-06.03.01a	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-02		714	m ²	714,000	
					RAZEM	714,000
15	KNNR 1	I-D-06.03.01a	Wywiezienie ziemi z korytowania - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład w gruncie kat. IV	m ³		
d.3	0220-05		714*0,25	m ³	178,500	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	178,500
16 d.3	KNNR 1 0208-02	I-D-06.03.01a	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - do 5 km Krotność = 4 714*0,25	m ³ m ³	 178,500	
					RAZEM	178,500
17 d.3	KNNR 6 0113-05 z.o. 2.6. 9901-02	I-D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 714	m ² m ²	 714,000	
					RAZEM	714,000
4	45232300-5		Roboty wykończeniowe			
18 d.4	KNR 2-31 1406-04	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	 9,000	
					RAZEM	9,000
19 d.4	analiza indywidualna		Wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu (montaż oznakowania niezbędnego dla prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia prac - przymocowanie tablic znaków drogowych zgodnie z tymczasową organizacją ruchu) 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 008,4836		
2.	robocizna	r-g	205,8890		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	olej napędowy	kg	67,4730		
2.	emulsja asfaltowa	kg	1 911,7350		
3.	gwoździe budowlane	kg	0,5220		
4.	tluczeń kamienny (0-31,5 mm)	t	151,3680		
5.	tluczeń kamienny łamany 31,5-63 mm	t	415,0284		
6.	tluczeń kamienny łamany (0-31,5mm)	t	204,3468		
7.	miel kamienny	t	23,9940		
8.	piasek	m ³	0,0846		
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0477		
10.	stabilizacja cementem 5 MPa	m ³	293,5461		
11.	mieszanka betonowa	m ³	0,8370		
12.	mieszanka mineralno-asfaltowa AC/11/S	t	182,0700		
13.	mieszanka mineralno-asfaltowa AC/16/W	t	226,4951		
14.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,0981		
15.	woda	m ³	19,3140		
16.	woda	m ³	45,2237		
17.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0,0371		
18.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ładownia kołowa 2,00 m3	m-g	32,5934		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	34,0199		
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	142,7964		
4.	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	28,8635		
5.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	33,7178		
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	97,1611		
7.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	45,7317		
8.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2,6775		
9.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	98,8819		
10.	samochód samowyładowczy 5-10 t"	m-g	121,5863		
11.	samochód samowyładowczy 5-10 t"	m-g	32,1657		
12.	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	45,7317		
13.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	28,8635		
				RAZEM	

Słownie: