

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYCH RUINACH ZAMKU W ROKITNICY
ADRES INWESTYCJI : 59-500 Rokitnica, Gmina Złotoryja działka nr 577, obr. Rokitnica
INWESTOR : Gmina Złotoryja
ADRES INWESTORA : Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja
WYKONAWCA ROBÓT : GMINA ZŁOTORYJA
ADRES WYKONAWCY : Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Gratkowski
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2024

Stawka roboczogodziny : 40.90 zł
Poziom cen : II KWARTAŁ 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 69.40 % R+S
Zysk [Z] 12.50 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 97909.97 zł
Podatek VAT : 22519.29 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 120429.26 zł

Słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć i 26/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych sposobów wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177): Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy stosować równoważne materiały i urządzenia, a opisane traktować jako dokładne określenie ich parametrów technicznych i jakościowych.

ZAKRES ROBÓT:

1. Ustawienie rusztowań, zabezpieczenie siatkami na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, samonośnych bez mocowania do ścian.
2. Dostarczenie i zamurowanie wyrwy w narożu północno-zachodnim.
3. Odtworzenie wyrwy w przełomie spływu na ścianie północnej i uzupełnienie spoin na spływie w górnej części przełomu ściany.
4. Uzupełnienie spoinna na spływie w górnej części przełomu ściany południowej, na reliktych okna.
5. Odtworzenie i uzupełnienie wyrwy na spływie ściany zachodniej od południa.
6. Odtworzenie brakujących elementów kamiennego kocięgo biegu.
7. Odtworzenie szczytu na ścianie zachodniej.
8. Uzupełnienia i spoinowanie kocięgo biegu i spływów na szczycie ściany zachodniej.
9. Spoinowanie uzupełniające głębokich ubytków na ścianie zachodniej powyżej gzymsu kamiennego.
10. Uzupełnienie spoinowania na ciosach kamiennych w narożach północno-zachodnim i południowo-zachodnim.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kaplica remont budowlany 09.2024.BAK.KST

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRACE BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYCH RUINACH ZAMKU W ROKITNICY						
1		KAPLICA REMONT ŚCIAN				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR AT-05 d.1. 1651-02 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	218.500	17.12	3740.72
2	KNR AT-05 d.1. 1651-01 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	45.500	16.16	735.28
3	KNR AT-05 d.1. 1663-04 1	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	264.000	4.89	1290.96
4	TZKNBK XVI d.1. 3108-01 1 analogia	Obróbka powierzchni surowej płaskiej o szerokości powyżej 20 cm do faktury dłutowanej regularnie w piaskowcu	m ²	21.033	686.70	14443.36
5	TZKNBK XVI d.1. 0105-05 1 analogia	Montaż naroża z ciosów piaskowca na zaprawie wapienno-żwirowej	elem.	21.000	1262.03	26502.63
6	TZKNBK IV -55 d.1. analogia 1	Mury ścian z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie wapiennej uzupełnienie ubytków ściana zachodnia, ubytek w szczycie, ściana północna, naroże północno-zachodnie	m ³	4.161	2693.71	11208.53
7	KNR 19-01 d.1. 0326-19 1 analogia	Spoinowanie uzupełniające głębokich ubytków bez wykucia spoin, ściana szczytowa strona zewnętrzna, ciosy kamienne naroży, kamienne kocie biegi	m ²	23.888	231.61	5532.70
8	KNR 19-01 d.1. 0326-19 1	Uzupełnienie i spoinowanie "spływów" ściany szczytowej zachodniej, po wewnętrznej stronie murów z kamienia łamanego Krotność = 2	m ²	7.772	926.43	7200.21
9	TZKNC N-K/VI d.1. 6/7-c 1 analiza indywidualna	Kompletowanie dokumentacji technicznej i uzgodnienia.	obiekt.	1.000	12000.00	12000.00
10	KNR 2-02 r.16 d.1. z.sz.5.15 1	Czas pracy rusztowań grupy 2, ustawienie 2 miesiące (poz.:3,4,5,6,7,9)				15255.58
Razem dział: Roboty przygotowawcze						97909.97
Razem dział: KAPLICA REMONT ŚCIAN						97909.97
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						97909.97
Podatek VAT 23%						22519.29
Ogółem wartość kosztorysowa robót						120429.26

Słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć i 26/100 zł