

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRACE BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYCH RUINACH ZAMKU W ROKITNICY  
ADRES INWESTYCJI : 59-500 Rokitnica, Gmina Złotoryja działka nr 577, obr. Rokitnica  
INWESTOR : Gmina Złotoryja  
ADRES INWESTORA : Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja  
WYKONAWCA ROBÓT : GMINA ZŁOTORYJA  
ADRES WYKONAWCY : Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Gratkowski  
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2024

---

**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu****UWAGA.**

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych sposobów wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177): Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy stosować równoważne materiały i urządzenia, a opisane traktować jako dokładne określenie ich parametrów technicznych i jakościowych.

**ZAKRES ROBÓT:**

1. Ustawienie rusztowań, zabezpieczenie siatkami na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, samonośnych bez mocowania do ścian.
2. Dostarczenie i zamurowanie wyrwy w narożu północno-zachodnim.
3. Odtworzenie wyrwy w przełomie spływu na ścianie północnej i uzupełnienie spoin na spływie w górnej części przełomu ściany.
4. Uzupełnienie spoinna na spływie w górnej części przełomu ściany południowej, na reliktych okna.
5. Odtworzenie i uzupełnienie wyrwy na spływie ściany zachodniej od południa.
6. Odtworzenie brakujących elementów kamiennego kocięgo biegu.
7. Odtworzenie szczytu na ścianie zachodniej.
8. Uzupełnienia i spoinowanie kocięgo biegu i spływów na szczycie ściany zachodniej.
9. Spoinowanie uzupełniające głębokich ubytków na ścianie zachodniej powyżej gzymsu kamiennego.
10. Uzupełnienie spoinowania na ciosach kamiennych w narożach północno-zachodnim i południowo-zachodnim.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRACE BUDOWLANE PRZY ZABYTKOWYCH RUINACH ZAMKU W ROKITNICY</b>					
1		<b>KAPLICA REMONT ŚCIAN</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m <sup>2</sup>		
d.1.	1651-02	2,57 m o wys. do 15 m			
1					
	zewnętrzne	(8.5+4.0+2.5)*11.5	m <sup>2</sup>	172.500	
	wewnętrzne	4.0*11.5	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.500</b>
2	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m <sup>2</sup>		
d.1.	1651-01	2,57 m o wys. do 10 m			
1					
	wewnętrzne	(2.5+4.0)*7.0	m <sup>2</sup>	45.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
3	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o	m <sup>2</sup>		
d.1.	1663-04	szer. 0,73 m			
1		poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>	264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
4	TZKBNK XVI	Obróbka powierzchni surowej płaskiej o szerokości powyżej 20 cm do faktury	m <sup>2</sup>		
d.1.	3108-01	dłutowanej regularnie w piaskowcu			
1					
	analogia				
	ciosy naroża	(0.65*0.32*3+0.32*0.32*3)*7	m <sup>2</sup>	6.518	
	ciosy koci bieg	(0.32*0.32*2+0.65*0.32*4)*14	m <sup>2</sup>	14.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.033</b>
5	TZKBNK XVI m	Montaż naroża z ciosów piaskowca na zaprawie wapienno-żwirowej	elem.		
d.1.	0105-05				
1					
	analogia				
		7+14	elem.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6	TZKBNK IV -55	Mury ścian z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie wapiennej uzupeł-	m <sup>3</sup>		
d.1.	analogia	nienie ubytków ściana zachodnia, ubytek w szczycie, ściana północna, naroże			
1		północno-zachodnie			
	naroże wnętrza	2.5*0.5*0.5	m <sup>3</sup>	0.625	
	ściany				
	ubytek ściana	3.0*0.5*1.2	m <sup>3</sup>	1.800	
	północna				
	ubytek szczyt	1.6*0.95*0.7	m <sup>3</sup>	1.064	
	ubytek ściana za-	1.6*0.6*0.7	m <sup>3</sup>	0.672	
	chodnia				
				<b>RAZEM</b>	<b>4.161</b>
7	KNR 19-01 0326-	Spoinowanie uzupełniające głębokich ubytków bez wykucia spoin, ściana	m <sup>2</sup>		
d.1.	19	szczytowa strona zewnętrzna, ciosy kamienne naroży, kamienne kocie biegi			
1					
	analogia				
	elewacja zachod-	6.55*3.95*1/2	m <sup>2</sup>	12.936	
	nia szczyt do				
	gzymsu				
	ciosy kamienne	8.25*0.4*2+(3.16+2.28)*0.4*2	m <sup>2</sup>	10.952	
	naroży				
	kocie biegi				
				<b>RAZEM</b>	<b>23.888</b>
8	KNR 19-01 0326-	Uzupełnienie i spoinowanie "spływów" ściany szczytowej zachodniej, po wew-	m <sup>2</sup>		
d.1.	19	nętrznej stronie murów z kamienia łamanego			
1		Krotność = 2			
	"spływy" szczyt	(4.18+4.25)*0.4	m <sup>2</sup>	3.372	
	zachodni				
	przełom ściana	(1.4+0.7+0.8)*1.0	m <sup>2</sup>	2.900	
	południowa "				
	góraż				
	przełom ściana	1.2*1.25	m <sup>2</sup>	1.500	
	północna "góraż				
				<b>RAZEM</b>	<b>7.772</b>
9	TZKNC N-K/VI 6/	Kompletowanie dokumentacji technicznej i uzgodnienia.	obiett.		
d.1.	7-c				
1					
	analiza indywidu-				
	alna				
		1	obiett.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 2, ustawienie 2 miesiące			
d.1.	z.sz.5.15	(poz.:3,4,5,6,7,9)			
1					