

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM KARDIOLOGII WSZZ W KIELCACH, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU DWÓCH OTWORÓW W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ ORAZ CZTERECH OTWORÓW W DACHU POD MODERNIZOWANĄ INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z JEJ ZABUDOWĄ AKUSTYCZNĄ

ADRES INWESTYCJI: UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE, DZIAŁKI NR EWID.: 390/13, OBRĘB 0015 KIELCE, GM. KIELCE, POW. MIASTO KIELCE

NAZWA INWESTORA: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W KIELCACH

ADRES INWESTORA: UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA:

KWIECIEŃ 2026R

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym". Ujęty w kosztorysie zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KWIECIEŃ 2026R

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		ETAP I			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w zakresie zgodnym z dokumentacją wraz z wywozem i utylizacją gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		NADPROŻA STALOWE			
2 d.1.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe)	gnia zd.		
		2 * 2 * 3	gnia zd.	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
		poz.2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0,8 * 2 * 2 + 1,6 * 2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
5 d.1.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i ppoz	m		
		poz.4	m	6,400	
				RAZEM	6,400
6 d.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Obetonowanie końców belek stalowych	szt.		
		poz.2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1.2	KNR 5-08 0807-12	Mechaniczne wiercenie otworów w belkach stalowych nadprożowych dla osadzenia śrub ściągających	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
8 d.1.2	KNR AT-27 0511-02 analogia	Mechaniczne wykonanie otworów w podłożu ceglanym - otwory pod śruby ściągające gr. 30 cm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1.2	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie śrub ściągających w gotowych otworach	szt.		
		poz.7 / 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.1.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		0,8 * 2 + 1,6 A (Obliczenie pomocnicze)		3,200 3,200	
		poz.10 A * 1,5	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
11 d.1.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.10	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
12 d.1.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.11	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
1.3		WYKUCIE OTWORÓW			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR 19-01 0205-05 analogia	Przebicie otworów w stropach	m3		
		0,42 * 0,42 * 0,3 * 4	m3	0,212	
				RAZEM	0,212
14 d.1.3	KNR 19-01 0205-05 analogia	Przebicie otworów w ścianach	m3		
		0,5 * 1,1 * 0,36 * 2	m3	0,396	
				RAZEM	0,396
1.4		STOLARKA			
15 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D1 EI60, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		2,1 * 1,0 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
16 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D2 EI60, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		2,1 * 1,0 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
17 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi stalowych D3, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,2 * 2,0 * 1	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
18 d.1.4	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		(2,1 * 2 + 1,0) * 2 + (2,1 * 2 + 1,2) * 1	m	15,800	
				RAZEM	15,800
19 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe	m2		
		poz.18 * 1,0	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.19	m2	15,800	
				RAZEM	15,800
21 d.1.4	KNR 0-23 2614-01	Elewacja BSO: przygotowanie podłoża + docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 20,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naroży) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy	m2		
		(2,1 * 2 + 1,2) * 1 * 0,2	m2	1,080	
				RAZEM	1,080
22 d.1.4	kalk. własna	Wymiana świetlików dachowych 125x125 cm, podstawa prosta 50 cm	m2		
		1,25 * 1,25 * 2	m2	3,125	
				RAZEM	3,125
23 d.1.4	kalk. własna	Obróbka podstawy świetlika	mb		
		1,25 * 4 * 2	mb	10,000	
				RAZEM	10,000
1.5		DACH			
24 d.1.5	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej	m		
		2,5 + 2,0	m	4,500	
				RAZEM	4,500
25 d.1.5	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.5	kalk. własna	Żaluzja fasadowa	mb		
		35	mb	35,000	
				RAZEM	35,000
27 d.1.5	kalk. własna	Siatka PVC	mb		
		125	mb	125,000	
				RAZEM	125,000
28 d.1.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie podłoża	m2		
		127	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
29 d.1.5	ZKNR C-2 0808-10	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej pow. pozioma	m2		
		poz.28	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
30 d.1.5	KNR-W 4-01 0727-06 analiz. ind.	Nałożenie zaprawy wyrównawczej o grubości średniej 1 - 5 cm	m2		
		poz.28	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
31 d.1.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Szczelne ułożenie folii paroizolacyjnej zgrzewanej na stropie	m2		
		127	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
32 d.1.5	KNR-W 2-02 0608-02 analogia	Przyklejenie warstwy styropapy min. gr. 22 cm przy użyciu kleju bitumicznego	m2		
		poz.31	m2	127,000	
				RAZEM	127,000
33 d.1.5	KNR 0-23 2612-04	Mocowanie termoizolacji kółkami teleskopowymi	szt		
		poz.31 / 0,5 / 0,5	szt	508,000	
				RAZEM	508,000
34 d.1.5	kalk. własna	Podkonstrukcje stalowe pod urządzenia i kanały	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		POMIESZCZENIE WENTYLATORNI			
35 d.1.6	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian istniejących	m2		
		poz.37	m2	221,475	
				RAZEM	221,475
36 d.1.6	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków wraz ze szpachlowaniem ubytków	m2		
		poz.37	m2	221,475	
				RAZEM	221,475
37 d.1.6	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		39,85 * 3,9 + 66,06	m2	221,475	
				RAZEM	221,475