

Przedmiar robót

Remont fragmentu chodnika oraz dostawa i montaż elementów małej architektury

Budowa: **Zespół Szkół Ekonomicznych**

Inwestor: **Klementyny Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PPUH ALEX Leopold Ungeheuer 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 100**

Data opracowania:
2026-04-09

Autor opracowania:
mgr. inż Szymon Lasota

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Remont fragmentu chodnika oraz dostawa i montaż elementów małej architektury		
1	Rozdział	Zespół Szkół Ekonomicznych - Remont fragmentu chodnika, elementy małej architektury		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.1.1	KNR 231/815/7	Rozebranie chodników, płyty betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m2	28,60
1.1.2	KNR 231/802/1	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm	m2	28,60
1.1.3	KNR 231/802/2	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	m2	28,60
1.1.4	KNKRB 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych podsypka cementowo - piask.	m	26,00
1.1.5	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3	1,560
1.1.6	ZNPP 1/3101/2 (1)	Ręczny załadunek lub wyładunek z środków transportu za pomocą łopat, szufli - gruz, załadunek z ziemi, burta otwarta	t	5,40
1.1.7	KNRW 401/109/11	Wywóz i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	3,00
1.1.8	KNRW 401/109/12	Wywóz i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	3,00
1.2	Element	Roboty brukarskie		
1.2.1	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	28,60
1.2.2	KNNR 11/702/1	Analogia - Ułożenie warstwy geowłókniny	m2	39,000
1.2.3	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	1,560
1.2.4	KNKRB 6/404/2	Obrzeża betonowe wym. 20x6 cm grafit	m	26,00
1.2.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	28,60
1.2.6	KNKRB 6/102/5	Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne	m3	5,200
1.2.7	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka HOLLAND grafit	m2	28,60
1.3	Element	Donice betonowe		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja donic betonowych o wymiarach: szerokość 118 cm, wysokość 48 cm, głębokość 50 cm	szt.	8,00
1.4	Element	Elementy małej architektury		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż na podkładzie cementowym - Elementy fundamentów betonowych, prefabrykowanych	kpL	46,00
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - Ławka z oparciem	szt.	7,00
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - Stojak rowerowy	szt.	2,00
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - Kosz na śmieci	szt.	7,00
1.4.5	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - Ławka okrągła z oparciem	szt.	1,00
1.4.6	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - Ławka 3/4	szt.	1,00
1.4.7	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - Leżak miejski	szt.	5,00
1.4.8	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa - Worek(pufa) Sako	szt	20,00
1.5	Element	Donice zewnętrzne		
1.5.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa - Donica S	szt.	6,00
1.5.2	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa - Donica M	szt.	4,00
1.5.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa - Donica L	szt.	3,00
1.5.4	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa - Donica XL	szt.	1,00
1.5.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nasadzeń w donicach S (trawy ozdobne)	kpL	6,00
1.5.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nasadzeń w donicach M (trawy ozdobne)	kpL	4,00
1.5.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nasadzeń w donicach L (trawy ozdobne)	kpL	3,00
1.5.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nasadzeń w donicach XL (trawy ozdobne)	kpL	1,00