

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|------------------------|---|----------|-------------|
| | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | Element | Roboty przygotowawcze | | |
| 1.1 | KNNR 1/102/1 | Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste, krzewy, (powyżej 60 % powierzchni), wraz z transportem i utylizacją | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | | 950*2 | 1 900,00 | |
| | | RAZEM: | 1 900,00 | m2 1 900,00 |
| 2 | Element | Roboty ziemne | | |
| 2.1 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | | 1030*3 | 3 090,00 | |
| | | RAZEM: | 3 090,00 | m2 3 090,00 |
| 3 | Element | Odwodnienie | | |
| 3.1 | KNNR 1/202/6 | Roboty ziemne przy wyprofilowaniu rowów odwadniających wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1' km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | | 980*0,3 | 294,00 | |
| | | RAZEM: | 294,00 | m3 294,00 |
| 3.2 | KNR 231/605/6 | Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych lub PVC karbowanych Fi'40' cm na fundamencie żwirowym z zasypaniem żwirem i zagęszczeniem | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | | 3*6 | 18,00 | |
| | | RAZEM: | 18,00 | m 18,00 |
| 4 | Element | Nawierzchnia drogi | | |
| 4.1 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | Jezdnia | 1030*3 | 3 090,00 | |
| | Poszerzenia i rozjazdy | 60 | 60,00 | |
| | | RAZEM: | 3 150,00 | m2 3 150,00 |
| 4.2 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm | | |
| | Obliczenie: | | | |
| | Jezdnia | 1030*3 | 3 090,00 | |
| | Poszerzenia i rozjazdy | 60 | 60,00 | |
| | | RAZEM: | 3 150,00 | m2 3 150,00 |