

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/102/1	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste, krzewy, (powyżej 60 % powierzchni), wraz z transportem i utylizacją		
	Obliczenie:			
		280*2	560,00	
		RAZEM:	560,00	m2 560,00
2	Element	Roboty ziemne		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Obliczenie:			
		520*3	1 560,00	
		RAZEM:	1 560,00	m2 1 560,00
3	Element	Odwodnienie		
3.1	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne przy wyprofilowaniu rowów odwadniających wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1' km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV		
	Obliczenie:			
		400*0,4	160,00	
		RAZEM:	160,00	m3 160,00
3.2	KNR 231/605/6	Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych lub PVC karbowanych Fi 40' cm na fundamencie żwirowym z zasypaniem żwirem i zagęszczeniem		
	Obliczenie:			
		6*6	36,00	
		RAZEM:	36,00	m 36,00
4	Element	Nawierzchnia drogi		
4.1	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm		
	Obliczenie:			
	Jezdnia	415*3	1 245,00	
	Poszerzenia i rozjazdy	60	60,00	
		RAZEM:	1 305,00	m2 1 305,00
4.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm		
	Obliczenie:			
	Jezdnia	520*3	1 560,00	
	Poszerzenia i rozjazdy	70	70,00	
		RAZEM:	1 630,00	m2 1 630,00