

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont nawierzchni tłuczniowych i odwodnienia na drogach w Słopnicach		
1.1	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne przy korytowaniu pod podnudowę wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1`km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	150,00
1.2	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm	m2	3 000,00
1.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm	m2	3 000,00
1.4	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm	m2	3 000,00
1.5	KNR 231/605/6	Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych lub PVC karbowanych Fi`30`cm na fundamencie żwirowym z zasypaniem żwirem i zagęszczeniu	m	60,00
1.6	KNR 231/605/6	Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych lub PVC karbowanych Fi`40`cm na fundamencie żwirowym z zasypaniem żwirem i zagęszczeniu	m	60,00
1.7	KNR 231/606/4	Przygotowanie i wyprofilowanie podłoża oraz umocnienie dna rowu odwadniającego ściekami z elementów betonowych, na podsypce kłińcowej, wysokość prefabrykatów min. 35`cm	m	400,00
1.8	KNNR 1/513/1 (1)	Przygotowanie i wyprofilowanie podłoża oraz umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie kłińcowej, wysokość prefabrykatów min. 45`cm	m	300,00
1.9	KNR 231/1403/4	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 0,2m3/1mb	m	1 000,00