

Przedmiar Robót Przebudowa drogi gminnej ul. Rządowa gm. Brójce				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.	D-01.01.01.11.01	Roboty pomiarowe - teren równinny	km.	0,658
2	D-05.03.11.33.02	Frezowanie nawierzchni 5cm z odwiezieniem do 10km	m2	3019,00

Jezdnia				
3	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w runcie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	2097,00
4	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	3504,00
5	04.05.01.23.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 20cm	m2	3504,00
6	D-04.04.02.13.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm	m2	3504,00
7	D-04.03.01.22.04	Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybko rozpadową nawierzchni drogowych	m²	7008,00
8	D-05.03.05.12.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 8cm	m2	3504,00
9	D-05.03.05.21.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 4cm - warstwa ścieralna	m2	3504,00

Chodnik				
10	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	402,00
11	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	683,00
12	D-08.03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem z betonu C8/10	mb	527,00
13	08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	683,00
14	D-04.04.02.11.01	Podbudowa o gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m²	874,00

15	D-04.02.01.13.01	Wykonanie warstwy odsączającej w korycie gr.20cm	m2	874,00
16	D-05.03.23.15.04	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowo-cementowej - kolorowa spoiny wypełnione piaskiem	m2	874,00

Zjazdy-chodnik

17	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	144,32
18	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	352,00
19	04.05.01.22.05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 15cm	m2	352,00
20	D-04.04.02.11.01	Podbudowa o gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m²	352,00
21	08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	320,00
22	D-05.03.23.15.04	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowo-cementowej - kolorowa spoiny wypełnione piaskiem	m2	320,00

Pobocze tłuczniowe

23	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	42,75
24	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	356,00
25	D-04.04.02.51.02	Pobocze utwardzone gr. 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m2	356,00

Zjazdy strona pobocza tłuczniowego

26	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	78,00
27	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	260,00
28	D-04.04.02.11.01	Nawierzchnia o gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m²	260,00
29	04.05.01.22.05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 15cm	m2	352,00

Nawiązania istniejących zjazdów				
30	D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	100,00
31	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	100,00
32	D-05.03.23.15.04	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowo-cementowej - kolorowa spoiny wypełnione piaskiem	m2	100,00
33	D-04.03.01.22.04	Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybkozrzedającą nawierzchni drogowych	m²	100,00
34	D-05.03.05.12.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 8cm	m2	100,00
35	D-05.03.05.21.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 4cm - warstwa ścieralna	m2	100,00

Prace przy infrastrukturze wodociągowej - hydranty				
36	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	20,00
37	D-02.03.01.17.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu	m3	20,00
38	KNNR 4 1105-0201	Montaż zasów żeliwnych DN80 PN16	kpl.	5,00
39	KNR 4-05 0222-0100	Demontaż zasuw żeliwnych dn80	kpl.	5,00
40	KNNR 11 0305-0421	Montaż hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem	kpl.	5,00
41	KNR 4-05 0300	Demontaż hydrantów	kpl.	5,00
42	KNR 4-1429-0502	Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD do zasów	kpl.	5,00

Prace przy infrastrukturze wodociągowej - przyłącza				
43	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	191,00
44	D-02.03.01.17.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu	m3	191,00
45	Kalk. Własna	Demontaż istniejących nawiertów na wodociągu wraz z ich zaślepieniem opaską naprawczą.	kpl	32,00

46	Kalk. Własna	Montaż zasów żeliwnych DN40 PN16 na przewód PEHD z obudową teleskopową	kpl.	32,00
47	Kalk. Własna	Montaż nawiertów żeliwnych wodociagowych na wodociągu PVC	kpl.	32,00
48	KNR 4-1429-0502	Osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD do zasów	kpl.	32,00
49	KNNR 1009-0100	Montaż rur PE w gotowych wykopach DN40 (Analogia)	m	127,00
50	kalk. własna	Przełączenie istniejących przyłączy wodociagowych	kpl	32,00

Prace przy infrastrukturze wodociągowej - zasuwy

51	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m3	5,00
52	D-02.03.01.17.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu	m3	5,00
53	KNR 4-05 0222	Demontaż zasów zeliwnych	kpl	1,00
54	KNNR 4 1105-0401	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych żeliwnych Ø150 z obudową	kpl	1
55	KNR 4-1429-0502	osadzenie skrzynek ulicznych z PEHD do zasów	kpl.	1,00

Inne

56	D-03.06.01.31	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	kpl	5,00
57	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja wodociągu do Ø160mm	200m	3,00
58	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej	200m	3,00
59	D-03.06.01.21	Regulacja pionowa studziennik rewizyjnych	kpl	22,00
60	D 07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych DN50mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem	szt	2,00
61	D 07.02.01.44.56	Przymocowanie do gotowych słupków tarczy znaków drogowych małych i średnich typ. D folia 2 generacji	szt	4,00
62	D 07.02.01.44.47	Przymocowanie do gotowych słupków tarczy znaków drogowych małych i średnich typ. B folia 2 generacji	szt	4,00
63	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00