

<p style="text-align: center;">Przedmiar robót</p> <p style="text-align: center;">Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz regulatorem przepływu gm. Brójceul. Rządowa</p>				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01.11.01	Roboty pomiarowe - teren równinny	km.	0,66
2	D-05.03.11.33.02	Frezowanie nawierzchni 5cm z odwiezieniem do 10km	m2	138,00
Kanał deszczowy				
3	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m2	1545,00
4	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienia ścian wykopów suchych do gł. 3,00m	m²	1202,40
5	D-02.03.01.17.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu Zasyпка wykopów	m3	1445,00
6	KNNR 4 1312-0400	Montaż kanałów z rur betonowych WIPRO na uszczelkę DN500	mb	70,00
7	KNNR 4 1308-0700	Montaż kanałów z rur PVC DN500	mb	70,00
8	KNNR 4 1308-0600	Montaż kanałów z rur PVC DN400	mb	353,00
9	KNNR 4 1308-0500	Montaż kanałów z rur PVC DN300	mb	123,50
10	KNNR 4 1308-0400	Montaż kanałów z rur PVC DN250	mb	12,00
11	KNNR 4 1308-0300	Montaż kanałów z rur PVC DN200	mb	30,00
12	Kalk własna	Włączenie do istniejącego kanału-oprawie kinety	kpl	1,00
13	KNNR11 0405	Montaż studni betonowej DN1500 h=2m	kpl	4,00
14	KNNR 4 1413-A - 0300	Montaż studni betonowej DN1200 h=2m	kpl	6,00
15	KNNR 11 0406-0302	Montaż PVC DN425 h=2m	kpl	1,00

16	KNNR 4 13218-0502	Montaż trójnika PVC DN400/200	kpl	2,00
17	KNNR 4 13218-0602	Montaż trójnika PVC DN300/200	kpl	1,00
18	kalk. Własna	Montaż regulatora przepływu $q_{max}=52l/s$ w studni betonowej	kpl	1,00
Wpusty				
19	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m2	148,64
20	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienia ścian wykopów suchych do gł. 3,00m $F=(334)*2*1,8$	m ²	134,00
21	D-02.03.01.17.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu	m3	136,64
22	KNNR 4 1308-0300	Montaż kanałów z rur PVC DN200	mb	48,00
23	KALKULACJA WŁASNA	Montaż wpustów ulicznych betonowych DN500 zasyfonowanych z osadnikiem, konstrukcją odciążającą oraz kratką typu ciężkiego	kpl	12,00
24	KALKULACJA WŁASNA	montaż nasady rurowej DN500bet/200 PVC	szt.	2,00
Odtworzenie nawierzchni-pas drogi 714 oraz 713				
25	04.05.01.23.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 20cm	m2	36,00
26	D-04.04.02.13.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm	m2	36,00
27	D-04.03.01.22.04	Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybkozspadową nawierzchni drogowych	m ²	162,00
28	D-05.03.05.12.06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 8cm	m2	36,00
29	D-05.03.05.21.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 4cm - warstwa ścieralna	m2	138,00
Inne				
30	KALKULACJA WŁASNA	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1