MAPA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej gm. Brójce;
sekcje nr: 7.161.09.14.3.3., 19.1.1, 19.1.3, 19.3.1,
oraz porównania z terenem z dnia 09.07.2024 r,
w układzie xy 2000 i wysokości .– PL-EVRF 2007-NH

MAPA D/C PROJEKTOWYCH
została wykonana bez
ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi

SZKIC ORIENTACYJNY
1 : 10 000

gm. Brójce 100603_2
obr. Kurowice (100603_2.0006)
ul. Rządowa
dz. nr:100603_3.0006.89/1,89/3,89/4

Wykonawca mapy:
USŁUGI GEODEZYJNE
Zdzisław Woźny
Upr. geod. nr 1301
tel. 603 692 173

NR PODGIK.6640.2162.2024

Łódź dnia 19. 07..2024 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że uzyskałem pozytywny wynik weryfikacji roboty zgłoszonej w Wydziale Geodezji i Kartografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego pod numerem PODGiK.6640.2162.2024 zgodnie z protokołem wydanym w dniu 19.07.2024r. Nr zasobu: OPN P.1006.2024.2120

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Z poważaniem

Zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr. 714

Ze względu na brak szczegółowych danych o rzeczywistym przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu, prace należy prowadzić wykonując ręczne przekopy kontrolne.
W zbliżeniu do istniejącej infrastruktury prace prowadzić ręcznie.
W przypadku niezgodności rzędnych/lokalizacji istniejącej infrastruktury projektem rozwiązanie techniczne dostosować w uzgodnieniu z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ze względu na możliwość występowania licznych niezainwentaryzowanych kolizji na trasie sieci, przed przystąpieniem do mechanicznego wykonywania wykopów, należy wykonywać ręcznie przekopy kontrolne.

W punktach zbliżenia do istniejącej infrastruktury mniejszej niż 0,5m separacji, sieci i instalacje zabezpieczyć rurami osłonowymi dwódzielnymi AROTA ośrednicy dostosowanej do przewodu

ZAKRES ZGŁOSZENIA - OBSZAR DZIAŁEK DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR. 914
DZ.88 ORAZ 89/1
Odcinek kanału zlokalizowany w działce 89/4 (ul. Rządowa) oraz wpusty (W11,W12) zlokalizowane w działce 90/1 w/g odrębnego opracowania

Zestawienie rzykanalików wpustów

Przykanalik	Długość	Materiał	Włączenie do kanału
W1-N1	L=2,90	DN200 PVC	Nasada rurowa N1
W2-KD1	L=2,80	DN200 PVC	Studnia KD1
W3-KD2	L=3,50	DN200 PVC	Studnia KD2
W4-TR1	L=3,20	DN200 PVC	Trójnik TR1
W5-TR2	L=3,80	DN200 PVC	Trójnik TR2
W6-KD5	L=2,70	DN200 PVC	Studnia KD5
W7-KD6	L=3,30	DN200 PVC	Studnia KD6
W8-KD7	L=3,00	DN200 PVC	Studnia KD7
W9-TR3	L=3,30	DN200 PVC	Trójnik TR3
W10-KD10	L=4,30	DN200 PVC	Studnia KD10
W11-KD9	L=7,70	DN200 PVC	Studnia KD9
W12-KD9	L=7,80	DN200 PVC	Studnia KD9

Legenda

KD0	Projektowana studnia rewizyja DN1500 do nadbudowy na istniejacym kanale DN400
KD1-KD2	Projektowane studnie rewizyjne DN1500 bet
KD3-KD9	Projektowane studnie rewizyjne DN1200 bet
KD10	Projektowana studnia rewizyjna DN425 PVC
REG	Projektowany regulator przepływu Qmax=52l/s przy H=1m Studnia DN1500 Bet
TR1-TR2	Projektowane Trójniki DN400/200 PVC -włączenia przykanalików wpustów
TR3	Projektowane Trójniki DN300/200 PVC -włączenie przykanalika wpustu
N1	Projektowana nasada rurowa DN500/200 -włączenia przykanalików wpustów
W1-W12	Projektowane wpusty uliczne .Wpusty winny być w formę zasyfonowaną z kompletem pierścieni odciążających. W przypadku niezgodności lokalizacji z mapą/przebiegiem projektowanej drogi, dokonać korekty lokalizacji
(zielona linia)	Projektowane kanały DN500,DN400 DN300, DN250, DN200
(niebieski prostokąt)	Jeznia drogi do przebudowy -w/g odrębnego opracowania
(szary prostokąt)	Chodnik drogi do przebudowy- w/g odrębnego opracowania
(symbol zjazdu)	Zjazd do przebudowy- w/g odrębnego opracowania
(czerwona linia przerywana)	Zakres opracowania DZIAŁKI 89/4

Wykaz punktów charakterystycznych

Punkt	x	y
KD0	7408936,50	5726406,24
REG	7408936,25	5726418,29
KD1	7408934,26	5726487,99
KD2	7408932,34	5726557,96
KD3	7408929,89	5726627,91
KD4	7408927,99	5726697,88
KD5	7408925,26	5726776,01
KD6	7408923,27	5726840,80
KD7	7408920,72	5726911,25
KD8	7408918,40	5726979,36
KD9	7408916,46	5727034,80
KD10	7408915,13	5727064,31

Punkt	x	y
W1	7408933,25	5726421,75
N1	7408936,19	5726420,76
W2	7408931,41	5726488,99
W3	7408928,81	5726558,06
W4	7408926,23	5726639,00
TR1	7408929,56	5726638,02
W5	7408924,21	5726692,22
TR2	7408928,12	5726691,06
W6	7408922,33	5726776,53
W7	7408920,62	5726842,46
W8	7408918,13	5726912,60
W9	7408914,35	5726992,85
TR3	7408917,92	5726991,91
W10	7408912,13	5727067,12
W11	7408920,70	5727041,14
W12	7408924,30	5727032,25

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kurowice gm. Brójce ul. Rządowa	
Inwestor: Gmina Brójce 95-006 Bróje 39	Droga Gminna w miejscowosci Kurowice ul. Rządowa
Tytuł rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu**	Nr rysunku: **1**
	Skala : **1:500**
Projektował:mgr inż. Aleksander Wentlandt upr. nr ŁOD/3603/PWBS/18	
mgr inż. Ryszard Wentlandt upr. nr. 381/87/WŁ	