MAPA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej gm. Brójce; sekcje nr: 7.161.09.14.3.3, 19.1.1, 19.1.3, 19.3.1, oraz porównania z terenem z dnia 09.07.2024 r. w układzie xy 2000 i wysokości: – PL-EVRF 2007-NH

MAPA D/C PROJEKTOWYCH zostało wykonane bez ustalenia odległości i stosunkowo gruntowych

gm. Brójce 100603_2
obr. Kurowice (100603_2.0006)
ul. Rządowa
dz. nr:100603_3.0006.89/1,89/3,89/4

Wykonawca mapy:
USŁUGI GEODEZYJNE
Zdzisław Woźny
Upr. geod. nr 1301
tel. 603 692 173

NR PODGiK.6640.2162.2024 Łódź dnia 19. 07. 2024 r.

Oświadczam, że uzyskałem pozytywny wynik weryfikacji roboty zgłoszonej w Wydziale Geodezji i Kartografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego pod numerem PODGiK.6640.2162.2024 zgodnie z protokołem w dniu 19.07.2024r. Nr zasobu: P.1006.2024.2120

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Z poważaniem

SZKIC ORIENTACYJNY 1 : 10 000

Zestawienie rzykanalików wpustów

Przykanalik	Długość	Materiał	Włączenie do kanału
W1-N1	L=2,90	DN200 PVC	Nasada rurowa N1
W2-KD1	L=2,80	DN200 PVC	Studnia KD1
W3-KD2	L=3,50	DN200 PVC	Studnia KD2
W4-TR1	L=3,20	DN200 PVC	Trójnik TR1
W5-TR2	L=3,80	DN200 PVC	Trójnik TR2
W6-KD5	L=2,70	DN200 PVC	Studnia KD5
W7-KD6	L=3,30	DN200 PVC	Studnia KD6
W8-KD7	L=3,00	DN200 PVC	Studnia KD7
W9-TR3	L=3,30	DN200 PVC	Trójnik TR3
W10-KD10	L=4,30	DN200 PVC	Studnia KD10
W11-KD9	L=7,70	DN200 PVC	Studnia KD9
W12-KD9	L=7,80	DN200 PVC	Studnia KD9

Legenda

- KD0 — Projektowana studnia rewizyjna DN1500 do nadbudowy na istniejącym kanale DN400
- KD1-KD2 — Projektowane studnie rewizyjne DN1500 bet
- KD3-KD9 — Projektowane studnie rewizyjne DN1200 bet
- KD10 — Projektowana studnia rewizyjna DN425 PVC
- REG — Projektowany regulator przepływu Qmax=52l/s przy H=1m Studnia DN1500 Bet
- TR1-TR2 — Projektowane Trójniki DN400/200 PVC - włączenia przykanalików wpustów
- TR3 — Projektowane Trójniki DN300/200 PVC - włączenie przykanalika wpustu
- N1 — Projektowana nasada rurowa DN500/200 - włączenia przykanalików wpustów
- W1-W12 — Projektowane wpusty uliczne. Wpusty winny być w formie zasyfonowanej z kompletem pierścieni odciążających. W przypadku niezgodności lokalizacji z mającym przebiegiem projektowanej drogi, dokonać korekty lokalizacji
- Projektowane kanały DN500,DN400 DN300, DN200
- Jezdnia drogi do przebudowy - wg odrębnego opracowania
- Chodnik drogi do przebudowy - wg odrębnego opracowania
- Zjazd do przebudowy - wg odrębnego opracowania
- Zakres opracowania

Wykaz punktów charakterystycznych

Punkt	x	y
KD0	7408936.50	5726406.24
REG	7408936.25	5726419.29
KD1	7408934.26	5726487.99
KD2	7408932.34	5726557.96
KD3	7408929.89	5726627.91
KD4	7408927.99	5726697.88
KD5	7408925.26	5726776.01
KD6	7408923.27	5726840.80
KD7	7408920.72	5726911.25
KD8	7408918.40	5726979.36
KD9	7408916.46	5727034.80
KD10	7408915.13	5727064.31

Punkt	x	y
W1	7408933.25	5726421.75
N1	7408936.19	5726420.76
W2	7408931.41	5726488.99
W3	7408928.81	5726558.06
W4	7408926.23	5726639.00
TR1	7408929.56	5726638.02
W5	7408924.21	5726692.22
TR2	7408928.12	5726691.06
W6	7408922.33	5726776.53
W7	7408920.67	5726842.46
W8	7408918.13	5726912.60
W9	7408914.35	5726992.85
TR3	7408917.92	5726991.91
W10	7408912.13	5727067.12
W11	7408920.70	5727041.14
W12	7408924.30	5727032.25

Ze względu na brak szczegółowych danych o rzeczywistym przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu, prace należy prowadzić wykonując ręczne przekopy kontrolne.
W zbliżeniu do istniejącej infrastruktury prace prowadzić ręcznie.
W przypadku niezgodności rzędnych/lokalizacji istniejącej infrastruktury projektem rozwiązanie techniczne dostosować w uzgodnieniu z projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ze względu na możliwość występowania licznych niezainwentaryzowanych kolizji na trasie sieci, przed przystąpieniem do mechanicznego wykonywania wykopów, należy wykonywać ręcznie przekopy kontrolne.

W punktach zbliżenia do istniejącej infrastruktury mniejszej niż 0,5m separacji, sieci i instalacje zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROTA ośrednicy dostosowanej do przewodu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kurowice gm. Brójce ul. Rządowa	
Inwestor: Gmina Brójce 95-006 Brójce 39	Droga Gminna w miejscowości Kurowice ul. Rządowa
Tytuł rysunku: **Projekt zagospodarowania terenu**	Nr rysunku: **1**
Projektował:mgr inż. Aleksander Wentlandt upr. nr ŁOD/3603/PWBS/18	Skala: **1:500**
mgr inż. Ryszard Wentlandt upr. nr 381/87/WŁ	