

Przedmiar

Roboty budowlane - wykonanie pionowej platformy schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty Budowlane		
		1.1 Wyburzenia i demontaże		
		1.1.1 Demontaże		
1.1.1.1	Analiza własna	Demontaż istniejącego podnośnika	kpl	1
1.1.1.2	KNR 4-04 0804/1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I	m	6,43
1.1.1.3	KNR 4-04 0804/2	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja II	m	21,22
1.1.1.4	KNR 4-04 0804/3	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja III	m	21,54
1.1.1.5	KNR 4-04 0804/4	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja IV	m	8,84
1.1.1.6	Analiza własna	Demontaż pochwyty drzewianych.	m	37,44
1.1.1.7	KNR 19-01 0116/4	Usunięcie z budynku odpadów.	m3	2
1.1.1.8	KNR 4-01 0108/9	Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi do 25·km. Analogia	m3	2
		1.1.2 Wyburzenia		
1.1.2.1	KNR 4-04 0504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	65,02
1.1.2.2	KNR 4-04 0504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	20,78
1.1.2.3	KNR 2-31 0807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	112,66
1.1.2.4	KNR 4-01 0212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	m3	2,83
1.1.2.5	KNR 4-01 0348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	2,68
1.1.2.6	KNR 4-01 0106/5	Usunięcie gruzu i odpadów z placu budowy. Analogia	m3	5,59
1.1.2.7	KNR 4-01 0108/9	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 25·km.	m3	5,59
		1.2 Prace ziemne		
		1.2.1 Wykopy wewnątrz budynku		
1.2.1.1	KNR 4-01 0106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m	m3	3,03
1.2.1.2	KNR 4-01 0106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	m3	3,03
1.2.1.3	KNR 4-04 1103/4	Zakup i dostawa piasku do wykonania zasypek. Analogia	m3	3,03
1.2.1.4	KNR 4-01 0106/5	Wniesienie piasku do piwnic budynku. Analogia	m3	3,03
1.2.1.5	KNR 4-01 0106/3	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypianie piaskiem wraz z agęszczaniem warstwami co 15 cm. Analogia	m3	3,03
		1.3 Konstrukcje		
		1.3.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe		
1.3.1.1	KNR 2-02 1101/1	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły C25/30	m3	1,77
1.3.1.2	KNR 2-02 0201/1	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, transport betonu taczkami, japonkami C25/30	m3	0,35

Przedmiar

Roboty budowlane - wykonanie pionowej platformy schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.1.3	KNR 2-02 0218/2	Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 12·cm, transport betonu taczkami, japonkami C25/30	m2	3,62
		1.3.2 Zbrojenie konstrukcji		
1.3.2.1	DC 1-91 0902/7	Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za pomocą żywicy - pręt zbrojeniowy fi=10mm, głębokość osadzenia kotwy 210 mm	kotwienie	25
		1.3.3 Konstrukcje stalowe - pomosty i szyb		
1.3.3.1	Analiza własna	Zakup i dostawa ceownika UPE 100	t	0,02
1.3.3.2	Analiza własna	Zakup i dostawa dwuteownika profili zamkniętych	t	0,36
1.3.3.3	Analiza własna	Zakup i dostawa dwuteownika blach stalowych	t	0,08
1.3.3.4	KNR 2-05 0120/1	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, pomosty o masie do 0,2·t	t	0,23
1.3.3.5	KNR 2-05 0123/3	Słupy stalowe. Analogia	t	0,23
1.3.3.6	KNR BC 03 0205/6	Czyszczenie ręczne i odfłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych, odfłuszczenie, elementów stalowych	m2	11,4
1.3.3.7	KNNRW 10 2606/2	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, pełnościennych	m2	11,4
		1.3.4 Prace murarskie		
1.3.4.1	KNR 2-02 0120/2	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	2,96
		1.4 Elementy wykończeń		
		1.4.1 Posadzki		
1.4.1.1	KNR 2-02 1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	m2	4,58
1.4.1.2	KNR 2-02 1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm Dopłata 3x	m2	4,58
1.4.1.3	AT 43 0401/1	Suchy jastrych (płyty gipsowo włóknowe) układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm	m2	16,78
1.4.1.4	AT 43 0401/3	Suchy jastrych (płyty gipsowo włóknowe) układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m2	16,78
1.4.1.5	KNRW 2-02 0702/9	Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona. Płyty podłogowe z gipsu integralnego, o wymiarach 120x60 cm, gr. 32 mm. Płyty łączone na piórowpust (klejone). Słupki systemowe, stalowe o regulowanej wysokości. - podjazdy dla niepełnosprawnych	m2	2,92
1.4.1.6	AT 43 0401/4	Suchy jastrych (płyty gipsowo włóknowe) układany na pełnym podłożu - powłoka gruntująca	m2	19,7
1.4.1.7	KNR 2-02 1118/10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 45x90·cm, mrozoodporne, metoda zwykła	m2	22,62
1.4.1.8	KNR 2-02 1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10·cm, metoda zwykła	m	13,46
1.4.1.9	Analiza własna	Pola uwagi - guzki dotykowe ostrzegawcze klejone. Na 50 cm przed początkiem i końcem schodów, należy umieścić wypukłe znaki ostrzegawcze o szerokości 40 cm, obejmujące całą szerokość schodów. Wypustki w kontrastującym do posadzki kolorze.	m2	5
		1.4.2 Ściany		
1.4.2.1	KNKRB 03 0603/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2	5,92
1.4.2.2	KNR 19-01 0707/2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany ceramiczne, do 5·m2 (w jednym miejscu), wapno suchogazzone	m2	46,09
1.4.2.3	KNRW 4-01 1206/2	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 2-krotne	m2	160,46
1.4.2.4	DC 19 0101/2	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa	m2	313,19
1.4.2.5	KNRW 4-01 1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	313,19

Przedmiar

Roboty budowlane - wykonanie pionowej platformy schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.2.6	NNRNKB 2-02 2143/1	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 0-20·cm	m	1,15
		1.4.3 Sufity		
1.4.3.1	DC 19 0101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	61,67
1.4.3.2	KNRW 4-01 1204/1	Malowanie farbami lateksowymi tynków, 2-krotne, sufitów	m2	61,67
		1.5 Elementy ślusarskie		
		1.5.1 Balustrady i pochwyt wewnątrz		
1.5.1.1	KNR 2-02 1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane. Stal ocynkowana, malowana proszkowo	m	34,75
1.5.1.2	KNR 2-02 1207/1	Pochwyty drewniane, malowane, mocowane do ściany na wspornikach stalowych.. Analogia	m	37,44
		1.6 Podnośnik		
		1.6.1 Podnośnik dla niepełnosprawnych z szybem		
1.6.1.1	KNR 7-33 0102/1	Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z szybem i podłączeniem do instalacji elektrycznej z niezbędnymi przeróbkami	kpl	1