

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

Obiekt : **SZKOŁA PODSTAWOWA**

Adres : ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

## ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : **Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Adres : ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

## ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D

Budowa : WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 3 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Obiekt : SZKOŁA PODSTAWOWA

Adres : ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D</b>		
<b>1.1</b>	<b>SEGMENT A</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1	KNR 202-1604-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m</b>	3,164	100 m2
2	ZAŁ.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</b>	3,164	100 m2
3	KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	265,385	m2
4	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie płotków przeciwniegowych</b>	35,850	m
5	KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do ponownego użytku</b>	39,550	m
6	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	26,250	m
7	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	53,302	m2
8	KNR 401-0430-10-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych</b>	39,550	m
9	KNR 401-0108-11-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1km</b>	1,433	t
10	KNR 401-0108-12-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4</b>	1,433	t
11	Kalk.własna <b>Usunięcie i wywóz odpadów wielkogabarytowych i zmieszanych z poddasza wraz z utylizacją na składowisku</b>	2,000	t
<b>1.1.2</b>	<b>DACH - POKRYCIE</b>		
12	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] <b>Montaż deski czołowej do mocowania uchwytów do rynien</b>	39,550	m
13	KNR 401-0412-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Analogia Wymiana uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji dachu</b>	1,000	m3
14	KNR 401-0613-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Analogia Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej środkami impregnującymi przed korozją biologiczną po uprzednim wykonaniu czyszczenia</b>	265,385	m2
15	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia wiatroizolacyjna</b>	265,385	m2

## ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D

## 1. ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D

## 1.1. SEGMENT A

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Łaczenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyczonej - Kontrłaty</b>	265,385	m2
17	ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Łaczenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyczonej - Łaty</b>	265,385	m2
18	NNRKB 004-0525-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ] <b>Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący - systemowe panele dachowe gr. 0,5 mm na rąbek zatrzaskowy (klik) - RAL zbliżony do ocynku</b>	265,385	m2
19	KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Obróbki z blachy płaskiej powlekanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - pas podrynnowy, kalenica, obróbka kominów itp.</b>	53,302	m2
20	KNR 202-0508-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o średnicy 18 cm</b>	39,550	m
21	KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rury spustowe okrągłe z blachy o średnicy 15 cm</b>	26,250	m
22	Kalk.własna <b>Płatki przeciwśniegowe sytemowe łączone do rąbka</b>	35,850	m
<b>1.2 SEGMENT D</b>			
<b>1.2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
23	KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m</b>	6,728	100 m2
24	ZAŁ.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</b>	6,728	100 m2
25	KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	534,372	m2
26	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie płotków przeciwśniegowych</b>	65,700	m
27	KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do ponownego użytku</b>	75,900	m
28	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	61,250	m
29	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku</b>	89,033	m2
30	KNR 401-0430-10-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Rozebranie desek okapowych, gzymsowych lub wiatrowych</b>	75,900	m
31	KNR 401-0108-11-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem oraz utylizacją, na odległość: do 5 km - za 1km</b>	2,823	t

## ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D

1. ROBOTY BUDOWLANE - SEGMENT A ORAZ D  
1.2. SEGMENT D

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
32	KNR 401-0108-12-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Wywiezienie resztek budowlanych samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność 4</b>	2,823	t
33	Kalk.własna <b>Usunięcie i wywóz odpadów wielkogabarytowych i zmieszanych z poddasza wraz z utylizacją na składowisku</b>	2,000	t
1.2.2	<b>DACH - POKRYCIE</b>		
34	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] <b>Montaż deski czołowej do mocowania uchwytów do rynien</b>	75,900	m
35	KNR 401-0412-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Analogia Wymiana uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji dachu</b>	1,000	m3
36	KNR 401-0613-03-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Analogia Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej środkami impregnującymi przed korozją biologiczną po uprzednim wykonaniu czyszczenia</b>	534,372	m2
37	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia wiatroizolacyjna</b>	534,372	m2
38	ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyczonej - Kontrłaty</b>	534,372	m2
39	ZAŁ.1 - KNNR 002-0403-02-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Łacenie połaci dachowych wykonane z tarcicy iglastej nasyczonej - Łaty</b>	534,372	m2
40	NNRKB 004-0525-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ] <b>Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący - systemowe panele dachowe gr. 0,5 mm na rąbek zatrzaskowy (klik) - RAL zbliżony do ocynku</b>	534,372	m2
41	KNR 202-0506-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Obróbki z blachy płaskiej powlekanej, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - pas podrynnowy, kalenica, obróbka kominów itp.</b>	89,033	m2
42	KNR 202-0508-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o średnicy 18 cm</b>	75,900	m
43	KNR 202-0510-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o średnicy 15 cm</b>	61,250	m
44	Kalk.własna <b>Płatki przeciwśniegowe sytemowe łączone do rąbka</b>	65,700	m
1.3	<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>		
45	Kalk.własna <b>Dostarczenie i montaż kpl. instalacji odgromowej wraz z badaniem i pomiarem instalacji uziemiającej</b>	1,000	kpl