

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac: Roboty rozbiórkowe, posadzka do wyrownania (częściowo zapadnięta do 3cm), płytki podłogowe 60x60cm, płytki ściennie 30x60cm do 2m wysokości, drzwi 5szt - zewnętrzne aluminiowe prze szklone do połowy + 4 wewnętrzne - okleina CPL (2 łazienkowe + 2 pełne) kolor do uzgodnienia z zamawiającym, -folia mleczna na szybę w WC, grzejniki 3 szt, (Łazienka 2vszt + korytarz), uchwyty dla niepełnosprawnych 4 szt, wyposażenie (lustro,wieszak na paapier, szczotka , suszarka do rąk)-x2, wodomierz - wyniesienie, instalacja elektryczna+oprawy natynkowe 60x60cm 4szt, sufit obniżony w łazience -plyta GK + welana 15cm, ścianki działowe murowane 12cm.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja remizy OSP Górecko Stare - łazienka		
1	Element	Roboty rozbiórkowe -		
1.1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,55*2*2+3,18*4,12+2,55*1,94	28,248600	
		RAZEM:	28,248600	m2
				28,25
1.2	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,29*2,55+0,95*3,29	11,515000	
		RAZEM:	11,515000	m2
				11,52
1.3	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2	szt	5
1.4	KNR 404/504/3	Rozebranie ścian, z płytek ceramicznych (analogia)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,55*4*3,29+1*2*3,29	40,138000	
		RAZEM:	40,138000	m2
				40,14
1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,00
1.6	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 110' mm	szt	2
1.7	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 50' mm	szt	2
1.8	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl.	2
1.9	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2
1.10	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,46	1,460000	
		RAZEM:	1,460000	m
				1,460
1.11	KNR 402/521/1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl	1
1.12	KNR 402/230/4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi' 50-100' mm	m	3
1.13	KNR 402/233/4	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi' 100' mm	szt	2
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	NNRNB 202/1126/1 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8' m2, grubość 2' cm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,94*5,73+2,06*2,49+2,06*3,12	22,672800	
		RAZEM:	22,672800	m2
				22,67
2.2	KNR 401/306/2 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,56+0,57+2,06)*3,29	13,785100	
		RAZEM:	13,785100	m2
				13,79
2.3	KNR 19/1024/7 (2)	Drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, przeszkłone do połowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,05	2,050000	
		RAZEM:	2,050000	m2
				2,05
2.4	KNR 202/1019/1	Drzwi + ościeńce - pełne okleina CPL o pow. do 2.0' m2 jednodelne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2*2	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m2
				3,60
2.5	KNR 202/1019/1	Drzwi łazienkowe + ościeżnice okleina CPL o pow. do 2m2	m2	3,6
2.6	KNR 12/1118/10	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60' cm, metoda zwykła - płytki antypoślizgowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,12*2,06+2,49*2,06+5,7*1,94	22,614600	
		RAZEM:	22,614600	m2
				22,61

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokoliki 10 cm, metoda zwykła w pomieszczeniu szatni pytki 60x60cm Wyliczenie ilości robót: (5,73*2+1,94*2)-(0,9*5) RAZEM: 10,840000	m	10,84
2.8	KNR 401/715/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 (po zdemontowanych płytkach ceramicznych) Wyliczenie ilości robót: (2,06+3,12)*2-(0,9*2)+(2,06+2,49)*2*2,65-(0,9*2+1,46*1,5)+(5,73+1,94)*2*2,65-(0,9*2*5) RAZEM: 60,336000	m2	60,34
2.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża Wyliczenie ilości robót: (2,06+3,12)*2*2,65+(2,06+2,9)*2*2,65-(0,9*2*2) RAZEM: 50,142000	m2	50,14
2.10	KNR 12/829/10	Licowanie ścian płytkami 60x30 na klej, metoda zwykła	m2	50,14
2.11	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku Wyliczenie ilości robót: (5,73*2+1,94*2)*2,55-(0,9*2*5)+(2,06*2+3,12*2)*0,65+(2,06+2,49)*2*0,65 RAZEM: 42,766000	m2	42,77
2.12	KNR 202/2011/1	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm Wyliczenie ilości robót: 1,94*5,73+3,12*2,6+2,49*2,06 RAZEM: 24,357600	m2	24,36
2.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitry wewnętrzne	m2	24,36
2.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	42,77
2.15	Kalkulacja własna	Montaż lustra nad umywalkami	kpl	2
2.16	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm	szt	2
2.17	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt	2
2.18	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2
2.19	KNR 215/224/4	Sedes wiszący do zabudowy ze stelarzem do wc	kpl	2
2.20	KNR 215/9905/6	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	szt	2
2.21	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	podejście	2
2.22	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	2
2.23	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót: 1,2*1*2 RAZEM: 2,400000	m2	2,40
2.24	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m, grub. 3cm	szt	1
2.25	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	m	3
2.26	KNR 215/420/1	Grzejniki aluminiowe kolumnowe, powierzchnia ogrzewalna do 2,5 m2	kpl	3
2.27	Kalkulacja własna	Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej	kpl	2
2.28	Kalkulacja własna	poręcz uchylna ze stali nierdzewnej	kpl	2
2.29	Kalkulacja własna	poręcz ze stali nierdzewnej	kpl	2
2.30	Kalkulacja własna	suzarka do rąk	szt	2
2.31	Kalkulacja własna	dozownik do mydła w płynie	szt	2
2.32	Kalkulacja własna	szczotka do wc.	kpl	2
2.33	Kalkulacja własna	kosz na ściecie	kpl	2
2.34	Kalkulacja własna	montaż przepływowego podgrzewacza wody	szt	2
2.35	KNR 508/209/1 (1)	Przewody wtykowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5 mm2	m	34
2.36	KNR 508/307/1	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszcze szczękowej,	szt	4
2.37	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	szt	6
2.38	KNR 508/502/4	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych	kpl	4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.39	KNR 508/511/19	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 4x40W, o wym. 60x60cm LED	szt	4

