

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni bitumicznych w II kwartale 2026r. na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie poprzez likwidację miejsc przełomowych typu ciężkiego oraz remont nawierzchni bitumicznych z frezowaniem warstwy ścieralnej.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
1.1	D-01.02.04 D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01 D-04.04.02a D-04.04.02b D-05.03.05a	- Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IV-VI koryto gł. 0,55m - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - Podbudowy z stabilizacji piasku cementem Rm=2,5MPa, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - KR2	m2	256,00
1.2	D-01.02.04 D-05.03.05a	- Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieralnej gr. 4cm na połączeniu starej nawierzchni z nową na dł 2mb na całej szerokości nawierzchni - Oczyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - KR3 wraz z uszczelnieniem połączenia taśmą bitumiczną	m2	2 710,00