

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa placu sportów miejskich przy ul. Jana z Kolna na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni”

1. Przedmiotem zamówienia jest **budowa placu sportów miejskich przy ul. Jana z Kolna na terenie Szkoły Podstawowej nr 21** w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa placu sportów miejskich przy SP nr 21”, dz. nr 1055, 1057, 1058, 1063, 1064, 1068, 1069 obręb 0026 Śródmieście, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę PRIMTECH Szymon Kita w skład której wchodzi:
 - 1) Projekt budowlany „Budowa strefy rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” składający się z:
 - a) projektu zagospodarowania terenu wraz z załącznikami,
 - b) projektu architektoniczno-budowlanego,
 - c) projektu technicznego,stanowiący załącznik nr 10 do SWZ,
 - 2) Projekt wykonawczy „Budowa strefy rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni” stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,
 - 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ),Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 13 do SWZ).
2. **Uwagi do przedmiotu zamówienia – Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest:**
 - 1) **Nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do sporządzenia oraz złożenia do zatwierdzenia projektu organizacji placu budowy w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni (dawniej Zarząd Dróg i Zieleni), zgodnie z uzgodnieniem nr UIU.7011.1222.2024.DW z dnia 12 grudnia 2024 r. (zawartym w Załącznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiącej zał. nr 10 do SWZ). Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu projektu do zatwierdzenia przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jego złożenie.**
 - 2) **Nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do sporządzenia oraz złożenia do zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z organizacją placu budowy w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, zgodnie z uzgodnieniem nr UIU.7011.1222.2024.DW z dnia 12 grudnia 2024 r. (zawartym w Załącznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiącej zał. nr 10 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu projektu do zatwierdzenia przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jego złożenie.**
 - 3) **Co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych powiadomić Wydział Ogrodnika Miasta, zgodnie z uzgodnieniem nr UDZ.7012.1.47.2.2024/2025.NJ z dnia 26 lutego 2024 r. (zawartym w Załącznikach do Dokumentacji projektowej**

Budowlanej stanowiącej zał. nr 10 do SWZ) oraz wykonywać nowe nasadzenia przy udziale Inspektora z Wydziału Ogrodnika Miasta;

- 4) Co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych powiadomić OPEC Sp. z o.o., zgodnie z uzgodnieniem nr NU/598/10/2025 z dnia 17 lutego 2025 r. (zawartym w Załącznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiącej zał. nr 10 do SWZ),

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest dokonać ww. powiadomień, o których mowa w pkt 3) i 4), w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- 5) Co najmniej 7 dni przed planowanym zakończeniem robót budowlanych powiadomić OPEC Sp. z o.o., zgodnie z uzgodnieniem nr NU/598/10/2025 z dnia 17 lutego 2025 r. (zawartym w Załącznikach do Dokumentacji projektowej Budowlanej stanowiącej zał. nr 10 do SWZ),

3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia na podstawie Dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

- 1) Przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
- 2) Wykonanie prac demontażowych, rozbiórkowych, wywiezienie z terenu budowy i utylizacja odpadów,
- 3) Usunięcie pnączy milina amerykańskiego,
- 4) Wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem i utylizacją,

Uwaga! Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu oraz istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia.

- 5) Wykonanie podbudów wraz z ułożeniem obrzeży betonowych,
- 6) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej o pow. ok. 223 m²,
- 7) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok. 17 m²,
- 8) Wykonanie nawierzchni z kostki przepuszczalnej o pow. ok. 29 m²,
- 9) Wykonanie nawierzchni mineralnej o pow. ok. 13 m²,
- 10) Wykonanie nawierzchni z kostki łamanej o pow. ok. 2 m²,
- 11) Montaż furtek – 2 szt.,
- 12) Dostawę i montaż obiektów małej architektury w postaci:
 - a) Ławek z oparciami i podłokietnikami – 2 szt.,
 - b) Kosza na śmieci – 1 szt.,
 - c) Stojaków na rowery – 3 szt.,
 - d) Tablicy informacyjnej z regulaminem – 1 szt.,

Uwaga! Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem.

- 13) Dostawa i montaż urządzeń strefy rekreacyjnej:
- a) Urządzenie U1 do parkour – 1 szt.,
 - b) Urządzenie U2 do streetworkout – 1 szt.,
 - c) Urządzenie U3 do streetworkout przystosowane dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.,

Uwaga! Zamawiający zmienia urządzenie U3 względem dokumentacji projektowej tj. z huśtawki podwójnej z siedziskiem typu ławeczka i bocianie gniazdo na urządzenie do streetworkout zgodnie z załącznikiem nr 10A do SWZ.

- d) Urządzenie U4 ścianka – 1 szt.,
- e) Urządzenie U5 podest do ćwiczeń – 1 szt.,
- f) Gra podwórkowa – 1 szt.,
- 14) Ułożenie kabli elektroenergetycznych,
- 15) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z przewodami oraz oprawami – 3 szt.,
- 16) Wykonanie rozdzielnicy – 1 szt.,
- 17) Wykonanie instalacji uziemienia,
- 18) Wykonanie systemu CCTV,
- 19) Wykonanie badań, prób oraz pomiarów instalacji,
- 20) Wykonanie zabezpieczeń instalacji,
- 21) Nasadzenia jaśminowca 'Belle Etoile' – 12 szt.,

Uwaga! Nowe nasadzenia należy wykonywać przy udziale Inspektora z Wydziału Ogrodnika Miasta.

- 22) Wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

- 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w **ust. 3 pkt 6** musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 - 1) zapewniać dobre warunki użytkowania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny,
 - 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji,
 - 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających,
 - 4) mieć jednolity kolor,
 - 5) być zgodna z wymogami aktualnych norm PN-EN 1177+A1:2024-05, PN-EN 1176-1+A1:2024-03 lub równoważnych,
 - 6) być przepuszczalna dla wody,
 - 7) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni,
 - 8) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny,
 - 9) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego.
- 5. Urządzenie opisane w ust. 3 pkt. 13 lit. a) musi być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16899:2017-02 „Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnej.
- 6. Urządzenia opisane w ust. 3 pkt. 13 lit. b) - e) muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub PN-EN 1176-1+A1:2024-03 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” lub równoważnej.

7. Urządzenia strefy rekreacyjnej, obiekty małej architektury oraz tablica informacyjna z regulaminem muszą zostać zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty należy przykryć nawierzchnią.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 10 – 12 do SWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ oraz Dokumentacji projektowej, zapisy SWZ są nadrzędne w stosunku do zapisów załączonej Dokumentacji projektowej.
10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

W zakresie równoważności, elementy zagospodarowania muszą spełniać minimalne wymagania określone poniżej:

- 1) Urządzenia strefy rekreacyjnej, opisane w ust. 3 pkt 13 muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące:
 - a) Materiału konstrukcyjnego tj. elementy stalowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub cynkowanej, malowanej proszkowo, ścianki urządzenia lit. a) wykonane z betonu, siedziska/oparcia/ścianki/podesty/platformy urządzeń lit. b), c), d), e) wykonane z HPL,
 - b) Funkcji tj. urządzenia muszą umożliwiać wykonywanie takich samych aktywności, co urządzenia opisane w Dokumentacji projektowej,
 - c) Strefy bezpieczeństwa urządzeń muszą mieścić się na projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
 - d) Wymiarów tj. dopuszcza się urządzenia o mniejszych wymiarach jednak nie więcej niż 5% zaprojektowanego wymiaru oraz urządzenia wskazane w lit. a) - e) muszą posiadać minimalne wymagane wyposażenie wymienione w Dokumentacji Projektowej.

Uwaga! W przypadku urządzeń o wymiarach innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 2 pkt 6 lit. d) SWZ, rysunku rozmieszczenia urządzeń z zaznaczeniem ich stref bezpiecznych na potwierdzenie faktu, że zaproponowane urządzenia mieszczą się na

projektowanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Rozmieszczenie urządzeń musi być zgodne z wymaganiami przepisów prawa oraz norm.

e) Kolorystyki tj. urządzenia muszą być wykonane w kolorach jasnoniebieskim RAL5015, jasnoszarym RAL7035 oraz grafitowym RAL7016 lub zbliżonych,

2) obiekty małej architektury, opisane w ust. 3 pkt 12) muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące:

a) materiału konstrukcyjnego tj. elementy stalowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub cynkowanej, malowanej proszkowo, elementy drewniane ławek z drewna zabezpieczonego przed warunkami zewnętrznymi,

b) wyglądu tj. dopuszcza się zastosowanie ławek oraz koszy na śmieci równoważnych pod względem estetyki, zachowujących ogólną stylistykę oraz charakter modelu referencyjnego.

11. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego.

Uwaga: Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu związanej z organizacją placu budowy przez Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Gdyni, projektu organizacji placu budowy przez Referat Zająć Pasa Drogowego Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni (dawniej Zarząd Dróg i Zieleni) oraz po dokonaniu powiadomień Wydziału Ogrodnika Miasta oraz OPEC Sp. z o.o., o których mowa w ust. 2.

12. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

13. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 *ustawy Prawo Budowlane* być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w *ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności* (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 215 z późn. zm.) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności.

14. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być magazynowane i segregowane selektywnie do wywozu. Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady budowlane i rozbiórkowe należy składować w kontenerach i utylizować zgodnie z *ustawą o odpadach* (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

15. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 45a ust.1 pkt 1, 3 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane* tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagane).

16. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i ppoż. oraz utrzyma porządek na placu budowy.
17. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę.
18. Odpowiedzialność za należyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca.
19. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
20. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 2 pkt 1 SWZ, będzie wykonywać Podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego Podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez Podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części, np. wykonania nawierzchni.
21. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót.
22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy.
23. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.
24. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny.
25. Wykonawca zgłasza pisemnie (mailem) Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, nie później jednak niż w terminie **3 dni roboczych** od dnia zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru.
26. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem postanowienia ust. 27 i 28.

27. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 28.
28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi:
- 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy,
 - 2) dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów z budowy uprawnionym odbiorcom,
 - 3) dokumentację projektową powykonawczą,
 - 4) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów,
 - 5) atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń,
 - 6) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju, potwierdzające, że nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna, o której mowa w ust. 3 pkt. 6 odpowiada normie PN-EN 1177+A1:2024-05 lub równoważnej,
 - 7) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju, potwierdzające, że urządzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 13 lit. a), odpowiada aktualnej normie PN-EN 16899:2017-02 lub równoważnej,
 - 8) zaświadczenie (np. w postaci certyfikatu) wydane przez niezależny podmiot/jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) lub równoważnego odpowiednika PCA w innym kraju, potwierdzające, że urządzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 13 lit. b)-e) odpowiadają aktualnej normie PN-EN 16630:2015-06 lub PN-EN 1176-1+A1:2024-03 lub równoważnej,
 - 9) protokoły badań i pomiarów elektrycznych,
 - 10) protokoły pomiarów zagęszczenia gruntu rodzimego pod warstwy podbudowy do nawierzchni będących w zakresie wykonania,
 - 11) protokoły pomiarów zagęszczenia podbudowy do nawierzchni będących w zakresie wykonania,
 - 12) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 7)-9),
 - 13) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z potwierdzeniem ich złożenia w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni lub

potwierdzenie wygenerowane elektronicznie w postaci protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Urzędu Miasta Gdyni z pozytywnym wynikiem weryfikacji lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, zgodnie z art. 12 b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz z numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane i podpisane przez kierownika budowy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem i opisem miejsca wbudowania.

29. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, o której mowa w Art. 2 ust. 7b) ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót.
30. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji.
31. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (60 miesięcy) oraz gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy), których terminy będą liczone od daty odbioru końcowego robót budowlanych, za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy) gwarancji na zaoferowaną nawierzchnię poliuretanową bezpieczną, której mowa w ust. 3 pkt 6, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
32. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni.