

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia
Kanał technologiczny
I etap - ul. Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dł. 145 m wraz z chodnikiem do końca łuków na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wójt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANŻA : TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Budziewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia - kanał technologiczny - I etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dług. 145 m wraz z chodnikiem do końca łuków wyokrągających na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią					
1	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 6.0	szt szt	6.00	6.00
2	TPSA 40 0322-04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z drążkami, rama ciężka lub podwójna lekka 6.0	szt szt	6.00	6.00
3	TPSA 40 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 738.70	m m	738.70	738.70
4	TPSA 39 0302-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu Krotność = 3 738.70	m m	738.70	738.70
5	TPSA 39 0302-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu-mikrokanalizacja 738.70	m m	738.70	738.70
6	TPSA 39 0207-06	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny 12.0	otwór otwór	12.00	12.00
7	TPSA 39 0207-06	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny - rurociąg nalogia 1.0	otwór otwór	1.00	1.00
8	TPSA 39 0207-10	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór z 4 rurami/kablami 1.0	otwór otwór	1.00	1.00
9	TPSA 39 0207-06	Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, otwór wolny - mikrokanalizacja anlogia 2.0	otwór otwór	2.00	2.00
10	TPSA 39 0204-04	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane 2.0	szt szt	2.00	2.00
11	TPSA 39 0309-04	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane 1.0	szt szt	1.00	1.00
12	TPSA 39 0204-02	Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, złączki nierozbieralne - mikrokanalizacja - analogia 4.0	szt szt	4.00	4.00
				RAZEM	4.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie: