

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia  
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP SA  
I etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz na dł. 145 m wraz z chodnikiem na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią

ADRES INWESTYCJI : Czerniewice ulice: Parkowa, Polna i Zachodnia

INWESTOR : Wójt Gminy Czerniewice

ADRES INWESTORA : 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42

BRANŻA : TELETECHNIKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Budziewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego w m. Czerniewice ul. Parkowa, Polna i Zachodnia. Teletechnika - przebudowa sieci teletekomunikacyjnej TP SA - I etap: ul. Polna od km 0+305 do KT i cały sięgacz ul. Zachodnia na dług. 145 m wraz z chodnikiem do końca łuków wyokrąglaających na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią</b>					
<b>1</b>		<b>Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A.</b>			
1	KNR 2-25	Układanie rur ochronnych w wykopie, rury RHDPEp 110/6,3	m		
d.1	0612-02	12.0	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 5-03	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III	szt		
d.1	0317-06	1.0	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 5-03	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III	szt		
d.1	0301-06	7.0	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
4	TPSA 40	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	m		
d.1	0506-01	393.0	m	393.00	
				RAZEM	393.00
5	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - 5 par analogia	odcinek		
d.1	1310-01	Krotność = 0.5	odcinek	1.00	
		1.0		RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>Demontaż</b>			
6	KNR 5-10	Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10 m	szt		
d.2	9922-01	6.0	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
7	TPSA 40	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - analogia do demontażu kabli nadziemnych	m		
d.2	0506-01	420.0	m	420.00	
				RAZEM	420.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej TP S.A.				
2	Demontaż				
	RAZEM				

Słownie: